

**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale com. Truseni, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 7-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1. Lucrari de plombare com Truseni</b>		
		<b>1.1. Tip 1</b>		
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	<b>1 490,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	430,610
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,940
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016	t	171,350
	23203226001101	Bitum	t	0,894
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	44,700
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	74,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	11,920
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	11,920
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	44,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,450
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m	100 m3	<b>0,73</b>
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,475
3	TsI51A2	Transportarea pamintului/des urma frezarii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	<b>135,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,645
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	<b>0,72</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,216
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,238
<b>Total</b>				
<b>Total Tip 1</b>				
		<b>1.2. Tip 2</b>		
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	<b>0,20</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,520
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t	<b>32,00</b>

		distanța de: 3 km		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,982
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	<b>0,20</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,066
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	<b>0,20</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,980
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	<b>49,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,510
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	56,350
	4100126202818	Apa	m3	4,900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,290
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,580
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	<b>0,16</b>
	23203226000401	Bitum	t	0,165
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,048
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	<b>245,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	39,200
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	34,545
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,735
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,920
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,067
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	<b>0,09</b>
	23203226000401	Bitum	t	0,093
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,027
13	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm	m2	<b>245,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,250
	11110001000131125	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte-eton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016	t	23,030
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,735
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,695
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,298
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,298
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,298

Total				
Total Tip 2				
1.3. Tip 3				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	<b>1 700,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,330
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	30,940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,940
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,940
15	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	<b>150,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,050
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	<b>0,83</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,249
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,274
17	RpDC06C( aplicativ)	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	<b>1 700,00</b>
	1212121212121	Apa	m3	8,500
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,020
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,850
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	<b>1,10</b>
	23203226000401	Bitum	t	1,133
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,330
19	DB16H k=1,25	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 (4) cm., K=1.25	m2	<b>1 700,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	106,250
	11110001000131125	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte-eton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016	t	199,750
	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,375
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,375
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,262
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,262
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,262
Total				
Total Tip 3				
1.4. Tip 4				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	<b>12,00</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,584
21	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurat	100m2	<b>12,00</b>
	2952220004546	Greder semipurat	h-ut	1,080
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o	100m2	<b>5,00</b>

		grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,200
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	<b>1,80</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,586
24	TsI50A2	Transportarea pamintului/des urma frezarii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	<b>360,00</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,040
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	<b>1,80</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,594
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	<b>12,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,360
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	14,400
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.incarcarea	100 m3	<b>0,55</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,623
28	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	<b>55,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,900
29		Pamiint lutos (fara pret)	m3	<b>55,00</b>
	044	Pamiint lutos (fara pret)	m3	55,000
30	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	<b>0,55</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,623
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,795
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	<b>127,50</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	102,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,767
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,005
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	161,925
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,875
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,355
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,895
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,188

32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	<b>0,42</b>
	23203226000401	Bitum	t	0,433
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,126
33	DB16H k=1,75	Strat de rulare din beton asfaltic cu zgura asfaltica( material frezat strat de deasupra) agregate marunte H=7cm., K=1.75	m2	<b>1 200,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,000
	11110001000131 1251	Mixtura asfaltica preparata la rece ( zgura din urma frezarii drum asfaltat	t	197,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,300
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,130
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,130
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,130
<b>Total</b>				
<b>Total Tip 4</b>				
<b>1.5. Tip 5</b>				
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	<b>5,15</b>
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,680
35	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2	<b>5,15</b>
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,464
36	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	<b>3,00</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	3,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,370
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,120
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	<b>1,03</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,913
38	TsI50A2	Transportarea pamintului/pitris cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	<b>175,00</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,200
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	<b>5,15</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,505
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,150
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,180
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	<b>51,50</b>
	7129020012800	Pavator	h-om	41,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,236
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,253
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	65,405

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,875
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	2,163
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,287
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,288
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000 x 300 x 150, pe fundație de beton 30x15 cm	m	<b>21,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,150
	7129020012800	Pavator	h-om	9,240
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informație)	m3	0,945
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,320
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,168
	2666122800285	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	21,105
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,126
42	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m <sup>2</sup> bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	<b>0,20</b>
	23203226000401	Bitum	t	0,206
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,060
43	DB16H k=1,75	Strat de rulare din beton asfaltic cu zgură asfaltică (material frezat strat de deasupra) agregate marunte H=7cm., K=1.75	m <sup>2</sup>	<b>515,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,062
	11110001000131 1251	Mixtură asfaltică preparată la rece ( zgură din urma frezării drum asfaltat	t	84,718
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,704
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,914
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,777
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,777
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,777
<b>Total</b>				
<b>Total Tip 5</b>				
Total				
Asigurări sociale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrări de plumbare com Truseni</b>				
<b>2. Lucrări de construcție-Indicatoare rutiere</b>				
44	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial Zincati (CM 2.35)	buc	<b>49,00</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	16,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,240
	2663102100000	Beton	m3	4,900
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial (CM 2.35)	buc	49,000
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (se exclude res	buc	<b>76,00</b>

		indicator)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,720
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	304,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	152,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	304,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	152,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,520
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,040
46	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(C1)	buc	<b>1,00</b>
	150025	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(C1)	buc	1,000
47	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat - (B1)	buc	<b>4,00</b>
	150026	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat - (B1)	buc	4,000
48	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat - (G5)	buc	<b>2,00</b>
	150027	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat - (G5)	buc	2,000
49	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -( 5.49)	buc	<b>14,00</b>
	150028	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -( 5.49)	buc	14,000
50	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(C29) ( 30 km/h)	buc	<b>16,00</b>
	150024	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(C29) ( 30 km/h)	buc	16,000
51	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(A18)	buc	<b>14,00</b>
	150029	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(A18)	buc	14,000
52	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(A23)	buc	<b>2,00</b>
	1500301	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(A23)	buc	2,000
53	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(B3)	buc	<b>4,00</b>
	150030	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(B3)	buc	4,000
54	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(P21)	buc	<b>4,00</b>
	150031	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(P21)	buc	4,000
55	pret	Indicatoar pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un	buc	<b>4,00</b>

	furnizor	stilp gata plantat -(5.69 Directia spre strada)		
	150032	Indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat -(5.69 Directia spre strada)	buc	4,000
56	pret furnizor	Indicatoar pentru circulatie rutiera montata pe un stilp gata plantat -Oglinda rutiera 800x800	buc	<b>11,00</b>
	150032352	Indicatoar pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat - Oglinda rutiera 800x800	buc	11,000
57	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet 750 mm in set cu elemente de fixare	buc	<b>106,00</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	31,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,080
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	106,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei 750	buc	106,000
58	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("Denivelare artificiala") pe arta carosabila din elemente prefabricate 600x500x50mm	buc	<b>74,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,680
	26661228006121	Elemente "Denivelare artificiala 600x500x50mm	buc	74,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,360
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	10,360
59	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime -, mm( Coltare dinivelari)	buc	<b>14,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,480
	266612280061225	Elemente "politist intins" Coltare	buc	14,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,960
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,960
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie-Indicatoare rutiere</b>				
Total				
Tva				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**