

**Lucrari de reparatie de categorie
generala la LT Ion Creanga str.
Studentilor, 10/3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**Valoarea de deviz 802 278,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol, tambur, scari interioare 1.1. Lucrari de constructie. Pardosele				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact	m2	244,43	5,21 1,58	1 272,39 385,34
2	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 600 x 600 mm: la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul	m2	244,43	174,28 57,83	42 598,94 14 134,50
3	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	16,80	21,67 13,64	364,07 229,20
4	pret de piata	Banda antiderapanta, inclusiv instalare	m	16,80	0,85 0,00	14,23 0,00
Total Lucrari de constructie. Pardosele						44 249,63
Incluziv salariu						14 749,04
		1.2. Electricitate - schimbare corpuri de iluminat				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	11,57 11,57	231,31 231,31

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED 40W, 5200 Lm dimensiuni 600x600 mm cu aprindere sensor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul (De creat resursa corpuri de iluminat)	100 buc	0,20	85 414,70 16 664,70	17 082,94 3 332,94
Total Electricitate - schimbare corpuri de iluminat						17 314,25
Incluziv salariu						3 564,25
Total Hol, tambur, scari interioare						61 563,88
Incluziv salariu						18 313,29
		2. Incaperii sanitare Etajul 1 - Bloc A				
		2.1. WC - fete				
		2.1.1. Pereti				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,74	84,25 84,10	2 252,94 2 248,94
8	RpCG29C	Demolarea zidariei exestente din blocuri de calcar	m3	0,56	208,18 207,46	116,58 116,18
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,61	14,29 14,19	551,68 547,78
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	38,61	5,21 1,58	201,07 60,98
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,61	84,35 63,08	3 256,88 2 435,57
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	43,41	5,20 1,57	225,86 68,34
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	43,41	240,63 128,79	10 445,59 5 590,82

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul de coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	231,39 115,76	1 110,68 555,66
Total Pereti						18 161,28
Incluziv salariu						11 624,27
		2.1.2. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,40	41,55 41,05	349,06 344,86
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,40	63,49 36,80	533,33 309,11
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,40	95,40 12,33	801,35 103,56
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	8,40	22,47 7,38	188,71 62,03
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm : la montare de va coordona cu beneficiarul	m2	8,40	174,31 57,83	1 464,17 485,75
Total Pardoseli						3 363,96
Incluziv salariu						1 318,45
		2.1.3. Tavane				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	17,64 10,51	148,17 88,32

1	2	3	4	5	6	7
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	76,77 64,15	644,85 538,84
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	33,51 28,91	281,51 242,87
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	39,30 28,91	330,10 242,87
Total Tavane						1 459,31
Incluziv salariu						1 139,18
		2.1.4. Tamplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,83	21,99 21,99	106,20 106,20
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,72	1 350,49 42,64	9 075,28 286,51
29	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 370,77 50,47	8 224,62 302,80
Total Tamplarie						17 406,10
Incluziv salariu						695,51
		2.1.5. Apeduct si canalizare				
30	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,00	57,83 57,83	231,31 231,31
31	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,00	3,15 3,15	88,32 88,32

1	2	3	4	5	6	7
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,00	29,28 17,35	878,45 520,44
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	8,41 8,41	252,34 252,34
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	462,76 97,26	925,51 194,51
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	459,74 86,74	919,48 173,48
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.5 на фитинги)	m	20,00	45,15 13,14	903,08 262,85
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50mm)	buc	5,00	20,00 11,57	99,99 57,83
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVCd=50mm)	buc	5,00	20,00 11,57	99,99 57,83
39	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	7,00	58,52 12,62	409,62 88,32
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trap de podea diametrul de 110 mm	buc	1,00	57,12 14,72	57,12 14,72
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 463,63 247,08	4 390,89 741,24

1	2	3	4	5	6	7
42	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	15,00	93,43 37,85	1 401,45 567,76
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	5,00	38,02 14,72	190,08 73,60
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	5,00	38,02 14,72	190,08 73,60
Total Apeduct si canalizare						11 037,71
Incluziv salariu						3 398,15
		2.1.6. Electricitate				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,56 11,56	23,13 23,13
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,81 8,41	196,22 168,22
47	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	5,26 5,26	63,08 63,08
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	19,33 15,77	231,91 189,25
49	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,78 15,78	31,55 31,55
50	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	16 990,00 16 664,50	339,80 333,29
51	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,51 7,88	17,02 15,77
52	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	294,75 294,75	82,53 82,53

1	2	3	4	5	6	7
53	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2.5	m	28,00	15,52 0,00	434,68 0,00
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,28	2 650,43 1 250,43	742,12 350,12
55	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,00	17,50 0,00	70,00 0,00
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 682,00 1 682,00	33,64 33,64
57	00057	Intrerupator unitar	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00
58	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 997,50 1 997,50	39,95 39,95
59	pret de piata	Priza	buc	2,00	29,83 0,00	59,66 0,00
60	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	1 725,67 858,67	103,54 51,52
Total Electricitate						2 522,83
Incluziv salariu						1 382,05
		2.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
61	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	3,89	63,08 43,65	245,39 169,80
Total Vopsire calorifere si tevi						245,39
Incluziv salariu						169,80
		2.1.8. Ventilare				
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	58,17 11,56	116,34 23,13

1	2	3	4	5	6	7
Total Ventilare						116,34
Incluziv salariu						23,13
Total WC - fete						54 312,92
Incluziv salariu						19 750,54
		2.2. WC - baieti				
		2.2.1. Pereti				
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,19	84,26 84,11	2 796,46 2 791,46
64	RpCG29C	Demolarea zidariei exestente din blocuri de calcar	m3	0,56	208,18 207,46	116,58 116,18
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,13	14,30 14,20	731,09 725,99
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	5,20 1,57	266,03 80,43
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,13	84,38 63,09	4 314,52 3 225,69
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	5,20 1,57	266,03 80,43
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul de coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	51,13	240,64 128,80	12 303,72 6 585,44
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	231,39 115,76	1 110,68 555,66

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						21 905,11
Incluziv salariu						14 161,28
		2.2.2. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,15	41,52 41,02	421,46 416,36
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	3,24 1,55	32,91 15,77
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,15	63,66 36,82	646,16 373,77
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,15	95,39 12,33	968,22 125,12
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gidroizol" intr-un strat	m2	10,15	22,41 7,35	227,48 74,65
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm : la montare de va coordona cu beneficiarul	m2	10,15	187,23 57,85	1 900,43 587,21
Total Pardoseli						4 196,66
Incluziv salariu						1 592,88
		2.2.3. Tavane				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	3,24 1,55	32,91 15,77
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,15	17,64 10,51	179,06 106,72
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,15	76,74 64,12	778,95 650,82
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,15	33,55 28,95	340,55 293,86

1	2	3	4	5	6	7
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	3,24 1,55	32,91 15,77
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,15	39,29 28,90	398,77 293,34
Total Tavane						1 763,15
Incluziv salariu						1 376,28
		2.2.4. Tamplarie				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,83	21,99 21,99	106,20 106,20
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	6,72	1 350,49 42,64	9 075,28 286,51
85	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 370,77 50,47	8 224,62 302,80
Total Tamplarie						17 406,10
Incluziv salariu						695,51
		2.2.5. Apeeduct si canalizare				
86	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	7,00	57,83 57,83	404,79 404,79
87	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,00	3,15 3,15	110,40 110,40
88	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	40,00	29,28 17,35	1 171,26 693,92
89	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,00	8,41 8,41	336,45 336,45

1	2	3	4	5	6	7
90	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	462,76 97,26	925,51 194,51
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	459,74 86,74	919,48 173,48
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.5 на фитинги)	m	35,00	45,16 13,14	1 580,50 459,99
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50mm)	buc	8,00	20,01 11,56	160,08 92,52
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVCd=50mm)	buc	8,00	20,01 11,56	160,08 92,52
95	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	10,00	58,52 12,62	585,17 126,17
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trap de podea diametrul de 110 mm	buc	1,00	57,12 14,72	57,12 14,72
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 463,63 247,08	4 390,89 741,24
98	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	668,83 134,05	2 006,49 402,16
99	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	20,00	93,42 37,85	1 868,49 757,01

1	2	3	4	5	6	7
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	8,00	38,03 14,72	304,24 117,76
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	8,00	38,03 14,72	304,24 117,76
Total Apeduct si canalizare						15 285,19
Incluziv salariu						4 835,40
		2.2.6. Electricitate				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,56 11,56	23,13 23,13
103	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,81 8,41	196,22 168,22
104	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	5,26 5,26	63,08 63,08
105	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	19,33 15,77	231,91 189,25
106	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,78 15,78	31,55 31,55
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	16 990,00 16 664,50	339,80 333,29
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,51 7,88	17,02 15,77
109	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	294,75 294,75	82,53 82,53
110	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2.5	m	28,00	15,52 0,00	434,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,28	2 650,43 1 250,43	742,12 350,12
112	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,00	17,50 0,00	70,00 0,00
113	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 682,00 1 682,00	33,64 33,64
114	00057	Intrerupator unitar	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00
115	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 997,50 1 997,50	39,95 39,95
116	pret de piata	Priza	buc	2,00	29,83 0,00	59,66 0,00
117	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	1 725,67 858,67	103,54 51,52
Total Electricitate						2 522,83
Incluziv salariu						1 382,05
		2.2.7. Ventilare				
118	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	58,17 11,56	116,34 23,13
Total Ventilare						116,34
Incluziv salariu						23,13
Total WC - baieti						63 195,38
Incluziv salariu						24 066,53
Total Incaperii sanitare Etajul 1 - Bloc A						117 508,30
Incluziv salariu						43 817,07
		3. Incaperii sanitare Etajul 2 - Bloc A				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. WC - fete				
		3.1.1. Pereti				
119	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,32	84,28 84,13	2 049,62 2 046,02
120	RpCG29C	Demolarea zidariei exestente din blocuri de calcar	m3	0,56	208,18 207,46	116,58 116,18
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,21	14,30 14,20	560,61 556,71
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	5,21 1,58	204,31 62,03
123	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,21	84,38 63,08	3 308,47 2 473,42
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	5,21 1,58	204,31 62,03
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul de coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	39,21	240,62 128,79	9 434,81 5 049,88
126	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	232,01 115,76	1 113,65 555,66
Total Pereti						16 992,36
Incluziv salariu						10 921,93
		3.1.2. Pardoseli				
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,40	41,55 41,05	349,06 344,86

1	2	3	4	5	6	7
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,40	63,49 36,80	533,33 309,11
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,40	95,40 12,33	801,35 103,56
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gidroizol" intr-un strat	m2	8,40	22,47 7,38	188,71 62,03
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm : la montare de va coordona cu beneficiarul	m2	8,40	174,31 57,83	1 464,17 485,75
Total Pardoseli						3 363,96
Incluziv salariu						1 318,45
		3.1.3. Tavane				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	17,64 10,51	148,17 88,32
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	76,77 64,15	644,85 538,84
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	33,51 28,91	281,51 242,87
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	39,30 28,91	330,10 242,87

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						1 459,31
Incluziv salariu						1 139,18
		3.1.4. Tamplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,48	22,07 22,07	143,00 143,00
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	8,71	1 350,41 42,61	11 762,07 371,15
141	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 370,77 50,47	8 224,62 302,80
Total Tamplarie						20 129,69
Incluziv salariu						816,95
		3.1.5. Apeeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,00	57,83 57,83	231,31 231,31
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,00	3,15 3,15	88,32 88,32
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,00	29,28 17,35	878,45 520,44
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	8,41 8,41	252,34 252,34
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	462,76 97,26	925,51 194,51
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	459,74 86,74	919,48 173,48

1	2	3	4	5	6	7
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.5 на фитинги)	m	20,00	45,15 13,14	903,08 262,85
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50mm)	buc	5,00	20,00 11,57	99,99 57,83
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVCd=50mm)	buc	5,00	20,00 11,57	99,99 57,83
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	7,00	58,52 12,62	409,62 88,32
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trap de podea diametrul de 110 mm	buc	1,00	57,12 14,72	57,12 14,72
153	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 463,63 247,08	4 390,89 741,24
154	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	15,00	93,43 37,85	1 401,45 567,76
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	5,00	38,02 14,72	190,08 73,60
156	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	5,00	38,02 14,72	190,08 73,60
Total Apeduct si canalizare						11 037,71
Incluziv salariu						3 398,15
		3.1.6. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,56 11,56	23,13 23,13
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,81 8,41	196,22 168,22
159	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	5,26 5,26	63,08 63,08
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	19,33 15,77	231,91 189,25
161	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,78 15,78	31,55 31,55
162	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	16 990,00 16 664,50	339,80 333,29
163	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,51 7,88	17,02 15,77
164	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	294,75 294,75	82,53 82,53
165	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2.5	m	28,00	15,52 0,00	434,68 0,00
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,28	2 650,43 1 250,43	742,12 350,12
167	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,00	17,50 0,00	70,00 0,00
168	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 682,00 1 682,00	33,64 33,64
169	00057	Intrerupator unitar	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 997,50 1 997,50	39,95 39,95
171	pret de piata	Priza	buc	2,00	29,83 0,00	59,66 0,00
172	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	1 725,67 858,67	103,54 51,52
Total Electricitate						2 522,83
Incluziv salariu						1 382,05
		3.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
173	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	3,89	63,08 43,65	245,39 169,80
Total Vopsire calorifere si tevi						245,39
Incluziv salariu						169,80
		3.1.8. Ventilare				
174	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	58,17 11,56	116,34 23,13
Total Ventilare						116,34
Incluziv salariu						23,13
Total WC - fete						55 867,59
Incluziv salariu						19 169,64
		3.2. WC - baieti				
		3.2.1. Pereti				
175	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,19	84,26 84,11	2 796,46 2 791,46
176	RpCG29C	Demolarea zidariei exestente din blocuri de calcar	m3	0,56	208,18 207,46	116,58 116,18

1	2	3	4	5	6	7
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,13	14,30 14,20	731,09 725,99
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	5,20 1,57	266,03 80,43
179	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,13	84,38 63,09	4 314,52 3 225,69
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	51,13	5,20 1,57	266,03 80,43
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -modelul de coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	51,13	240,64 128,80	12 303,72 6 585,44
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	232,01 115,76	1 113,65 555,66
Total Pereti						21 908,08
Incluziv salariu						14 161,28
		3.2.2. Pardoseli				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,15	41,52 41,02	421,46 416,36
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	3,24 1,55	32,91 15,77
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,15	63,66 36,82	646,16 373,77
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,15	95,39 12,33	968,22 125,12

1	2	3	4	5	6	7
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gidroizol" intr-un strat	m2	10,15	22,41 7,35	227,48 74,65
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm : la montare de va coordona cu beneficiarul	m2	10,15	187,23 57,85	1 900,43 587,21
Total Pardoseli						4 196,66
Incluziv salariu						1 592,88
		3.2.3. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	3,24 1,55	32,91 15,77
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,15	17,64 10,51	179,06 106,72
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,15	76,74 64,12	778,95 650,82
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,15	33,55 28,95	340,55 293,86
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,15	3,24 1,55	32,91 15,77
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,15	39,29 28,90	398,77 293,34
Total Tavane						1 763,15
Incluziv salariu						1 376,28
		3.2.4. Tamplarie				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,48	22,07 22,07	209,22 209,22
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	8,71	1 350,41 42,61	11 762,07 371,15

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)				
197	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 370,77 50,47	8 224,62 302,80
Total Tamplarie						20 195,91
Incluziv salariu						883,17
		3.2.5. Apeduct si canalizare				
198	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	7,00	57,83 57,83	404,79 404,79
199	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,00	3,15 3,15	110,40 110,40
200	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	40,00	29,28 17,35	1 171,26 693,92
201	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,00	8,41 8,41	336,45 336,45
202	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	462,76 97,26	925,51 194,51
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	459,74 86,74	919,48 173,48
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.5 на фитинги)	m	35,00	45,16 13,14	1 580,50 459,99
205	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50mm)	buc	8,00	20,01 11,56	160,08 92,52

1	2	3	4	5	6	7
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVCd=50mm)	buc	8,00	20,01 11,56	160,08 92,52
207	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	10,00	58,52 12,62	585,17 126,17
208	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trap de podea diametrul de 110 mm	buc	1,00	57,12 14,72	57,12 14,72
209	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 463,63 247,08	4 390,89 741,24
210	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	668,83 134,05	2 006,49 402,16
211	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	20,00	93,42 37,85	1 868,49 757,01
212	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	8,00	38,03 14,72	304,24 117,76
213	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	8,00	38,03 14,72	304,24 117,76
Total Apeduct si canalizare						15 285,19
Incluziv salariu						4 835,40
		3.2.6. Electricitate				
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,56 11,56	23,13 23,13
215	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,81 8,41	196,22 168,22

1	2	3	4	5	6	7
216	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	5,26 5,26	63,08 63,08
217	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	19,33 15,77	231,91 189,25
218	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,78 15,78	31,55 31,55
219	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	16 990,00 16 664,50	339,80 333,29
220	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,51 7,88	17,02 15,77
221	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	294,75 294,75	82,53 82,53
222	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2.5	m	28,00	15,52 0,00	434,68 0,00
223	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,28	2 650,43 1 250,43	742,12 350,12
224	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,00	17,50 0,00	70,00 0,00
225	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 682,00 1 682,00	33,64 33,64
226	00057	Intrerupator unitar	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00
227	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 997,50 1 997,50	39,95 39,95
228	pret de piata	Priza	buc	2,00	29,83 0,00	59,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
229	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	1 725,67 858,67	103,54 51,52
Total Electricitate						2 522,83
Incluziv salariu						1 382,05
		3.2.7. Ventilare				
230	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	58,17 11,56	116,34 23,13
Total Ventilare						116,34
Incluziv salariu						23,13
Total WC - baieti						65 988,16
Incluziv salariu						24 254,19
Total Incaperii sanitare Etajul 2 - Bloc A						121 855,75
Incluziv salariu						43 423,83
		4. Incaperii sanitare Etajul 3- Bloc A				
		4.1. WC - fete				
		4.1.1. Pereti				
231	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,32	84,28 84,13	2 049,62 2 046,02
232	RpCG29C	Demolarea zidariei exestente din blocuri de calcar	m3	0,56	208,18 207,46	116,58 116,18
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,21	14,30 14,20	560,61 556,71
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	39,21	5,21 1,58	204,31 62,03
235	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	39,21	84,38 63,08	3 308,47 2 473,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau blocuri mici de beton				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	39,21	5,21 1,58	204,31 62,03
237	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul de coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	39,21	240,62 128,79	9 434,81 5 049,88
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,80	232,01 115,76	1 113,65 555,66
Total Pereti						16 992,36
Incluziv salariu						10 921,93
		4.1.2. Pardoseli				
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,40	41,55 41,05	349,06 344,86
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,40	63,49 36,80	533,33 309,11
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,40	95,40 12,33	801,35 103,56
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gidroizol" intr-un strat	m2	8,40	22,47 7,38	188,71 62,03
244	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm : la montare de va coordona cu beneficiarul	m2	8,40	174,31 57,83	1 464,17 485,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						3 363,96
Incluziv salariu						1 318,45
		4.1.3. Tavane				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	17,64 10,51	148,17 88,32
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	76,77 64,15	644,85 538,84
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	33,51 28,91	281,51 242,87
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	3,25 1,56	27,34 13,14
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	39,30 28,91	330,10 242,87
Total Tavane						1 459,31
Incluziv salariu						1 139,18
		4.1.4. Tamplarie				
251	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,48	22,07 22,07	143,00 143,00
252	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)	m2	8,71	1 350,41 42,61	11 762,07 371,15
253	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,00	1 370,77 50,47	8 224,62 302,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Tamplarie						20 129,69
Incluziv salariu						816,95
		4.1.5. Apeduct si canalizare				
254	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,00	57,83	231,31
					57,83	231,31
255	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,00	3,15	88,32
					3,15	88,32
256	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,00	29,28	878,45
					17,35	520,44
257	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,00	8,41	252,34
					8,41	252,34
258	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	462,76	925,51
					97,26	194,51
259	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	459,74	919,48
					86,74	173,48
260	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K=1.5 на фитинги)	m	20,00	45,15	903,08
					13,14	262,85
261	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d=50mm)	buc	5,00	20,00	99,99
					11,57	57,83
262	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVCd=50mm)	buc	5,00	20,00	99,99
					11,57	57,83
263	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	7,00	58,52	409,62
					12,62	88,32

1	2	3	4	5	6	7
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trap de podea diametrul de 110 mm	buc	1,00	57,12 14,72	57,12 14,72
265	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 463,63 247,08	4 390,89 741,24
266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	15,00	93,43 37,85	1 401,45 567,76
267	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100mm)	buc	5,00	38,02 14,72	190,08 73,60
268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100mm)	buc	5,00	38,02 14,72	190,08 73,60
Total Apeduct si canalizare						11 037,71
Incluziv salariu						3 398,15
		4.1.6. Electricitate				
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,56 11,56	23,13 23,13
270	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,81 8,41	196,22 168,22
271	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	5,26 5,26	63,08 63,08
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,00	19,33 15,77	231,91 189,25
273	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,78 15,78	31,55 31,55

1	2	3	4	5	6	7
274	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02	16 990,00 16 664,50	339,80 333,29
275	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,51 7,88	17,02 15,77
276	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,28	294,75 294,75	82,53 82,53
277	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2.5	m	28,00	15,52 0,00	434,68 0,00
278	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,28	2 650,43 1 250,43	742,12 350,12
279	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,00	17,50 0,00	70,00 0,00
280	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 682,00 1 682,00	33,64 33,64
281	00057	Intrerupator unitar	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	1 997,50 1 997,50	39,95 39,95
283	pret de piata	Priza	buc	2,00	29,83 0,00	59,66 0,00
284	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,06	1 725,67 858,67	103,54 51,52
Total Electricitate						2 522,83
Incluziv salariu						1 382,05
		4.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
285	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,89	63,08 43,65	245,39 169,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Vopsire calorifere si tevi						245,39
Incluziv salariu						169,80
		4.1.8. Ventilare				
286	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	58,17 11,56	116,34 23,13
Total Ventilare						116,34
Incluziv salariu						23,13
Total WC - fete						55 867,59
Incluziv salariu						19 169,64
Total Incaperii sanitare Etajul 3- Bloc A						55 867,59
Incluziv salariu						19 169,64
		5. Reparatia acoperisului -Bloc C				
287	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	357,00	35,82 35,22	12 788,42 12 574,22
288	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	75,00	7,46 7,36	559,49 551,99
289	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	318,50	69,67 18,40	22 189,08 5 859,98
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonicoli" sau echivalent	m2	357,00	8,11 2,10	2 893,80 750,70
291	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	357,00	164,25 35,75	58 636,84 12 761,89

1	2	3	4	5	6	7
		Technoelast EKP, Uniflex Vent EPV (sau echivalent)				
292	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,40	84,37 63,08	2 986,87 2 233,18
293	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	75,00	171,85 83,06	12 888,86 6 229,55
294	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	357,00	23,13 7,89	8 257,03 2 815,12
295	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	25,00	200,99 15,77	5 024,78 394,28
296	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	24,00	204,18 18,40	4 900,29 441,59
Total Reparatia acoperisului -Bloc C						131 125,46
Incluziv salariu						44 612,50
		6. Evacuare gunoi				
297	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	38,33	18,41 18,41	705,49 705,49
298	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	38,33	50,31 0,00	1 928,55 0,00
Total Evacuare gunoi						2 634,04
Incluziv salariu						705,49
Cheltuieli directe			lei		490 555,02	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		38 259,41	
Total			100,00 +		528 814,43	

Transportarea materialelor	7,00 %	22 034,46
Total	100,00 +	550 848,89
Cheltuieli de regie	14,50 %	79 873,09
Total	100,00 +	630 721,98
Beneficiu de deviz	6,00 %	37 843,32
Total	100,00 +	668 565,30
TVA	20,00 %	133 713,06

Total deviz:
Incluziv salariu

802 278,36
170 041,82

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)