

Lucrări de reparație curentă a străzilor din comuna Cruzești

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 089 548,68 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. strazii Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni - lunga				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,040	7 514,63 0,00	15 329,84 0,00
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,000	122,45 2,88	416 330,00 9 792,00
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	16,000	250,49 72,08	4 007,84 1 153,28
		Total străzii Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni - lunga Inklusiv salariu				
						435 667,68 10 945,28
		2. străzii Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni - scurta				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,000	30,47 0,00	182,82 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,000	378,91 34,60	22 734,60 2 076,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 514,63 0,00	2 705,27 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	154,58 3,46	92 748,00 2 076,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	<u>7 514,63</u> 0,00	<u>2 705,27</u> 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,000	<u>122,45</u> 2,88	<u>73 470,00</u> 1 728,00
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000	<u>250,49</u> 72,08	<u>1 001,96</u> 288,32
		Total strazii Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni - scurta Inklusiv salariu				<u>195 547,92</u> 6 168,32
		3. strazii Independentei				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,700	<u>30,47</u> 0,00	<u>265,09</u> 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	43,500	<u>378,91</u> 34,60	<u>16 482,58</u> 1 505,10
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,522	<u>7 514,63</u> 0,00	<u>3 922,64</u> 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	870,000	<u>122,45</u> 2,88	<u>106 531,50</u> 2 505,60
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,000	<u>250,49</u> 72,08	<u>1 753,43</u> 504,56
6	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,000	<u>1 193,87</u> 47,28	<u>1 193,87</u> 47,28
		Total strazii Independentei Inklusiv salariu				<u>130 149,11</u> 4 562,54

1	2	3	4	5	6	7
		4. strazii Livezilor				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,000	30,47 0,00	243,76 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	40,000	378,91 34,60	15 156,40 1 384,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480	7 514,63 0,00	3 607,02 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,000	154,58 3,46	123 664,00 2 768,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480	7 514,63 0,00	3 607,02 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,000	122,45 2,88	97 960,00 2 304,00
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000	250,49 72,08	1 001,96 288,32
		Total strazii Livezilor Inclusiv salariu				245 240,16 6 744,32
		5. strazii Sfanta Treime. Capitolul 1 Asfalt				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	12,800	30,47 0,00	390,02 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	64,000	378,91 34,60	24 250,24 2 214,40
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,768	7 514,63 0,00	5 771,24 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,000	154,58 3,46	197 862,40 4 428,80

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,768	<u>7 514,63</u> 0,00	<u>5 771,24</u> 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,000	<u>122,45</u> 2,88	<u>156 736,00</u> 3 686,40
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	8,000	<u>250,49</u> 72,08	<u>2 003,92</u> 576,64
		Total strazii Sfanta Treime. Capitolul 1 Asfalt Inklusiv salariu				<u>392 785,06</u> <u>10 906,24</u>
		Capitolul 2. Varianta alba				
8	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	4,000	<u>30,47</u> 0,00	<u>121,88</u> 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,000	<u>5 491,24</u> 284,84	<u>21 964,96</u> 1 139,36
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000	<u>250,49</u> 72,08	<u>1 001,96</u> 288,32
		Total Varianta alba Inklusiv salariu				<u>23 088,80</u> <u>1 427,68</u>
		Total strazii Sfanta Treime Inklusiv salariu				<u>415 873,86</u> <u>12 333,92</u>
		6. bulevardul Stefan cel Mare si Sfint. Capitolul 1. Reparatia drumului				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,000	<u>283,85</u> 92,26	<u>5 109,30</u> 1 660,68
2	TsC03G1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (asfalt, pietris)	100 m3	0,492	<u>631,25</u> 0,00	<u>310,57</u> 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	94,000	<u>29,68</u> 0,00	<u>2 789,92</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (50% de la scoaterea pietrisului existent)	m3	15,600	98,21 34,60	1 532,08 539,76
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,600	378,91 34,60	5 911,00 539,76
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	7 514,63 0,00	541,05 0,00
7	DB19G k-2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,000	309,15 6,92	37 098,00 830,40
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	7 514,63 0,00	541,05 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,000	122,45 2,88	14 694,00 345,60
		Total bulvardul Stefan cel Mare si Sfint. Capitolul 1. Reparatia drumului Inklusiv salariu				<u>68 526,97</u> 3 916,20
		Capitolul 2. Tamponarea gaurilor				
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	119,000	27,59 2,01	3 283,21 239,19
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,330	29,68 0,00	336,27 0,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0714	7 514,63 0,00	536,54 0,00
13	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5,0 cm)	m2	119,000	153,08 3,60	18 216,52 428,40
		Total Tamponarea gaurilor Inklusiv salariu				<u>22 372,54</u> 667,59

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Biserica				
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,500	283,85 92,26	425,77 138,39
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (asfalt, pietris)	100 m3	0,020	631,25 0,00	12,62 0,00
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,800	29,68 0,00	112,78 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,600	378,91 34,60	1 364,08 124,56
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	7 514,63 0,00	112,72 0,00
19	DB19G k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica	m2	24,000	309,15 6,92	7 419,60 166,08
		Total Biserica Inclusiv salariu				<u>9 447,57</u> 429,03
		Total bulvardul Stefan cel Mare si Sfint Inclusiv salariu				<u>100 347,08</u> 5 012,82
		Capitolul 4. Indicatoare rutiere				
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	28,000	418,53 62,85	11 718,84 1 759,80
21	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	28,000	688,79 16,14	19 286,12 451,92
		Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu				<u>31 004,96</u> 2 211,72

		Total	lei	1 553 830,77
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	11 514,94

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				1 565 345,71
		Cheltuieli de regie	8 %			125 227,66
		Total				1 690 573,37
		Beneficiu de deviz	3 %			50 717,20
		Total				1 741 290,57
		TVA	20 %			348 258,11
						2 089 548,68
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				47 978,92

Intocmit

I. Orlovscaia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)