

Lucrari de constructie a garajului cu 4
boxe, din constructii usor demontabile,
pentru autosanitare, din gestiunea SAMU
Singerei, str. Nicolae Testemiteanu nr.55

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Retelele electrice

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 7 232 lei

Întocmit in prețuri curente 26.02.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	1,00	89,95	89,95
	1	Muncitor	h-om	1,56	57,66	89,95
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	388,63	174,88
	1	Muncitor	h-om	3,033	57,66	174,88
3		Cablu ВВГнг - 5x6,0 mm2	m	45,00	48,75	2 193,75
	31	Cablu ВВГнг - 5x6,0 mm2	m	45,00	48,75	2 193,75
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45	1 775,93	799,17
	1	Muncitor	h-om	13,86	57,66	799,17
5		Tros din otel d-8mm	m	35,00	13,67	478,45
	51	Tros din otel d-8mm	m	35,00	13,67	478,45
6		Ancer AOK300	buc	2,00	0,00	0,00
	61	Ancer AOK300	buc	2,00	48,33	96,66
7		Manson HM500 натяжная	buc	1,00	0,00	0,00
	71	Manson HM500 натяжная	buc	1,00	205,33	205,33
8		Clema de tros R676	buc	2,00	0,00	0,00



2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00
81	Clema de tros R676	buc	2,00	75,00	150,00
9	Suspendare cu cablu	buc	10,00	25,00	250,00
91	Suspendare cu cablu	buc	10,00	0,00	0,00
				25,00	250,00
	Cheltuieli directe				4 438,19
	CASM				239,40
	Transport				168,71
	Total				4 846,30
	Cheltuieli de regie				808,64
	Total				5 654,94
	Beneficiu de de viz				169,65
	Total				5 824,59
	TVA				1 164,92
	Total Lucrari de montare				6 989,51
	Inclusiv salariu				1 064,00
	2. Utilaj				
10	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	200,00	200,00
				0,00	0,00
321	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hanger, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	200,00	200,00
	Cheltuieli directe				2,40
	Cheltuieli de depozitare				202,40
	Total				40,48
	TVA				242,88
	Total Utilaj				0,00
	Inclusiv salariu				

Total de viz
Inclusiv salariu

7 232
1 064

Întocmit:

Verificat:

(funcția, semnătura, funcția, prenumele)
 (Chibzii I.V.)
 (funcția, semnătura, funcția, prenumele)
 Negru M.A.)