

DEVIZ
pentru lucrările de proiectare

Anexa nr. A
La oferta de preț

(determinat conform Normativelor și Legislației în Construcții, aprobate pe teritoriul R.Moldova (NCM))

Beneficiar: Primăria com. Truseni

Obiectivul: "Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă din com. Truseni, sector Dealul Morilor și Ivașcova"

Nr.	Tip lucrări	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolul sau capitolul Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent	Prețul curent, lei
1	2	3	4	5
1	Rețele exterioare de apeduct l= 29000m	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.4 a=727, b=1,82 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017 Kr-0,30	$= (727 + 1,82 * 29000) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,20 * 0,3$	365912,4351
2	Rezervor de apă; W=300*2 buc=600 m3 - Plan general; - Soluții arhitecturale; - Soluții constructive; - Tehnologia de producere; - Alimentare cu energie electrică/după caz.	Indice de preț 49 Tab.49-17, p.1 a=2671, b=13,41 nota nr.1, K=0,87 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017 Kr- 0,6 - Coeficient de reducere	$= (2671 + 13,41 * 300) * 0,87 * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2 * 0,7$	79652,88734
3	Stația de pompare Q=600m3/24=25m3/h	Indice de preț 49 p.1."Станции перекачке сточных вод", a=4849, b=6,55 Kf=1,1 proiect de executie (NCM L.01.15-2012, P.4.1) Ks =1,15 seismicitate 8 grade Ki =21,20 (Indice de actualizare MO05-26/176 din ian.2017) Kp = (0,7÷1,10) (NCM L.01.15-2012, P.4.2). Kr- 0,6 - Coeficient de reducere	$= (4849 + 6,55 * 25) * 1,1 * 1,15 * 21,20 * 0,6$	80659,1577
Total (1-2-3)				526224,4802
4	4.1	Căutarea punctelor de poligonometrie	NCM L.02.12-1:2018 Tabelul 4 crt.1 categoria I, k=1.3 vezi nota 2 3 puncte	$= 5 * 7230 * 1.3$ 93990
	4.2	Ridicarea topografică	NCM L.02.12-1:2018 Tabelul 5 crt.5 categoria I, k=1.75 vezi nota 4 1 ha - suprafața studiată	$= 2883 * 1,75 * 29$ 146312,25
Total topografie				240302,25
	4.3	Studiu geologic, 28 forări cu adâncimea de 3m	$= 28 * 1000$	28000
	4.4	Total fără deplasare	NCM L.02.12-1:2018 K=0.85 conform p.3.11	$(p3.1 + p3.2 + p3.3) * 0.85$ 675347,7206
Total 4				675347,7206
Total(1-2-3-4)				675347,7206
5	Total servicii de proiectare fără TVA			675347,7206
6	Total servicii de proiectare cu TVA		Cota TVA =20%	810417,2648

Director:
"Capital"SRL

