

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL LEOVA

PRIMARUL COMUNEI SĂRĂȚICA  
NOUĂ

MD 6327  
Tel. (263)-73-2-36, 73-2-38  
C/f 1007601004191



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН

ПРИМАРЬ КОММУНЫ  
НОВАЯ САРАЦИКА

MD 6327  
Тел. (263)-73-2-36, 73-2-38  
К/ф 1007601004191

Nr. 114 – 02/1-37 din 11 august, 2021

s. Sărățica Nouă

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com.Sărățica Noua, rl Leova, confirmă încheierea cu S.C. „Vipart Plus” SRL a contractului de antrepriză generală nr.01 din 21 ianuarie 2014 privind „*Lucrările de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă raionul Leova*” și contractual nr.19 din 07.12.2020 cu privire la „*Achiziționarea stației de tratare a apei potabile de tip STAP-C, cu debitul 50 metri cubi pe zi (2,5 m<sup>3</sup>/h) în s.Sărățica Noua, r-ul Leova*”, parte componentă a aceluiași proiect.

#### *Detalii tehnice de proiect:*

Proiectul a fost prevăzut pentru alimentarea cu apă a 673 persoane. A fost forată o sonda cu adâncimea de 400 m și capacitatea de 8 m<sup>3</sup>/h. Au fost construite 2 rețele de apă pararele, o rețea de apă tehnică și o rețea de apă potabila. Rețeaua de apă tehnică constă din 2 turnuri 50m<sup>3</sup> cu înălțimea piciorului de 15m care sunt alimentate cu apă direct din sonda arteziană și 8257 metri apeduct. Rețeaua de apă potabila are următorul circuit: din turnurile de apă tehnică se alimentează stația de tratare a apei cu capacitatea de 2,5m<sup>3</sup>/oră, apoi apa tratată este pompată și acumulată într-un turn cu capacitatea de 15m<sup>3</sup> și înălțimea piciorului de 15m și este distribuită la consumatori printr-o rețea cu lungimea de 7963m. A mai fost construită o rețea de canalizare cu lungimea de 1235m și o stație de epurare cu capacitatea de 22,5 m<sup>3</sup>/zi.

Executarea lucrărilor de construcție-montaj a durat pînă în an.2021 pe simplu motiv, că lucrările au fost periodic stopate din vina/motivul Beneficiarului, pe fondul lipsei contribuției la cofinanțarea proiectului, dar menționăm că Antreprenorul General SC „Vipart Plus” SRL la rugămintea și doleanțele Beneficiarului, nu a abandonat executarea lucrărilor și a finisat și dat în exploatare obiectivul contractat.

Contractul de antrepriza generala este in suma de 9 591 194,82<sup>lei</sup>.

Contractul de antrepriza nr.19 din 07.12.2020 este de 2 160 000,00 lei (parte componenta a aceluiași proiect).

Costul total al poiectului constituie suma de 11 751 194,82 lei.

Pe această cale recomandăm cordial și cu o atitudine etico-profesională de înaltă apreciere în raport cu SC „Vipart Plus” SRL tuturor potențialilor Beneficiar cointeresați.

Primarul comunei Sărățica Nouă



M. Raevschi