

Lucrari de reconstructie a terenurilor sportive

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6

Lotul 6. Lucrari de reconstructie a terenului sportiv la Liceul Teoretic Nicolae Iorga (105mx60m)

Valoarea de deviz 2 187 942,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	630,00	417,60 51,75	263 090,07 32 602,50
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	15,00	552,75 396,90	8 291,25 5 953,50
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 40-70 mm	m3	1 135,00	371,61 44,55	421 776,21 50 564,25
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm	m3	756,00	371,61 44,55	280 936,40 33 679,80
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm	m3	378,00	398,06 44,55	150 466,30 16 839,90
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 1-5 mm	m3	226,00	223,26 44,55	50 456,53 10 068,30
7	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis,	m2	7 560,00	19,88 4,50	150 277,68 34 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip de cuar. (gazonul artificial va fi din contul Beneficiarului)				
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	270,00	66,72 21,15	18 015,48 5 710,50
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	356,00	183,37 26,55	65 281,48 9 451,80
10	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti, simple, tip serviciu	kg	250,00	34,12 15,75	8 529,40 3 937,50
11	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2	35,65	13,64 7,20	486,28 256,68
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 500,00	27,02 9,45	40 535,16 14 175,00
13	RpSB10F	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru drenaj, ingropata in sol, avind diametrul de 125 mm L 0.5m	m	34,00	100,81 43,20	3 427,66 1 468,80
		<i>Total</i>	Lei			1 461 569,90
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			49 213,92
		<i>Transportarea materialilor</i>	2 %			23 582,07
		<i>Total</i>				1 534 365,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			92 061,95
		<i>Total</i>				1 626 427,84
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			97 585,67
		<i>Total</i>				1 724 013,51

1	2	3	4	5	6	7
		Tva	20 %			344 802,69
		Total Imbracaminte terenului din gazon artificial Inclusiv salariu				2 068 816,20 218 728,53
		2. Stilpi de electricitate				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	25,00	279,95 153,45	6 998,75 3 836,25
15	Pret furnizor	Console metalice	buc	25,00	71,00 0,00	1 775,00 0,00
16	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,25	28 345,16 15 570,00	7 086,29 3 892,50
17	Pret furnizor	Corp de iluminat PKY 01-250-008-Y1	buc	25,00	250,00 0,00	6 250,00 0,00
18	Pret furnizor	Lampa DPL-250	buc	25,00	46,00 0,00	1 150,00 0,00
19	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	6,28	2 398,40 1 296,00	15 061,95 8 138,88
20	Pret furnizor	Cablu APB - 660	m	628,00	14,00 0,00	8 792,00 0,00
21	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00	4 357,46 1 386,00	13 072,38 4 158,00
22	Pret furnizor	Teava d 15 mm	m	244,00	15,00 0,00	3 660,00 0,00
23	Pret furnizor	Teava d 25 mm	m	90,00	19,20 0,00	1 728,00 0,00
24	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	25,00	13,00 0,00	325,00 0,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,21	22 584,62 2 799,00	4 742,77 587,79
26	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,66	229,45 74,24	151,44 49,00
27	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,66	410,42 171,89	270,88 113,45

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	Lei			71 064,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 674,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 124,03
		<i>Total</i>				77 863,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			15 789,66
		<i>Total</i>				93 652,72
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 619,16
		<i>Total</i>				99 271,88
		<i>Tva</i>	20 %			19 854,37
		Total Stilpi de electricitate Inclusiv salariu				119 126,25 20 775,87

		Total	Lei	2 187 942,45
		2 187 942,45		
		Total deviz: Inclisiv salariu		239 504,40

Intocmit

Administrator Arcadie Ignatov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)