

DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.64

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.64 str.A,Saharov 16

Valoarea de deviz 218 739,48 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi(Hidroizolatie cu spuma poliuretanică)	m2	606,100	33,98 33,50	20 595,28 20 304,35
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	17,800	36,16 36,00	643,65 640,80
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	61,000	176,89 78,00	10 790,51 4 758,00
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	606,100	11,60 2,00	7 032,22 1 212,20
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si	m2	567,200	182,32 56,50	103 413,32 32 046,80

1	2	3	4	5	6	7
		EKP sau similare)				
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	38,900	196,85 68,50	7 657,61 2 664,65
7	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	67,600	44,25 13,00	2 991,47 878,80
8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	67,600	26,30 17,50	1 777,60 1 183,00
9	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	25,400	154,31 63,00	3 919,52 1 600,20
10	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.	m	28,000	48,23 26,00	1 350,37 728,00
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	62,50 62,50	625,00 625,00
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	10,000	55,50 55,50	555,00 555,00
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000	28,38 0,00	283,80 0,00
Total Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.						161 635,35
Inclusiv salariu						67 196,80
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						161 635,35

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						67 196,80
	Cheltuieli directe		lei			161 635,35
	CNAS		24,00 %			16 127,23
	Total		100,00 +			177 762,58
	Transport		1,00 %			928,63
	Total		100,00 +			178 691,21
	Cheltuieli de regie		1,00 %			1 786,91
	Total		100,00 +			180 478,12
	Beneficiu		1,00 %			1 804,78
	Total		100,00 +			182 282,90
	TVA		20,00 %			36 456,58

Total deviz: **218 739,48**
Inclusiv salariu **67 196,80**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)