

Lucrari de reparatii capitale a acoperisului la PTC 1013 ,str. Mircea cel Batrin,15/2Lot.14

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №14

Valoarea de deviz 25 233,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,00	60,80	1 824,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,10	80,00	1 128,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00	80,00	480,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,80	120,00	216,00
2	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	0,20	56,00	11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08	80,00	6,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,04	120,00	4,80
3	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	0,20	12,50	2,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,01	250,00	2,50
		Total Lucrari de desfaceri Inclusiv salariu				1 837,70 1 614,40
		2. Lucrari de executie				
4	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	7,00	144,90	1 014,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,93	80,00	554,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73	80,00	218,40
	2651122100402	Ciment	kg	57,96	2,80	162,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu	m3	0,24	315,00	75,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,06	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	120,00	2,40
5	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	65,00	32,79	2 131,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,60	80,00	208,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,95	80,00	156,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-prainer	kg	46,86	37,20	1 743,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	120,00	24,00
6	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Linocrom TKII/TIII lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	65,00	153,40	9 970,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	59,15	80,00	4 732,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,75	80,00	780,00
	26821326045670	Membrane bituminoase Linocrom i TIII-	m2	81,90	43,50	3 562,65
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	20,48	23,92	489,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,25	120,00	390,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,65	25,00	16,25
7	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	10,00	113,50	1 135,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,50	80,00	360,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00	80,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	80,00	80,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	7,67	39,83	305,50
	2710403702180	Banda de otel (agrafe)	kg	0,94	38,70	36,38
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,89	23,40	44,23
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,26	46,00	11,96
	2651122100402	Ciment	kg	11,55	2,80	32,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu	m3	0,04	315,00	12,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	120,00	12,00
		Total Lucrari de executie Inclusiv salariu				14 251,27 7 328,80

	Total	lei	16 088,97
	Fondul social si medical	24,00 %	2 146,37
	Transportarea materialelor	5,00 %	323,83
	Total	100,00 +	18 559,17
	Cheltuieli de regie	10,00 %	1 855,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			20 415,09
		Beneficiu de deviz	3,00 %			612,45
		Total	100,00 +			21 027,54
		TVA	20,00 %			4 205,50
		Total	100,00 +			25 233,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 233,04

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA "Termoelectrica"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)