

**Lucrari de reparatie a strazii
Petru Ciobanu (porțiunea M.
Viteazul-Feroviară), s. Semeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Caiet de sarcini

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=160m, b=3,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,8400		
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4200		
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,6000		
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000		
5	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	5,6000		
		<i>Total</i>				
			lei			
		Total L=160m, b=3,5m Inclusiv salariu				

	Total	lei	
	Asigurari sociale	24 %	
	Cheltuieli de regie	14,5 %	
	Total		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	Total		
	TVA	20 %	
	Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

Lucrari de reparatie a strazii Petru Ciobanu, s. Semeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

CAIET DE SARCINI

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,1280		
		Total manopera				

Material:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,6000		
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,6000		
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	141,1200		
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,4000		
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,8000		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0628		
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,1760		
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,2720		
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5006		
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,3752		
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3254		
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,5936		
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,5006		
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3184		
		Total utilaje de construcții				

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltuieli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	

TVA	20 %
-----	------

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)