

**Achizitionarea si instalarea
echipamentului pentru terenul
de joaca pentru copii din s.
Cosnita**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 489 707,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,70	85,00	909,08
2.	7123011000200	Betonist	h-om	87,30	85,00	7 420,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	30,16	85,00	2 563,60
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,80	85,00	7 548,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24	85,00	105,40
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,10	85,00	688,50
Total manopera						19 235,08

Materiale:

1.	0111	Ancher metalic (0,5-0,7 m)	buc	32,00	45,00	1 440,00
2.	10	Complex de joaca mare cu turnuri si tobogane (jocuri de echilibristica, orientare, dezvoltarea otricita.ii)	set	1,00	155 000,00	155 000,00
3.	11	Complex sportiv WORKOUT pe cleme metalice	set	1,00	30 000,00	30 000,00
4.	12	Leagan dublu	set	2,00	16 100,00	32 200,00
5.	1212121212121	apa	m3	2,70	10,00	27,00
6.	13	Casu.a educa.ionala tematica pentru copii	set	1,00	18 650,00	18 650,00
7.	14	Balansoar cu 2 locuri, cu tematic de animalesrlbatice	set	1,00	11 000,00	11 000,00
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	80,50	660,00	53 130,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,52	575,00	300,15
10.	15	Figurina pe arc, cu tematic de animale salbatice	set	1,00	6 850,00	6 850,00
11.	16	Tabla pentru desen cu creta	set	1,00	2 650,00	2 650,00
12.	17	Panou educational #Alfabetul Rombnesc#	set	1,00	3 450,00	3 450,00
13.	18	Bancr cu sprtar pentru exterior	set	4,00	3 000,00	12 000,00
14.	19	Cos de gunoi pentru exterior	set	4,00	2 000,00	8 000,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	183,86	2,90	533,19
16.	2663102100000	Beton	m3	4,74	1 400,00	6 632,08
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm	m	58,29	95,00	5 537,55
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,66	10,00	6,63

19.	4100126202818	Apa	m3	7,00	10,00	70,00
Total materiale de construcții						347 476,60

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,40	220,00	6 468,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,70	200,00	2 940,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,86	35,00	65,10
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,78	550,00	426,25
Total utilaje de construcții						9 899,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	408 089,55
TVA	20,00 %	81 617,91

Total deviz:

489 707,46

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)