

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria Voinescu, Moldova, rl. Hîncești, s. Voinescu, 3452
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Rachiu Andrei, reprezentanți ai ofertantului SRL Anvecomex
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată,
să executăm Lucrarile de reparatie a drumului spre cimitir s. Voinescu
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 459 257,32 (patru sute cincizeci și noua mii doua sute cincizeci și sapte,
32) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 69 679,78 (șaizeci și noua mii șase
sute șaptezeci și noua, 78) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de executare anexate
în 1(una) luna calendaristica.
(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) zile

07/06/2019, respectiv pînă la data de _____,
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea
perioadei

de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare,
vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 08 / 04 / 2019

Rachiu Andrei, în calitate de _____ administrator _____, legal

autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL Anvecomex
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant



(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a drumului spre cimitir s. Voinescu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 528 937,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari; Drum din beton (acces cimitir) L=250, b=3.5				
1	TsC21B1 п. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,30	1 552,30	2 017,99
2	TsD7B1 п. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	0,70	4 172,28	2 920,59
3	DA12B п. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	105,00	739,66	77 663,88
4	DA19A п. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	875,00	19,40	16 977,10
5	CB01A п. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	76,00	181,26	13 775,76
6	PD01A п. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si	kg	1 028,00	14,97	15 385,05

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi				
7	DC05A n. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	875,00	215,29	188 377,00
8	RpAr1A n. K=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35mm, latime 10mm	m	291,00	16,78	4 882,98
9	IzF05A1 n. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	291,00	26,66	7 759,22
10	DA12B n. K=Mes=1,00 ; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=12cm	m3	25,20	739,66	18 639,33

**Total Lucrari; Drum din beton (acces cimitir)
L=250, b=3.5**

348 398,91

Incluziv salariu

43 665,60

Cheltuieli directe	lei	348 398,91
Contributii sociale	22,50 %	9 824,76
Transportarea materialelor	9,00 %	25 193,70
Total	100,00 +	383 417,36
Cheltuieli de regie	13,00 %	49 844,26
Total	100,00 +	433 261,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	25 995,70
Total	100,00 +	459 257,32
TVA	20,00 %	69 679,78

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**528 937,10
52 398,72**

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Lucrari de reparatie a drumului spre cimitir s. Voinescu

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 528 937,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om.	507,50	50,80	25 781,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	20,56	50,80	1 044,45
3.	7124010010700	Dulgher	h-om.	110,20	50,80	5 598,16
4.	7129020012800	Pavator	h-om.	107,87	50,80	5 479,80
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	17,50	50,80	889,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	23,28	50,80	1 182,62
7.	75685445111	Muncitor	h-om.	29,10	50,80	1 478,28
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	24,55	50,80	1 247,09
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	19,00	50,80	965,20
Total manopera						52 398,72

Total:

Cheltuieli directe	lei	348 398,91
Contributii sociale	22,50 %	9 824,76
Transportarea materialelor	9,00 %	25 193,70
Total	100,00 +	383 417,36
Cheltuieli de regie	13,00 %	49 844,26
Total	100,00 +	433 261,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	25 995,70
Total	100,00 +	459 257,32
TVA	20,00 %	69 679,78

Total deviz:

528 937,10

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat


(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a drumului spre cimitir s.
Voinescu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari; Drum din beton (acces cimitir) L=250, b=3.5				
1	TsC21B 1 n. K=Mes=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,30
2	TsD7B1 n. K=Mes=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			4 172,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,80	257,56
3	DA12B n. K=Mes=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			739,66
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,6000	50,80	30,48
4	DA19A n. K=Mes=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			19,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,80	0,20
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,0340	50,80	1,73
5	CB01A n. K=Mes=1,00;	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2			181,26

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00	diafragme) inclusiv sprijinirile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	50,80	12,70
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,4500	50,80	73,66
6	PD01A п. K=Mes=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			14,97
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0200	50,80	1,02
7	DC05A п. K=Mes=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			215,29
	712904001 0110	Asfaltator	h-om.	0,0200	50,80	1,02
	712301001 0200	Betonist	h-om.	0,5800	50,80	29,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,80	1,02
8	RpAr1A п. K=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare- aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35mm, latime 10mm	m			16,78
	756854451 11	Muncitor	h-om.	0,1000	50,80	5,08
9	IzF05A1 п. K=Mes=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			26,66
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0800	50,80	4,06
10	DA12B п. K=Mes=1, 00; Mat=1,00; U=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=12cm	m3			739,66
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,6000	50,80	30,48


Intocmit

[Signature]

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat cu motor electric pt tăiat metal	1 buc	proprie	-
2.	Aparat de sudat	3 buc	proprie	-
3.	Stivuitor	2 buc	proprie	-
4.	Freza „Ferm”	1 buc	proprie	-
5.	Microbus Mercedes camion	1 buc	proprie	-
6.	Instalatie de foraj	1 buc	-	arenda
7.	Computer	2 buc	proprie	-
8.	Excavator Borex 2102	1 buc	proprie	-
9.	Zil 130 (autobasculanta)	2 buc	proprie	-
10.	Fax Panasonic	1 buc	proprie	-
11.	Malaxor pt mortar și beton 0,25 m3	3 buc	proprie	-
12.	Strung pt lemn	2 buc	proprie	-
13.	VOLVO FH-12 tractor	2 buc	proprie	-
14.	Semiremorcă SHMITZ	1buc	proprie	-
15.	Semiremorcă basculanta Meiller	1buc	proprie	-
16.	Macara auto 20 t șasiu Camaz	1 buc	-	arendă
17.	Nivelir	1 buc	proprie	-
18.	Teodolit	1 buc	proprie	-
19.	Microbus Mercedes	1 buc	proprie	-
20.	Compactor autopropulsat cu rulouri	1 buc	-	arenda
21.	Ciocan electric „Hilti”	1 buc	proprie	-
22.	Generator de curent	1 buc	proprie	-
23.	Autocamion mercedes Atego 12t.	1 buc	proprie	-
24.	Buldoexcavator Volvo BL71	1 buc	proprie	-
25.	Șchele metalica	450 m2	proprie	
	Compactor autopropulsat cu rulouri JCB	1	proprie	
	Buldoexcavator JCB	1	proprie	

Semnat: _____

Nume: Rachiu Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anvecomex

08.04.2019



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Director general	Superioare	12		
2	Director tehnic	Superioare	35		
3	Diriginte de șantier	Superioare	35		Seria 2011 DȘ Nr. 1143 din 20.01.2011
4	Diriginte de șantier lucrări specializate	Superioare	16		Seria 2011 DLȘ Nr. 0496 din 20.12.2011
5	Contabil - șef	Superioare	41		
6	Inginer pe devize	Superioare	4		
7	Mecanic șef	Medii speciale	33		
8	Instalator apa si canalizare	Medii speciale	16		
9	Tractorist	Medii speciale	9		
10	Inginer in constructie	Medii speciale	20		
11	Sudor	Medii speciale	12		Certificat nr 0057 din 27.01.2012.
12	Sondor	Medii speciale	14		
13	Sofer	Medii speciale	23		
14	Diriginte de șantier	Superioare	7		Seria 2014 DȘ Nr. 2458 din 16.10.2014

Semnat: _____

Nume: Rachiu AndreiFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei: SRL Anvecomex

08.04.2019

