

**Lucrări de montare a pavajului pe
terenul aferent Centrului Regional de
Resurse pentru Copii și Tineri
„Speranța” din satul Alexăndreni,
raionul Sîngerei.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 01

Centrul Regional de Resurse pentru Copii și Tineri „Speranța”

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Capitol		
1	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	67,500
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,000
3	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton	m	130,000
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	450,000

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ () (funcția, semnătura)