

1	2	3	4	5	6	7
51	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300	m2	20,0000	63,117 3,240	1 262,334 64,800
52	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭПП - 1 strat Material marunt=1,0550	m2	235,0000	65,696 23,760	15 438,677 5 583,600
53	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП - 2 strat Material marunt=1,0550	m2	235,0000	69,543 23,760	16 342,488 5 583,600
54	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500	m	52,0000	73,958 27,540	3 845,791 1 432,080
55	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	52,0000	13,437 11,340	698,702 589,680
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,0000	36,720 36,720	146,880 146,880
57	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	4,0000	78,138 0,000	312,552 0,000
		Total	Lei			52 948,549
		Total Capitolul 4. Acoperis IET nr.153 Inclusiv salariu				52 948,549 22 160,880