

**Обустройство территории  
ДЮСШ №2 брусчаткой в м.  
Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

## BORDEROU DE RESURSE

**Обустройство территории ДЮСШ №2 брусчаткой в м. Чадыр-Лунга**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsEOIB	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна)	100м <sup>2</sup>	7,700
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для дорожные 20x30x100 см, по бетонному основанию 30x15 см)	M	230,000
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)толщ.7см	м <sup>3</sup>	54,000
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток-брусчатка толщиной 6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5см)	м <sup>2</sup>	770,000

Intocmit

(functia, semnatiira, tuimele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numete, prenumele)