

**Restabilirea sistemului de
iluminat stradal or. Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009
Lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 275 580,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.08.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductorilor izolati si corpurilor de iluminat strada Jucovscogo, Comsomolscaia, Nikutova, Gagarina, Plotnicova.				
1	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов -- LEA 0.22 kV SIP 2*25	1 km	6,5000	17 810,562 1 047,000	115 768,650 6 805,500
2	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами LED	buc	67,0000	891,165 68,700	59 708,050 4 602,900
3	pret ofert	Cirlig universal SOT-29	buc	137,0000	72,000 0,000	9 864,000 0,000
4	pret ofert	Clema de ancora	buc	137,0000	65,000 0,000	8 905,000 0,000
5	pret ofert	Banda inox F-2007	m	311,0000	18,000 0,000	5 598,000 0,000
6	pret ofert	Clama inox	buc	311,0000	22,000 0,000	6 842,000 0,000
7	pret ofert	Clema KZ	buc	119,0000	40,000 0,000	4 760,000 0,000
8	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	5,0000	610,000 450,000	3 050,000 2 250,000

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la ramint (Электроиспытания, контроль и наладка устройства заземления)	100 m	65,0000	171,300 168,600	11 134,500 10 959,000
10	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	67,0000	46,900 18,600	3 142,300 1 246,200
		<i>Total</i>	Lei			228 772,500
		<i>Соц и мед страхование</i>	22,5 %			5 819,310
		<i>Транспорт</i>	1 %			1 837,364
		<i>Итого</i>				236 429,174
		<i>Накладные расходы</i>	30 %			7 759,080
		<i>Итого</i>				244 188,254
		<i>Сметная прибыль</i>	1 %			2 441,883
		Total Montarea conductorilor izolati si corpurilor de iluminat srtada Jucovscogo, Comsomolscaia, Nikutova, Gagarina, Plotnicova. Inclusiv salariu				246 630,137 25 863,600
		2. Utilaj strada Jucovscogo, Comsomolscaia, Nikutova, Gagarina, Plotnicova.				
11	pret. oferta	Dulap BZUM TF-63A	buc	5,0000	2 100,000 0,000	10 500,000 0,000
12	pret oferta	Contoare electronic 380 V	buc	5,0000	1 800,000 0,000	9 000,000 0,000
13	pret ofert	Dulap ЩМП -300x400x250	buc	5,0000	700,000 0,000	3 500,000 0,000
14	pret ofert	Timer 16 A	buc	5,0000	400,000 0,000	2 000,000 0,000
15	pret ofert	Contactoer KMI-22510/25A 230B	buc	5,0000	210,000 0,000	1 050,000 0,000
16	pret ofer	Declansator de sarcina BH32/3/32A	buc	5,0000	70,000 0,000	350,000 0,000
17	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	5,0000	70,000 0,000	350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	pret ofert	Automat monofazat BA47-29, 32.A B	buc	5,0000	120,000 0,000	600,000 0,000
19	pret ofert	Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	5,0000	320,000 0,000	1 600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 950,000
		Total Utilaj strada Jucovscogo, Comsomolscaia, Nikutova, Gagarina, Plotnicova. Inclusiv salariu				28 950,000

		Total	Lei	275 580,12
				275 580,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 863,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)