

**Centrul Sportiv de Pregatire a
Loturilor Na?ionale**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia complexului sportiv din or. Vatra, mun. Chisinau, extravilan

Valoarea de deviz 228 513,36 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari electrotehnice				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,ЩРН-24	buc	1,00	118,42 109,92	118,42 109,92
2	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B10A	buc	3,00	127,77 72,35	383,31 217,06
3	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2Р/С10/30МА	buc	2,00	127,77 72,35	255,54 144,71
4	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2Р/С16/30МА	buc	2,00	127,77 72,35	255,54 144,71
5	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ЛПП12-4x18 лед Armstrong	100 buc	0,27	8 719,50 7 838,22	2 354,26 2 116,32
6	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ЛПП12-4x18 лед Tavan intins	100 buc	0,37	8 719,50 7 838,22	3 226,22 2 900,14

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ЛПП12-4x18 лед	100 buc	0,09	8 719,50 7 838,22	784,75 705,44
8	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	100 buc	0,42	1 878,68 1 767,08	789,04 742,17
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,12	1 894,39 1 832,01	227,33 219,84
10	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	20,00	2 103,98 2 036,08	42 079,64 40 721,64
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,00	597,61 575,11	7 171,34 6 901,34
12	590-4032	Cablu 3x1.5	m	400,00	7,20 0,00	2 880,00 0,00
13	590.4003	Cablu 3x2.5	m	800,00	9,20 0,00	7 360,00 0,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,00	1 667,95 1 103,84	20 015,45 13 246,13
Cheltuieli directe			lei			87 900,84
ASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			15 338,12
Transport (ПЗ) * 7 %			7,00 %			1 381,20
Regie (ПЗ+ASM+Transp) * 76 %			76,00 %			66 804,64
Deviz (ПЗ+ASM+Transp+Regie) * 2 %			2,00 %			3 428,50
Total Lucrari de montare						174 853,29
Incluziv salariu						119 978,17
1.2. Lucrari de constructie						
15	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 200,00	4,64 4,64	5 565,60 5 565,60

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	80,00	53,34 53,34	4 266,96 4 266,96
Cheltuieli directe			lei		9 832,56	
ASM (II3) * 22,5 %			22,50 %		2 212,33	
Regie (II3+ASM+Transp) * 9 %			9,00 %		1 084,04	
Deviz (II3+ASM+Transp+Regie) * 2 %			2,00 %		262,58	
Total Lucrari de constructie					13 391,50	
Incluziv salariu					9 832,56	
		1.3. Utilaj				
17	pret firma	Dulap IIPPH-24	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
18	pret firma	Automat BA-47-29/3/B10 A	buc	3,00	215,00 0,00	645,00 0,00
19	pret firma	Automat AD 12/2P/C10/mA	buc	2,00	215,00 0,00	430,00 0,00
20	pret firma	Automat AD 12/2P/C16/mA	buc	2,00	315,00 0,00	630,00 0,00
21	pret firma	Sina PE , N	buc	1,00	128,00 0,00	128,00 0,00
Total Utilaj					2 183,00	
Incluziv salariu					0,00	
Total Lucrari electrotehnice					190 427,80	
Incluziv salariu					129 810,73	
Cheltuieli directe			lei		190 427,80	
TVA (II3) * 20 %			20,00 %		38 085,56	

Total deviz: 228 513,36
Incluziv salariu 129 810,73

Intocmit _____)

(funcția, semnătura)

Verificat _____)
(funcția, semnătura)