

Statie de purificare si retele de canalizare la gradinita de copii si gimnaziul din sat.Balauresti, r-nul Nisporeni.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Statie de epurare.Rezistenta

Valoarea de deviz 246 192,12 lei

Intocmit in prețuri curente 08.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie de epurare				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,660	900,000 0,000	2 394,000 0,000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	438,370	2,750 0,000	1 205,545 0,000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,660	149,601 17,298	397,938 46,013
4	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,190	1 239,263 119,263	235,460 22,660

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 232,943 68,673
		1.2. Lucrari de constructii				
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	17,300	185,334 67,462	3 206,276 1 167,096
6	CP01B1	Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv - монтаж железобетонных резервуаров без их стоимости	buc	5,000	418,582 299,832	2 092,910 1 499,160
7	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж перегородок без их стоимости T1	buc	10,000	406,566 294,066	4 065,660 2 940,660
8	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости	buc	15,000	406,566 294,066	6 098,490 4 410,990
9	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости	buc	15,000	76,483 47,281	1 147,240 709,218
10	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная	m2	112,320	137,602 4,613	15 455,466 518,133

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены перегородки и днища)	m2	315,200	116,941 50,741	36 859,740 15 993,500
12	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	156,610	185,337 67,462	29 025,647 10 565,272
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu	m3	3,280	249,739 17,298	819,144 56,737
14	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu	m3	2,300	995,023 221,991	2 288,554 510,579
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				101 059,127 38 371,345
		Total Statie de epurare Inclusiv salariu				105 292,070 38 440,018
		2. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol				
15	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,150	1 096,000 0,000	164,400 0,000
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,500	118,779 118,779	178,169 178,169
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	8,800	97,024 69,192	853,807 608,889

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
18	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	153,060	22,613 3,056	3 461,205 467,738
19	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	14,000	23,421 3,863	327,890 54,085
20	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,600	1 809,705 259,470	6 514,939 934,092
21	TsD03A1	Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - (разравнивание вытесненного грунта)	100 m3	0,160	260,000 0,000	41,600 0,000
		Total Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol Inklusiv salariu				11 542,010 2 242,973
		3. Separator de grasimi 3000 lit-scoala 3.1. Lucrari de terasamente				
22	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	899,556 0,000	404,800 0,000
23	TsI50A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	72,000	2,750 0,000	198,000 0,000
24	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3	0,450	150,064 17,298	67,529 7,784
25	TsD12A1	Compactarea umpluturilor în	100 m3	0,020	1 238,200	24,764

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv			118,200	2,364
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				695,093 10,148
		3.2. Lucrari de constructii				
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,680	96,197 69,191	65,414 47,050
27	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10см)	m3	0,290	1 668,607 227,659	483,896 66,021
28	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж ж.б блока без их стоимости T1	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
29	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
30	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости	buc	1,000	76,468 47,281	76,468 47,281

1	2	3	4	5	6	7
31	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная	m2	13,500	137,612 4,613	1 857,763 62,273
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены)	m2	11,300	116,941 50,741	1 321,435 573,371
33	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	41,800	185,337 67,462	7 747,095 2 819,920
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,420	1 215,829 508,507	510,648 213,573
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu	m3	0,540	250,217 17,298	135,117 9,341
36	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu	m3	0,380	994,329 221,989	377,845 84,356
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				13 388,813 4 511,318
		Total Separator de grasimi 3000 lit- scoala Inclusiv salariu				14 083,906 4 521,466
		4. Separator de grasimi 3000 lit- gradinita				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de terasamente				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт	100 m3	0,450	899,556 0,000	404,800 0,000
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	72,000	2,750 0,000	198,000 0,000
39	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,450	150,064 17,298	67,529 7,784
40	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,020	1 238,200 118,200	24,764 2,364
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				695,093 10,148
		4.2. Lucrari de constructii				
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,680	96,197 69,191	65,414 47,050
42	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	0,290	1 668,607 227,659	483,896 66,021
43	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 mc inclusiv - монтаж блока без их стоимости T1				
44	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
45	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости	buc	1,000	76,468 47,281	76,468 47,281
46	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная	m2	13,500	137,612 4,613	1 857,763 62,273
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены)	m2	11,300	116,941 50,741	1 321,435 573,371
48	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	41,800	185,337 67,462	7 747,095 2 819,920
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,420	1 215,829 508,507	510,648 213,573
50	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	0,540	250,217 17,298	135,117 9,341

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu				
51	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu	m3	0,380	994,329 221,989	377,845 84,356
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				13 388,813 4 511,318
		Total Separator de grasimi 3000 lit- gradinita Inklusiv salariu				14 083,906 4 521,466
		5. Camin de dozator hipohlorit de clor				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100	820,000 0,000	82,000 0,000
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,200	118,780 118,780	23,756 23,756
54	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,010	1 212,400 507,400	12,124 5,074
55	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,530	97,002 69,302	51,411 36,730
56	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3 5 (Бетонная подготовка т=10см)	m3	0,220	1 668,605 227,755	367,093 50,106


1	2	3	4	5	6	7
57	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,540	$\frac{1\,425,785}{799,657}$	$\frac{769,924}{431,815}$
58	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10	buc	1,000	$\frac{426,670}{0,000}$	$\frac{426,670}{0,000}$
59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc	1,000	$\frac{405,000}{0,000}$	$\frac{405,000}{0,000}$
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-1	buc	1,000	$\frac{296,670}{0,000}$	$\frac{296,670}{0,000}$
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-1	buc	1,000	$\frac{75,000}{0,000}$	$\frac{75,000}{0,000}$
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element MC1	kg	7,200	$\frac{30,056}{12,109}$	$\frac{216,402}{87,183}$
63	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	3,620	$\frac{116,948}{50,747}$	$\frac{423,353}{183,705}$

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa (внутренние стены и днище)				
64	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m	1,200	104,032 37,479	124,838 44,975
65	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)	buc	1,000	1 487,434 47,281	1 487,434 47,281
66	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,120	436,667 0,000	52,400 0,000
67	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,120	1 215,867 508,367	145,904 61,004
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,540	288,763 66,309	155,932 35,807
69	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)	m2	5,360	109,670 2,883	587,832 15,453
		Total Camin de dozator hipohlorit de clor Inclusiv salariu				5 703,743 1 022,889
		6. Camin de contact pentru dezinfectie 6.1. Lucrari de terasamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт	100 m3	0,380	900,000 0,000	342,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
71	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	62,600	2,750 0,000	172,150 0,000
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,380	149,258 17,297	56,718 6,573
73	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,020	1 238,200 118,200	24,764 2,364
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				595,632 8,937
		6.2. Lucrari de constructii				
74	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,350	224,853 35,194	303,552 47,512
75	CP01A	Montarea rezervuarului contact dozator hipoclorit clor	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
76	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	3,650	185,321 67,454	676,423 246,208
77	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,330	1 215,903 508,630	401,248 167,848
78	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	0,540	288,763 66,309	155,932 35,807

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala cu balast				
79	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)	m2	5,360	109,670 2,883	587,832 15,453
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 531,553 806,894
		Total Camin de contact pentru dezinfectie Inclusiv salariu				3 127,185 815,831

		Total	lei	153 832,80
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 602,04
		Cheltuieli de transport	4,00 %	3 602,07
		Total	100,00 +	169 036,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %	24 510,36
		Total	100,00 +	193 547,27
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 612,83
		Total	100,00 +	205 160,10
		TVA	20,00 %	41 032,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		246 192,12 51 564,64



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)