

Servicii de intretinere a drumurilor publice locale Lot-1 (denumirea obiectivului)	Formular Nr.7 Winmeta
--	--------------------------

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 638616,80 Lei

Simbol norme crt. ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de mrsurr	Total

1	2	3	4	5	
		1. L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca			
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	7,1900	
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	9,6000	
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,0000	
4	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	8,0000	
		Total	Lei		
		Total L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca Inclusiv salariu			
		2. L311 R20-Podgoreni-Zagoreni			

5	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder				100m2	45,0000	
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				m3	150,0000	
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. selectiv				100 m	3,0000	
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv				m2	130,0000	
		<i>Total</i>				Lei		
		Total L311 R20-Podgoreni-Zagoreni Inclusiv salariu						
		3. L333 Drum de acces spre s. Ocnita Razasi						
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv				m2	50,0000	
		<i>Total</i>				Lei		
		Total L333 Drum de acces spre s. Ocnita Razasi Inclusiv salariu						
		4. L324 Drum de acces spre s. Inculet						
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv				m2	50,0000	
		<i>Total</i>				Lei		
		Total L324 Drum de acces spre s. Inculet Inclusiv salariu						
		5. L334.1 Drumul de acces spre s. Ocnita Tarani						

11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv				m2	80,0000		
		<i>Total</i>				Lei			
		Total L334.1 Drumul de acces spre s. Ocnita Tarani Inclusiv salariu							
		6. L331 drum de acces spre s. Braviceni							
12	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv				m2	80,0000		
		<i>Total</i>				Lei			
		Total L331 drum de acces spre s. Braviceni Inclusiv salariu							
		7. L330 R6 Malaesti- Mprpzeni							
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm - sectorul Malaesti				m2	1000,0000		
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				m3	200,0000		
		<i>Total</i>				Lei			
		Total L330 R6 Malaesti- Mprpzeni Inclusiv salariu							
		8. L333 Drumul de acces spre s. Teleseu							
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv				m2	120,0000		
		<i>Total</i>				Lei			
		Total L333 Drumul de acces spre s. Teleseu Inclusiv salariu							
		9. L322 Drumul de acces spre s. Pocsesti							

16	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder					100m2	50,0000		
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire					m3	200,0000		
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II. selectiv					100 m	1,0000		
		<i>Total</i>					Lei			
		Total L322 Drumul de acces spre s. Pocsesti								
		Inclusiv salariu								
		10. Diverse								
19	TsI51C10	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km					t	59,0000		
20	TsI51C10	Transportarea petrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km					t	1296,0000		
21	DI19E	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 8.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri					h-ut	18,0000		
		<i>Total</i>					Lei			
		Total Diverse								
		Inclusiv salariu								
		Total					Lei			
		Fondul social si asigurari medicale					22,5 %			
		Total								
		Cheltueli de regie					10,5 %			
		Total								

			Beneficiu					4 %			
			Total								
			TVA					20 %			
			Total deviz: Inclisiv salariu								

Intocmit	
	(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)