

Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 940 834,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. pavare | | | | |
| 1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 1 120,000 | 43,20 | 48 384,00 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 224,000 | 530,30 | 118 787,20 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 1000x200x8 | m | 950,000 | 94,79 | 90 048,60 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 120,000 | 254,05 | 284 540,48 |
| 5 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 23,000 | 1 721,65 | 39 597,85 |
| 6 | CC01F1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor | kg | 284,000 | 20,45 | 5 809,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|----------------------------------|
| | | peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | | | | |
| | | Total pavare Inclusiv salariu | | | | 587 167,37 159 932,72 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------|
| | | Прямые затраты | Lei | 587 167,35 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | 38 383,85 |
| | | Transportarea materialelor | 5,00 % | 20 430,99 |
| | | Total | 100,00 + | 645 982,19 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 93 667,42 |
| | | Total | 100,00 + | 739 649,61 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 44 378,98 |
| | | Total | 100,00 + | 784 028,59 |
| | | TVA | 20,00 % | 156 805,72 |
| | | Всего с учётом НДС | Lei | 940 834,30 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 940 834,30 |

Intocmit

SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare prin
pavarea trotuarului din s.
Todiresti r -nul Ungheni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 940 834,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,300 | 80,00 | 7 544,00 | |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,336 | 80,00 | 1 226,88 | |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 820,824 | 90,00 | 73 874,16 | |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 940,560 | 80,00 | 75 244,80 | |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,052 | 80,00 | 804,16 | |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,696 | 70,00 | 1 238,72 | |
| | | Total manopera | | | | | 159 932,72 |

Materiale:

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|-----------|--------|------------|-------------------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 257,600 | 330,00 | 85 008,00 | |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 15,641 | 300,00 | 4 692,33 | |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,850 | 350,00 | 997,50 | |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 16,808 | 350,00 | 5 882,94 | |
| 5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 5,600 | 350,00 | 1 960,00 | |
| 6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 47,936 | 350,00 | 16 777,60 | |
| 7. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 42,600 | 1,00 | 42,60 | |
| 8. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 969,000 | 2,50 | 2 422,50 | |
| 9. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 792,000 | 2,50 | 4 480,00 | |
| 10. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 7 003,500 | 2,50 | 17 508,75 | |
| 11. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 8 814,400 | 2,50 | 22 036,00 | |
| 12. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1 136,800 | 155,00 | 176 204,00 | |
| 13. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 69,529 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 954,750 | 65,00 | 62 058,75 | |
| 15. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 291,100 | 15,00 | 4 366,50 | |
| 16. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,840 | 37,00 | 105,08 | |
| 17. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 22,400 | 150,00 | 3 360,00 | |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,620 | 21,00 | 202,02 | |
| 19. | 4100126202818 | Apa | m3 | 22,400 | 23,00 | 515,20 | |
| | | Total materiale de constructii | | | | | 408 619,77 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 94,080 | 140,00 | 13 171,20 | |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 47,040 | 50,00 | 2 352,00 | |
| 3. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,414 | 500,00 | 207,00 | |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 13,800 | 45,00 | 621,00 | |
| 5. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,311 | 60,00 | 78,66 | |
| 6. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,750 | 380,00 | 2 185,00 | |
| | | Total utilaje de constructii | | | | | 18 614,86 |

| | | |
|----------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты | Lei | 587 167,35 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 38 383,85 |
| Transportarea materialelor | 5,00 % | 20 430,99 |
| Total | 100,00 + | 645 982,19 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 93 667,42 |
| Total | 100,00 + | 739 649,61 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 44 378,98 |
| Total | 100,00 + | 784 028,59 |
| TVA | 20,00 % | 156 805,72 |

Всего с учётом НДС

Lei

940 834,30

Total deviz:**940 834,30****0**

Intocmit

SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrari de amenajare prin pavarea
trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni.****Investitor Primria comunei
Todiresti,raionul Ungheni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. pavare | | | | |
| 1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | | | 43,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 | 80,00 | 43,20 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 530,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 80,00 | 79,20 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 330,00 | 379,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 140,00 | 58,80 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura 1000x200x8 | m | | | 94,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 80,00 | 9,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 90,00 | 16,20 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,50 | 2,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 350,00 | 1,05 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 65,00 | 65,33 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 21,00 | 0,06 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 254,05 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 90,00 | 52,22 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 70,00 | 1,11 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 155,00 | 157,32 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,50 | 4,00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 2,50 | 19,68 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 350,00 | 14,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|----------|--------|----------|
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| 5 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | | | 1 721,65 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 80,00 | 328,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 80,00 | 32,00 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 300,0000 | 2,50 | 761,25 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7200 | 350,00 | 255,78 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 | 300,00 | 204,01 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 21,00 | 6,18 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 60,00 | 3,42 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 500,00 | 9,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
| 6 | CC01F1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 20,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 80,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 80,00 | 0,24 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 37,00 | 0,37 |

APROBAT:

Intocmit
SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.