

Reconstructia cladirii existente de pe  
teritoriul Centrului de Sanatate a s. Copceac  
cu nr. Cadastral 9626309.160.02  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
Ремонт

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 3 562 163,91 lei.

| №<br>п/п. | Шифры норм и<br>коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                  | Един.<br>измерения. | К-во единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei              |                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | На один<br>измерения<br>в т.ч. з/пл | Всего<br>в т.ч. з/пл |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                                     | 6                                   | 7                    |
|           |                               | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                       |                                     |                      |
|           |                               | <b>1.1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                       |                                     |                      |
| 1         | RpCO56A                       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))                                                                                                                                                                       | m2                  | 11,40                                 | 24,18                               | 275,62               |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 24,18                               | 275,62               |
| 2         | RpCO56A                       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                      | m2                  | 52,14                                 | 24,22                               | 1 262,76             |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 24,22                               | 1 262,76             |
| 3         | RpCG29C                       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкостенных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3                  | 57,60                                 | 230,98                              | 13 304,29            |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 227,76                              | 13 118,81            |
| 4         | RpCP44A                       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы - 12 м при помощи крана)                                                                                                                                                                             | kg                  | 696,00                                | 2,09                                | 1 455,80             |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 1,44                                | 1 003,28             |
| 5         | RpCK42C                       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                                                | m2                  | 157,20                                | 46,65                               | 7 333,57             |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 44,98                               | 7 070,26             |
| 6         | RpCB18B                       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол                                                      | m3                  | 10,30                                 | 653,11                              | 6 727,00             |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 649,82                              | 6 693,17             |
| 7         | TrB05B2-5                     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой техники путем переноса (металл))                                                                                                                                           | t                   | 0,50                                  | 170,68                              | 85,34                |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 170,68                              | 85,34                |
| 8         | RpCJ35A                       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                | m2                  | 262,40                                | 16,44                               | 4 314,73             |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       | 15,57                               | 4 085,21             |
| 9         | TrB05A1-2                     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Вынос мусора, весом менее 25 кг, на                                                                                                                                                         | t                   | 90,00                                 | 82,45                               | 7 420,84             |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                       |                                     | 7 420,84             |

| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|                                 |         | расстояние 20 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | 82,45            |                        |
| 10                              | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                               | t   | 90,00  | 37,10<br>0,00    | 3 339,00<br>0,00       |
| 11                              | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)                                                                                                                                                             | m2  | 470,20 | 41,91<br>41,51   | 19 708,22<br>19 520,22 |
| 12                              | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)                                    | m2  | 470,20 | 23,89<br>22,49   | 11 231,90<br>10 573,70 |
| 13                              | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astercala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)                                                                                                           | m2  | 470,20 | 10,98<br>10,38   | 5 162,54<br>4 880,34   |
| 14                              | CP53A   | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Демонтаж ж/б плиты размерами 2,1*2,2 м/1 шт при помощи крана) коэф. мат. = 0 з/п = 0,6 мех=0,6      | buc | 1,00   | 122,27<br>71,50  | 122,27<br>71,50        |
| 15                              | TsG05A  | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)                           | buc | 5,00   | 108,40<br>108,40 | 542,01<br>542,01       |
| <b>Всего Демонтажные работы</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  | <b>82 285,89</b>       |
|                                 |         | <b>1.2. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                        |
| 16                              | RpCR29A | Curatarea vopslei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 339,80 | 30,26<br>13,26   | 10 282,73<br>4 506,13  |
| 17                              | CK26D   | Coltar perforate din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 165,00 | 9,57<br>5,77     | 1 578,39<br>951,39     |
| 18                              | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2  | 339,80 | 291,96<br>146,46 | 99 207,37<br>49 765,77 |
| 19                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 339,80 | 3,78<br>1,73     | 1 284,15<br>587,56     |
| 20                              | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки                                                                                                                                                            | m2  | 339,80 | 30,54<br>11,53   | 10 376,12<br>3 918,57  |



| 1                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                              |       | из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                        |
| 21                           | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 339,80 | 111,66<br>88,22  | 37 943,13<br>29 976,86 |
| 22                           | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 339,80 | 3,78<br>1,73     | 1 284,15<br>587,56     |
| 23                           | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 339,80 | 42,30<br>31,71   | 14 372,07<br>10 776,08 |
| 24                           | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 339,80 | 54,67<br>31,71   | 18 576,88<br>10 776,08 |
| Всего Потолки                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | 194 904,99             |
| <b>1.3. Стены под плитку</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| 25                           | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 140,70 | 6,48<br>1,73     | 911,53<br>243,33       |
| 26                           | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) по сетке Вр2,5 ячейками 100*100 мм | m2 | 140,70 | 227,47<br>132,61 | 32 004,82<br>18 658,78 |
| 27                           | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) до общей толщины 5 см к змш = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 140,70 | 58,89<br>29,98   | 8 285,60<br>4 218,40   |
| 28                           | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 140,70 | 6,48<br>1,73     | 911,53<br>243,33       |
| 29                           | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 140,70 | 390,12<br>95,14  | 54 890,16<br>13 385,77 |
| 30                           | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на кромки плитки из пластмассы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 45,00  | 15,99<br>5,19    | 719,53<br>233,53       |

| 1                      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| Всего Стены под плитку |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                        |
|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    | 97 723,17              |
|                        |       | <b>1.4. Стены под покраску</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    |                        |
| 31                     | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarlui M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 20,00  | 1 677,57<br>241,94 | 33 551,45<br>4 838,83  |
| 32                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 283,58 | 6,48<br>1,73       | 1 837,79<br>490,69     |
| 33                     | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см. по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) по сетке Вр2,5 ячейками 100*100 мм | m2 | 283,58 | 227,52<br>132,62   | 64 518,73<br>37 607,59 |
| 34                     | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) до общей толщины 5 см к змш = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 283,58 | 58,88<br>29,98     | 16 697,14<br>8 502,54  |
| 35                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 283,58 | 3,78<br>1,73       | 1 072,07<br>490,69     |
| 36                     | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 283,58 | 93,72<br>70,35     | 26 576,96<br>19 948,63 |
| 37                     | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 283,58 | 30,54<br>11,53     | 8 659,84<br>3 270,48   |
| 38                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 283,58 | 3,78<br>1,73       | 1 072,07<br>490,69     |
| 39                     | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 283,58 | 42,30<br>31,71     | 11 994,11<br>8 993,23  |
| 40                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 283,58 | 3,78<br>1,73       | 1 072,07<br>490,69     |



| 1                                  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 41                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 283,58 | 54,67<br>31,71   | 15 503,30<br>8 993,23  |
| <b>Всего Стены под покраску</b>    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>182 555,53</b>      |
| <b>1.5. Стены гаража и склада</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| 42                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 220,30 | 6,48<br>1,73     | 1 427,73<br>381,13     |
| 43                                 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) по сетке Вр 2,5 ячейками 100*100 мм | m2 | 220,30 | 227,50<br>132,62 | 50 117,82<br>29 216,32 |
| 44                                 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) до общей толщины 5 см к змш= 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 220,30 | 58,88<br>29,98   | 12 971,13<br>6 605,53  |
| 45                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 220,30 | 3,78<br>1,73     | 832,83<br>381,13       |
| 46                                 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 220,30 | 93,72<br>70,35   | 20 646,38<br>15 497,28 |
| 47                                 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 220,30 | 30,54<br>11,53   | 6 727,32<br>2 540,50   |
| 48                                 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 220,30 | 3,78<br>1,73     | 832,83<br>381,13       |
| 49                                 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 220,30 | 54,67<br>31,71   | 12 044,11<br>6 986,66  |
| <b>Всего Стены гаража и склада</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>105 600,15</b>      |
| <b>1.6. Откосы</b>                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |

| 1                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
| 50                | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) заливка подоконников - 7,5 м/п | m3 | 3,53   | 1 553,18<br>334,36 | 5 482,71<br>1 180,30 |
| 51                | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) откосы наружные и внутренние                         | m2 | 65,00  | 127,16<br>98,02    | 8 265,24<br>6 371,43 |
| 52                | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                          | m2 | 33,00  | 30,54<br>11,53     | 1 007,70<br>380,56   |
| 53                | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки перфорированные для окон или дверей из алюминия внутренние)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 186,00 | 9,57<br>5,77       | 1 779,28<br>1 072,48 |
| 54                | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой                                                                                                                                       | m2 | 33,00  | 110,83<br>57,14    | 3 657,25<br>1 885,48 |
| 55                | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 33,00  | 3,78<br>1,73       | 124,73<br>57,08      |
| 56                | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                  | m2 | 33,00  | 42,29<br>31,71     | 1 395,63<br>1 046,53 |
| 57                | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 33,00  | 3,78<br>1,73       | 124,73<br>57,08      |
| 58                | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосы внутренние                                                                                                                  | m2 | 33,00  | 54,67<br>31,71     | 1 804,17<br>1 046,53 |
| Всего Откосы      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    | 23 641,44            |
| 1.7. Окна и двери |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                      |
| 59                | CK23B  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до                                                                                                                    | m2 | 11,40  | 3 096,09<br>42,08  | 35 295,42<br>479,73  |



| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                     | 7                                         |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            |        | 35 m включительно) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere termopanul cu grosimea 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                       |                                           |
| 60                         | CK13A  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)                                                                         | m2  | 11,52 | <div>2 259,11</div> <div>192,60</div> | <div>26 024,93</div> <div>2 218,76</div>  |
| 61                         | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)    | m2  | 33,42 | <div>3 105,63</div> <div>46,70</div>  | <div>103 790,07</div> <div>1 560,85</div> |
| 62                         | CK25D  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 7,20  | <div>3 116,45</div> <div>52,46</div>  | <div>22 438,42</div> <div>377,68</div>    |
| 63                         | CK33A  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматическое устройство закрывания дверей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 5,00  | <div>614,81</div> <div>113,01</div>   | <div>3 074,07</div> <div>565,07</div>     |
| 64                         | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35 см из пластмассы окон )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 7,50  | <div>429,35</div> <div>20,76</div>    | <div>3 220,15</div> <div>155,69</div>     |
| 65                         | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25 см)- отливы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 7,50  | <div>223,65</div> <div>23,06</div>    | <div>1 677,38</div> <div>172,98</div>     |
| 66                         | CK27B  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)- перегородка в санузле                                                                                                                                                                                | m2  | 8,40  | <div>2 567,82</div> <div>46,13</div>  | <div>21 569,71</div> <div>387,47</div>    |
|                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                       |                                           |
| Всего Окна и двери         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       | 217 090,15                            |                                           |
|                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                       |                                           |
| 1.8. Полы (тип 1) 157,2 м2 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                       |                                           |
| 67                         | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 12,58 | <div>607,50</div> <div>57,06</div>    | <div>7 642,38</div> <div>717,87</div>     |
| 68                         | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка                                                                                                                                                | m3  | 7,86  | <div>1 299,09</div> <div>265,26</div> | <div>10 210,81</div> <div>2 084,98</div>  |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| 69                          | CC03A  | типичными средствами)<br>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                       | kg | 157,20 | 36,40<br>2,60      | 5 721,63<br>408,23     |
| 70                          | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термозоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) | m2 | 157,00 | 12,23<br>2,31      | 1 919,56<br>362,10     |
| 71                          | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт         | m3 | 12,58  | 2 219,43<br>259,47 | 27 920,37<br>3 264,13  |
| 72                          | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов Бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 157,20 | 6,48<br>1,73       | 1 018,86<br>272,16     |
| 73                          | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 157,20 | 80,96<br>40,36     | 12 726,31<br>6 344,91  |
| 74                          | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов Бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 157,20 | 6,48<br>1,73       | 1 018,86<br>272,16     |
| 75                          | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 157,20 | 458,95<br>144,15   | 72 146,36<br>22 660,38 |
| 76                          | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 32,00  | 50,92<br>28,83     | 1 629,30<br>922,56     |
| Всего Полы (тип 1) 157,2 м2 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                    | 141 954,44             |
| 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                    |                        |
| 77                          | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 79,67  | 6,48<br>1,73       | 516,21<br>137,81       |
| 78                          | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 79,67  | 80,95<br>40,36     | 6 449,50<br>3 215,70   |
| 79                          | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка                                                                                                                                                                               | m2 | 79,67  | 12,23<br>2,31      | 974,12<br>183,94       |



| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                  | 7                      |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|------------------------|
|                             |        | поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |                    |                        |
| 80                          | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементапласт | m3 | 6,37  | 2 218,32<br>259,42 | 14 130,67<br>1 652,53  |
| 81                          | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 79,67 | 6,48<br>1,73       | 516,21<br>137,81       |
| 82                          | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 79,67 | 458,94<br>144,15   | 36 564,04<br>11 484,72 |
| 83                          | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 26,00 | 50,92<br>28,83     | 1 323,96<br>749,58     |
| Всего Полы (тип 2) 79,67 м2 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    | 60 474,71              |
| 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    |                        |
| 84                          | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 7,94  | 607,35<br>57,08    | 4 822,38<br>453,21     |
| 85                          | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)                                                                                | m3 | 4,96  | 1 298,95<br>265,17 | 6 442,80<br>1 315,23   |
| 86                          | CC03A  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                        | kg | 99,29 | 36,41<br>2,60      | 3 614,84<br>257,74     |
| 87                          | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов Бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 99,29 | 6,48<br>1,73       | 643,33<br>171,83       |
| 88                          | CG29A  | Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 99,29 | 267,87<br>126,85   | 26 596,59<br>12 595,25 |
| 89                          | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 36,00 | 50,92<br>28,83     | 1 833,15<br>1 037,88   |
| Всего Полы (тип 3) 99,29 м2 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                    | 43 953,09              |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                  | 7                     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------------|
|     |          | <b>1.11. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |                       |
| 90  | RCsB30A  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров )                                                                                                                | buc | 63,00    | 35,88<br>28,02     | 2 260,21<br>1 765,55  |
| 91  | RpCU07C  | Matarca golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 63,00    | 35,00<br>33,44     | 2 204,73<br>2 106,90  |
| 92  | CL57A    | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров A1,A2 и поз.5,6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 45,30    | 35,92<br>12,10     | 1 627,35<br>548,35    |
| 93  | RpCB04D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетон B12,5)                                                                                                                                              | m3  | 14,50    | 2 542,23<br>385,17 | 36 862,34<br>5 584,95 |
| 94  | RpCC05A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 78,00    | 122,47<br>89,95    | 9 552,97<br>7 016,07  |
| 95  | RpCD01D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класка A1 d= 6 мм колонн,балок и т.д.)                                                                                                                                                             | kg  | 171,60   | 27,97<br>5,77      | 4 799,05<br>989,45    |
| 96  | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл.А3 d= 12 -16 мм колонн, балок и т.д.)                                                                                                                                                          | kg  | 1 119,48 | 28,84<br>5,94      | 32 284,20<br>6 648,20 |
| 97  | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (каркас вентканала )                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 395,30   | 32,69<br>12,11     | 12 922,55<br>4 786,36 |
| 98  | CN28A    | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)       | t   | 0,40     | 2 180,82<br>570,82 | 872,33<br>228,33      |
| 99  | IzF10C   | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Теплоизоляция вентканала толщ.50 мм )                                                                                                                                                                                | m2  | 24,60    | 134,55<br>9,23     | 3 309,98<br>227,18    |
| 100 | IzF04H   | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radier, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curb, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала) | m2  | 24,60    | 107,43<br>8,06     | 2 642,81<br>198,35    |
| 101 | Izl07D1  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,60    | 696,70             | 7 384,97              |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                    | 7                       |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------|
|     |               | fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Обшивка вентканала жёсть гладкая тип Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | 13,54                | 143,57                  |
| 102 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 3,38   | 6 040,55<br>1 297,18 | 20 417,05<br>4 384,47   |
| 103 | CE41A         | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 11,36  | 7 672,16<br>1 389,02 | 87 155,73<br>15 779,23  |
| 104 | CE30A         | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) сечением 30*100 мм                                                                                                                                                                                | m2 | 490,20 | 48,10<br>17,01       | 23 578,41<br>8 338,21   |
| 105 | цена рыночная | Прижимная планка сечением 50*25 мм*360 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,45   | 3 500,00<br>0,00     | 1 575,00<br>0,00        |
| 106 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 13,24  | 341,64<br>48,99      | 4 523,34<br>648,67      |
| 107 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-антиконденсатная пленка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 490,20 | 28,88<br>14,42       | 14 157,17<br>7 066,24   |
| 108 | CE06C         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneci metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) | m2 | 490,20 | 277,53<br>69,19      | 136 046,82<br>33 917,92 |
| 109 | CE06C1        | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneci metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки)                                                                                           | m2 | 49,00  | 297,72<br>89,37      | 14 588,37<br>4 379,27   |
| 110 | CK26B         | Снегозадержатель l=2.0 m (40 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 80,00  | 73,66<br>23,06       | 5 893,12<br>1 845,12    |
| 111 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 82,00  | 247,38               | 20 285,04               |

| 1                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
|                     |        | anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        | 17,30              | 1 418,44                |
| 112                 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 32,00  | 217,33<br>20,18    | 6 954,69<br>645,79      |
| <b>Всего Кровля</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>451 898,23</b>       |
|                     |        | <b>1.12. Чердак</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                         |
| 113                 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя, - паробарьер)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 340,00 | 28,88<br>14,41     | 9 819,37<br>4 901,10    |
| 114                 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)цементопласт | m3 | 51,00  | 2 219,86<br>259,47 | 113 213,00<br>13 232,97 |
| 115                 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) к=1,66                                                                                                                                                                                    | m2 | 340,00 | 134,37<br>67,00    | 45 686,45<br>22 780,31  |
| <b>Всего Чердак</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>168 718,82</b>       |
|                     |        | <b>1.13. Фасад</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                         |
| 116                 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 195,00 | 6,48<br>1,73       | 1 263,56<br>337,31      |
| 117                 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=50mm 135 kg/m3*)                                           | m2 | 195,00 | 326,79<br>133,19   | 63 723,37<br>25 972,95  |
| 118                 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - откосы шир 35 см                                                                                                                                                                                                    | m2 | 32,00  | 362,96<br>168,55   | 11 614,67<br>5 393,51   |
| 119                 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade + откосы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 227,00 | 22,52<br>6,92      | 5 112,81<br>1 570,66    |
| 120                 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 195,00 | 144,12<br>70,35    | 28 103,24<br>13 717,31  |
| 121                 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti цвет согл. с заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 32,00  | 144,12             | 4 611,81<br>2 251,05    |



| 1                     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        | 70,35              |                        |
| 122                   | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 60,00  | 6,48<br>1,73       | 388,79<br>103,79       |
| 123                   | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 5 cm                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 60,00  | 374,91<br>99,06    | 22 494,44<br>5 943,59  |
| 124                   | CK26D  | Капельник 15 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 120,00 | 56,57<br>5,77      | 6 787,92<br>691,92     |
| 125                   | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 60,00  | 6,48<br>1,73       | 388,79<br>103,79       |
| 126                   | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 60,00  | 517,97<br>167,21   | 31 078,22<br>10 032,84 |
| 127                   | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                                                          | m2 | 255,00 | 50,92<br>43,25     | 12 983,48<br>11 027,48 |
| <b>Всего Фасад</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>188 551,10</b>      |
|                       |        | <b>1.14. Отмостка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                        |
| 128                   | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) - под отмостку | m2 | 12,30  | 101,17<br>69,19    | 1 244,43<br>851,06     |
| 129                   | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 8,20   | 607,41<br>57,10    | 4 980,77<br>468,20     |
| 130                   | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) отмостка шириной 1 м                   | m3 | 8,20   | 1 553,57<br>334,43 | 12 739,26<br>2 742,31  |
| <b>Всего Отмостка</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>18 964,46</b>       |
|                       |        | <b>1.15. Внутренняя сантехника</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                        |
| 131                   | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 40,00  | 69,67              | 2 786,63               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |        | culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)                                                                                                                                                                                                 |     |       | 36,33              | 1 453,03           |
| 132 | IC38A  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)                   | buc | 20,00 | 14,96<br>8,65      | 299,18<br>172,98   |
| 133 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                               | m   | 30,00 | 60,55<br>18,45     | 1 816,54<br>553,54 |
| 134 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм)                                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,00 | 95,33<br>46,70     | 953,30<br>467,05   |
| 135 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                 | m   | 38,00 | 40,73<br>14,41     | 1 547,67<br>547,77 |
| 136 | SB06B  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колесо, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)                                                             | buc | 10,00 | 50,51<br>23,06     | 505,14<br>230,64   |
| 137 | SA38A  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inuscure, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1/2", пристрелянные)                                                                                                                                  | buc | 60,00 | 12,51<br>2,31      | 750,38<br>138,38   |
| 138 | SC07B  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа P) | buc | 3,00  | 2 284,85<br>282,53 | 6 854,55<br>847,60 |
| 139 | SC04B  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)                                 | buc | 8,00  | 1 140,15<br>118,20 | 9 121,22<br>945,62 |
| 140 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")                                                                       | buc | 8,00  | 565,14<br>95,14    | 4 521,11<br>761,11 |
| 141 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 666,31             | 666,31             |



| 1                                  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6                  | 7                    |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|----------------------|
|                                    |       | pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                                                                                                                      |      |       | 66,31              | 66,31                |
| 142                                | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00 | 91,18<br>10,38     | 1 823,58<br>207,58   |
| 143                                | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1000*800 мм, на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                                                                          | buc  | 2,00  | 1 172,24<br>43,24  | 2 344,49<br>86,49    |
| 144                                | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор кругл. O150 F-Extra- EA 150T с шариковым подшипником + Таймер - 200 м3/ч 20W)                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,00  | 1 781,97<br>665,98 | 3 563,95<br>1 331,95 |
| 145                                | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением. систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20 мм)                                                                                                                    | m    | 40,00 | 9,23<br>9,23       | 369,02<br>369,02     |
| 146                                | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм) | 10 m | 6,80  | 4,58<br>4,58       | 31,14<br>31,14       |
| <b>Всего Внутренняя сантехника</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                    | <b>37 954,21</b>     |
| <b>1.16. Отопление</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                    |                      |
| 147                                | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500/1500 мм тип 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,00 | 1 553,12<br>37,48  | 15 531,19<br>374,79  |
| 148                                | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")- кран подачи                                                                                                                                                                                                    | buc  | 10,00 | 216,46<br>13,26    | 2 164,62<br>132,62   |
| 149                                | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")- кран обратки                                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,00 | 216,46<br>13,26    | 2 164,62<br>132,62   |
| 150                                | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) PPR D25 mm PN20+ коэф. на фитинги 1,15 к змш                                  | m    | 79,60 | 64,67<br>23,21     | 5 147,58<br>1 847,43 |



| 1                                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 151                                            | IC38B  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                                                                                                                                                                                      | buc | 50,00 | 17,78<br>10,38  | 889,19<br>518,94   |
| 152                                            | IC40A  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)                                                                                                                                                                                               | buc | 80,00 | 22,03<br>11,53  | 1 762,56<br>922,56 |
| 153                                            | IE03A  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25 мм)                                                                                                                                                                                                 | m   | 79,60 | 7,18<br>5,19    | 571,85<br>412,85   |
| <b>Всего Отопление</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 | <b>28 231,61</b>   |
| <b>1.17. Наружная канализация и водопровод</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                    |
| 154                                            | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3  | 3,90  | 76,14<br>76,14  | 296,95<br>296,95   |
| 155                                            | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншей трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) под низ и наверх трубы (песок местный)                                                                                                                                  | m3  | 1,50  | 292,03<br>35,37 | 438,05<br>53,05    |
| 156                                            | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50 мм.)                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 4,00  | 50,63<br>3,03   | 202,52<br>12,11    |
| 157                                            | SB05E  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм) Труба ПВХ CH4-MC DN 100/2,2 mm oranj.                                                                                                                                                                                                                | m   | 4,00  | 107,13<br>41,52 | 428,51<br>166,06   |
| 158                                            | TsD04B | Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)                                                                                                                                                                                          | m3  | 3,90  | 44,52<br>43,17  | 173,64<br>168,37   |



| 1                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                  | 7                       |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|
| 159                                            | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) обратная засыпка                                                                                                                                | m3     | 3,90   | 17,89<br>17,89     | 69,77<br>69,77          |
| 160                                            | AcE50A  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из чугунных труб (с чугунным тройником), диам. 50 мм) водопровод                                                                                                                                                                                                                                                                                             | piesa  | 1,00   | 1 687,31<br>209,31 | 1 687,31<br>209,31      |
| 161                                            | AcE50C  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из чугунных труб (с чугунным тройником), диам. 100 мм) канализация                                                                                                                                                                                                                                                                                          | piesa  | 1,00   | 3 579,89<br>322,89 | 3 579,89<br>322,89      |
| <b>Всего Наружная канализация и водопровод</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                    | <b>6 876,64</b>         |
|                                                |         | <b>1.18. Благоустройство</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                         |
| 162                                            | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 2,04   | 1 302,21<br>0,00   | 2 656,50<br>0,00        |
| 163                                            | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 | 1,53   | 3 337,22<br>292,44 | 5 105,94<br>447,44      |
| 164                                            | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 65,00  | 607,43<br>57,08    | 39 483,17<br>3 710,42   |
| 165                                            | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 32,50  | 359,75<br>51,89    | 11 691,94<br>1 686,56   |
| 166                                            | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 60,00  | 258,91<br>34,02    | 15 534,44<br>2 041,16   |
| 167                                            | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)                                                                                                                                                                  | m      | 85,00  | 197,09<br>17,30    | 16 752,71<br>1 470,33   |
| 168                                            | DE17B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой                                                                                                                                                                                                               | m2     | 400,00 | 346,25<br>60,20    | 138 498,81<br>24 078,81 |

| 1                                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                  | 7                      |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------|
|                                              |          | цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 6 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    |                        |
| 169                                          | DE17B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4 см                                                                                              | m2     | 250,00 | 336,10<br>60,20    | 84 024,26<br>15 049,26 |
| 170                                          | TsG02A   | Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 5,40   | 379,38<br>379,38   | 2 048,66<br>2 048,66   |
| 171                                          | TsE01A   | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2  | 5,40   | 340,19<br>340,19   | 1 837,05<br>1 837,05   |
| 172                                          | TsC02C1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,69   | 1 440,58<br>0,00   | 994,00<br>0,00         |
| 173                                          | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 117,30 | 19,99<br>0,00      | 2 345,00<br>0,00       |
| 174                                          | TsH05C   | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 540,00 | 8,07<br>8,07       | 4 359,10<br>4 359,10   |
| Всего Благоустройство                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    | 325 331,58             |
| <b>1.19. Козырьки (над входами в здание)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                        |
| 175                                          | CL26A    | Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 155,00 | 37,84<br>6,92      | 5 864,91<br>1 072,47   |
| 176                                          | IzD10A   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t      | 0,15   | 1 511,87<br>372,87 | 226,78<br>55,93        |
| 177                                          | CE06C    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneci metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой,                                                                                           | m2     | 8,00   | 277,54<br>69,19    | 2 220,34<br>553,54     |



| 1                                               | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5      | 6                                       | 7                                         |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |             | волнистого или гофрированного, с креплением самонарезаемыми болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                         |                                           |
| 178                                             | CL53I       | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-cascete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом скрытом соединении при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Material compozit din aluminiu (VERT APEX) se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla | m2       | 32,20  | <div>1 166,75</div> <div>179,03</div>   | <div>37 569,35</div> <div>5 764,85</div>  |
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                         |                                           |
| <b>Всего Козырьки (над входами в здание)</b>    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                         | <b>45 881,38</b>                          |
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                         |                                           |
| Прямые затраты                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei.     |        |                                         | 2 422 591,59                              |
| Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,00 %  |        |                                         | 187 217,39                                |
| Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00 %  |        |                                         | 159 617,91                                |
| Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 14,5 %   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,50 %  |        |                                         | 401 566,90                                |
| Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |        |                                         | 3 170 993,79                              |
| Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 6 % |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,00 %   |        |                                         | 190 259,62                                |
| <b>Bcero Lucrari de constructie</b>             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                         | <b>3 361 253,41</b>                       |
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                         |                                           |
|                                                 |             | <b>2. Sistem electric</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                         |                                           |
| 179                                             | 08-02-403-4 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m    | 6,00   | <div>1 761,62</div> <div>1 095,54</div> | <div>10 569,74</div> <div>6 573,24</div>  |
| 180                                             | 08-02-403-2 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 6,00   | <div>1 566,92</div> <div>1 153,20</div> | <div>9 401,54</div> <div>6 919,20</div>   |
| 181                                             | 181         | Коробка ответвительная для скрытой проводки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc      | 12,00  | <div>20,00</div> <div>0,00</div>        | <div>240,00</div> <div>0,00</div>         |
| 182                                             | 182         | Кабель ВВГнгЗ*1,5 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m        | 600,00 | <div>20,00</div> <div>0,00</div>        | <div>12 000,00</div> <div>0,00</div>      |
| 183                                             | 183         | Кабель ВВГнгЗ*2,5 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m        | 600,00 | <div>22,00</div> <div>0,00</div>        | <div>13 200,00</div> <div>0,00</div>      |
| 184                                             | 08-02-410-1 | Установка трубы ПВХ гофрированной, диаметр, 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m    | 12,00  | <div>1 918,72</div>                     | <div>23 024,66</div> <div>11 555,06</div> |

| 1                              | 2            | 3                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6                      | 7                    |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|----------------------|
|                                |              |                                                                                                                                         |         |          | 962,92                 |                      |
| 185                            | 185          | труба полиэтиленовая гофрированная<br>диаметр 16 мм                                                                                     | m       | 1 200,00 | 3,00<br>0,00           | 3 600,00<br>0,00     |
| 186                            | 08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках,<br>устанавливаемый на профиле, количество<br>ламп в светильнике до: 4 (без вышки) - под<br>гипсокартон | 100 buc | 0,24     | 22 218,46<br>15 395,21 | 5 332,43<br>3 694,85 |
| 187                            | 187          | Светильник потолочный светодиодный<br>квадратный в комплекте 30*30 см                                                                   | buc     | 24,00    | 350,00<br>0,00         | 8 400,00<br>0,00     |
| 188                            | 08-03-591-2  | Выключатель: одноклавишный утопленного<br>типа при скрытой проводке                                                                     | 100 buc | 0,17     | 1 998,47<br>1 855,29   | 339,74<br>315,40     |
| 189                            | 189          | Выключатель одноклавишный дл скрытой<br>проводки                                                                                        | buc     | 17,00    | 50,00<br>0,00          | 850,00<br>0,00       |
| 190                            | 08-03-591-9  | Установка розетка штепсельная: двухместная                                                                                              | 100 buc | 0,20     | 2 463,85<br>2 196,85   | 492,77<br>439,37     |
| 191                            | 191          | Розетка с заземляющим контактом<br>двухместная                                                                                          | buc     | 20,00    | 70,00<br>0,00          | 1 400,00<br>0,00     |
| 192                            | 192          | Коробка для установки выключателей и<br>розеток                                                                                         | buc     | 37,00    | 10,00<br>0,00          | 370,00<br>0,00       |
| 193                            | 08-02-406-1  | Металлоизделия                                                                                                                          | t       | 0,05     | 66 023,20<br>15 395,20 | 3 301,16<br>769,76   |
| 194                            | 08-02-472-6  | Проводник заземляющий открыто по<br>строительным основаниям из полосовой<br>стали сечением, 25*4 мм                                     | 100 m   | 0,20     | 5 366,55<br>1 095,55   | 1 073,31<br>219,11   |
| 195                            | 08-03-593-10 | Монтаж Световых настенных указателей                                                                                                    | 100 buc | 0,01     | 7 271,00<br>5 651,00   | 72,71<br>56,51       |
| 196                            | 196          | Светящееся табло со светодиодом EFS с<br>надписью "Выход"                                                                               | buc     | 1,00     | 300,00<br>0,00         | 300,00<br>0,00       |
| 197                            | 08-03-599-1  | Монтаж распределительного щитка на 10<br>модулей полностью укомплектованный                                                             | buc     | 1,00     | 80,40<br>9,80          | 80,40<br>9,80        |
|                                |              |                                                                                                                                         |         |          |                        |                      |
| Прямые затраты                 |              |                                                                                                                                         | lei.    |          |                        | 94 048,46            |
| Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 % |              |                                                                                                                                         | 24,00 % |          |                        | 7 332,55             |



| 1   | 2   | 3                                                                    | 4        | 5    | 6                | 7                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|-------------------|
|     |     | Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %                                      | 1,00 %   |      |                  | 615,40            |
|     |     | Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 76 %                          | 76,00 %  |      |                  | 77 517,27         |
|     |     | Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад                                        | 100,00 + |      |                  | 179 513,68        |
|     |     | Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 6 %                      | 6,00 %   |      |                  | 10 770,82         |
|     |     | <b>Bcero Sistem electric</b>                                         |          |      |                  | <b>190 284,50</b> |
|     |     | <b>3. Utilaj</b>                                                     |          |      |                  |                   |
| 198 | 198 | Распредщиток на 10 модулей в комплекте                               | buc      | 1,00 | 500,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00    |
| 199 | 199 | Пожарный щит в комплекте (багор,лопата,огнетушитель,лом,песок и т.д) | buc      | 2,00 | 5 000,00<br>0,00 | 10 000,00<br>0,00 |
|     |     | Прямые затраты                                                       | lei.     |      |                  | 10 500,00         |
|     |     | Заготовительно-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %                        | 1,20 %   |      |                  | 126,00            |
|     |     | <b>Bcero Utilaj</b>                                                  |          |      |                  | <b>10 626,00</b>  |

В том числе зарплата

Всего по смете:  
в том числе зарплата


3 562 163,91  
810 624,76

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



**Reconstructia cladirii existente de pe  
teritoriul Centrului de Sanatate a s. Copceac  
cu nr. Cadastral 9626309.160.02**

(наименование стройки)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета  
Ремонт**

**Сметная стоимость 3 562 163,91 lei.**

Составлена в текущих ценах

| №<br>п/п. | Шифры норм и<br>коды ресурсов | Наименование работ и затрат             | Един. измер. | К-во единиц по<br>проектным<br>данным | Сметная стоимость, lei |       |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|           |                               |                                         |              |                                       | На ед.<br>измерен.     | Всего |
| 1         | 2                             | 3                                       | 4            | 5                                     | 6                      | 7     |
|           |                               | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |              |                                       |                        |       |

**Затраты труда:**

|     |               |                                          |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Затраты труда                            | h-om | 529,87   | 57,66 | 30 552,30         |
| 2.  | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om | 16,99    | 57,66 | 979,64            |
| 3.  | 6141120100300 | Stivuitor                                | h-om | 0,95     | 57,66 | 54,78             |
| 4.  | 7112020030100 | Specialist                               | h-om | 2,20     | 57,66 | 126,85            |
| 5.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 1 743,55 | 57,66 | 100 533,09        |
| 6.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 295,37   | 57,66 | 17 031,03         |
| 7.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 1 411,57 | 57,66 | 81 391,13         |
| 8.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 525,27   | 57,66 | 30 287,06         |
| 9.  | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 21,42    | 57,66 | 1 235,08          |
| 10. | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 329,59   | 57,66 | 19 004,17         |
| 11. | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 557,09   | 57,66 | 32 121,82         |
| 12. | 7124010010730 | Dulgher 3                                | h-om | 314,72   | 57,66 | 18 146,75         |
| 13. | 7129020012800 | Pavator                                  | h-om | 699,76   | 57,66 | 40 348,16         |
| 14. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                    | h-om | 75,60    | 57,66 | 4 359,10          |
| 15. | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 44,13    | 57,66 | 2 544,53          |
| 16. | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 37,60    | 57,66 | 2 168,01          |
| 17. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 1 212,30 | 57,66 | 69 901,21         |
| 18. | 7132040012700 | Parchetar                                | h-om | 61,31    | 57,66 | 3 535,13          |
| 19. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 713,64   | 57,66 | 41 148,48         |
| 20. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 119,17   | 57,66 | 6 871,34          |
| 21. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 78,30    | 57,66 | 4 514,79          |
| 22. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 8,02     | 57,66 | 462,43            |
| 23. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,10    | 57,66 | 1 331,95          |
| 24. | 7136080025000 | Montator conducte                        | h-om | 0,14     | 57,66 | 8,07              |
| 25. | 7136080025001 | Montator                                 | h-om | 10,59    | 57,66 | 610,62            |
| 26. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 677,34   | 57,66 | 39 055,46         |
| 27. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 27,24    | 57,66 | 1 570,66          |
| 28. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,97     | 57,66 | 55,93             |
| 29. | 7212030022700 | Sudor                                    | h-om | 8,92     | 57,66 | 514,33            |
| 30. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 826,63   | 57,66 | 47 663,49         |
| 31. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice             | h-om | 9,50     | 57,66 | 547,77            |
| 32. | 7214210026800 | Montator constructii metalice            | h-om | 25,34    | 57,66 | 1 461,10          |
| 33. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                          | h-om | 13,92    | 57,66 | 802,63            |
| 34. | 7214240021810 | Lacatus CM                               | h-om | 92,16    | 57,66 | 5 313,94          |
| 35. | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 870,97   | 57,66 | 50 220,15         |
| 36. | 7422090100200 | Corhonor                                 | h-om | 1,75     | 57,66 | 100,91            |
| 37. | 8141260100100 | Fasonator                                | h-om | 4,50     | 57,66 | 259,47            |
| 38. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 355,84   | 57,66 | 20 517,75         |
| 39. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1 586,46 | 57,66 | 91 475,34         |
| 40. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 161,31   | 57,66 | 9 301,13          |
| 41. | 9310060019930 | Muncitor                                 | h-om | 562,68   | 57,66 | 32 444,13         |
| 42. | 9312040019600 | Sapator                                  | h-om | 0,92     | 57,66 | 53,05             |
|     |               | <b>Итого по затратам труда</b>           |      |          |       | <b>810 624,76</b> |

**Материальные ресурсы:**

|    |               |                          |    |      |          |       |
|----|---------------|--------------------------|----|------|----------|-------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,03 | 3,00     | 27,09 |
| 2. | 1010219       | Гипсовые вяжущие Г-3     | t  | 0,00 | 3 000,00 | 0,00  |



|     |                |                                                                                          |         |          |           |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
| 3.  | 1010813        | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм    | t       | 0,05     | 20 000,00 | 1 000,00   |
| 4.  | 1011627        | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм | t       | 0,00     | 20 000,00 | 0,00       |
| 5.  | 1011641        | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50х50х5 мм                    | t       | 0,05     | 20 000,00 | 1 000,00   |
| 6.  | 1011755        | Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                 | t       | 0,09     | 20 000,00 | 1 800,00   |
| 7.  | 1011786        | Лак битумный БТ-123                                                                      | t       | 0,00     | 95,00     | 0,00       |
| 8.  | 1011924        | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                            | kg      | 1,37     | 60,00     | 82,20      |
| 9.  | 1011977        | Болты строительные с гайками и шайбами                                                   | kg      | 2,80     | 60,00     | 168,00     |
| 10. | 1019100        | Патроны для пристрелки                                                                   | 10 buc  | 152,62   | 10,00     | 1 526,20   |
| 11. | 1019103        | Дюбели распорные                                                                         | 100 buc | 0,08     | 100,00    | 8,00       |
| 12. | 1019105        | Дюбели                                                                                   | kg      | 10,80    | 50,00     | 540,00     |
| 13. | 1019109        | Дюбели для пристрелки                                                                    | 10 buc  | 152,62   | 50,00     | 7 631,00   |
| 14. | 1019373        | Сталь полосовая кипящая 40х4 мм                                                          | t       | 0,02     | 20 000,00 | 400,00     |
| 15. | 1019852        | Краска                                                                                   | kg      | 4,92     | 95,00     | 467,40     |
| 16. | 105            | Прижимная планка 50*25 мм*360 м                                                          | m3      | 0,45     | 3 500,00  | 1 575,00   |
| 17. | 1139042        | Клей БМК-5к                                                                              | kg      | 2,40     | 25,00     | 60,00      |
| 18. | 12121212121    | ара                                                                                      | m3      | 3,05     | 13,50     | 41,17      |
| 19. | 124            | Капельник 15 см                                                                          | m       | 120,00   | 50,00     | 6 000,00   |
| 20. | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                              | m3      | 18,00    | 1 250,00  | 22 500,00  |
| 21. | 1411122202028  | Criblura de bazalt 3.....16 mm                                                           | kg      | 8 131,85 | 0,50      | 4 065,93   |
| 22. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                   | m3      | 107,78   | 450,00    | 48 501,00  |
| 23. | 1421102200227  | Pietris                                                                                  | m3      | 0,03     | 0,00      | 0,00       |
| 24. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                    | m3      | 17,44    | 450,00    | 7 848,00   |
| 25. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                        | m3      | 0,06     | 250,00    | 15,00      |
| 26. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                        | m3      | 50,03    | 0,00      | 0,00       |
| 27. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                        | m3      | 1,84     | 250,00    | 460,00     |
| 28. | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                     | m3      | 56,46    | 250,00    | 14 115,00  |
| 29. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                       | m3      | 3,25     | 250,00    | 812,50     |
| 30. | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                           | m3      | 49,40    | 250,00    | 12 350,00  |
| 31. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                             | m3      | 0,04     | 0,00      | 0,00       |
| 32. | 1542126108945  | Ulei de in sicalivat                                                                     | kg      | 4,22     | 250,00    | 1 055,00   |
| 33. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                          | kg      | 2,38     | 95,00     | 226,10     |
| 34. | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                             | kg      | 181,09   | 5,00      | 905,45     |
| 35. | 1714227322940  | Cinepa fiiur                                                                             | kg      | 0,81     | 40,00     | 32,40      |
| 36. | 181            | Коробка ответвительная                                                                   | kg      | 0,44     | 40,00     | 17,60      |
| 37. | 182            | Кабель ВВГнгЗ*1,5 мм2                                                                    | buc     | 12,00    | 20,00     | 240,00     |
| 38. | 183            | Кабель ВВГнгЗ*2,5 мм2                                                                    | m       | 600,00   | 20,00     | 12 000,00  |
| 39. | 185            | Гофра d= 16 мм                                                                           | m       | 600,00   | 22,00     | 13 200,00  |
| 40. | 187            | Светильник светодиодный 30 * 30 см квадратный                                            | m       | 1 200,00 | 3,00      | 3 600,00   |
| 41. | 189            | Выключатель одноклавишный                                                                | buc     | 24,00    | 350,00    | 8 400,00   |
| 42. | 191            | Розетка с заземляющим контактом двухместная                                              | buc     | 17,00    | 50,00     | 850,00     |
| 43. | 192            | Коробка дл установки выключателей и розеток                                              | buc     | 20,00    | 70,00     | 1 400,00   |
| 44. | 196            | Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "Выход"                                   | buc     | 37,00    | 10,00     | 370,00     |
| 45. | 198            | Распределитель на 10 модулей в комплекте                                                 | buc     | 1,00     | 300,00    | 300,00     |
| 46. | 199            | Пожарный щит в комплекте (лопата,багор,огнеушитель,песок,лом и т.д                       | buc     | 1,00     | 500,00    | 500,00     |
| 47. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                 | m3      | 2,00     | 5 000,00  | 10 000,00  |
| 48. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                    | m3      | 0,01     | 3 500,00  | 35,00      |
| 49. | 2010102903498  | Articole pentru montare                                                                  | m3      | 3,50     | 3 500,00  | 12 250,00  |
| 50. | 2010102903830  | Scind rasiu lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                    | kg      | 0,43     | 0,00      | 0,00       |
| 51. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                        | m3      | 0,12     | 3 500,00  | 420,00     |
| 52. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                               | m3      | 0,41     | 3 500,00  | 1 435,00   |
| 53. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                      | m3      | 9,43     | 3 500,00  | 33 005,00  |
| 54. | 2010102904418  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                    | m3      | 0,08     | 3 500,00  | 280,00     |
| 55. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                | m3      | 0,08     | 3 500,00  | 280,00     |
| 56. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                             | m3      | 0,03     | 3 500,00  | 105,00     |
| 57. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                     | m3      | 3,82     | 3 500,00  | 13 370,00  |
| 58. | 2010102918804  | Cherestea, rasiu., calitatea IV                                                          | m3      | 1,82     | 3 500,00  | 6 370,00   |
| 59. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                     | m3      | 0,02     | 3 500,00  | 70,00      |
| 60. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                      | m3      | 0,08     | 3 500,00  | 280,00     |
| 61. | 2010237318750  | Distantieri                                                                              | buc     | 8 171,74 | 0,10      | 817,17     |
| 62. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                          | buc     | 270,61   | 10,00     | 2 706,10   |
| 63. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                        | m3      | 0,03     | 3 500,00  | 105,00     |
| 64. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                               | m2      | 7,47     | 50,00     | 373,50     |
| 65. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si                               | m2      | 11,40    | 3 000,00  | 34 200,00  |
|     |                |                                                                                          |         | 40,62    | 3 000,00  | 121 860,00 |



|      |                |                                                               |     |          |          |           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|      |                | accesoriile necesare                                          |     |          |          |           |
| 66.  | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                   | m2  | 8,40     | 2 500,00 | 21 000,00 |
| 67.  | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata                              | kg  | 155,00   | 30,00    | 4 650,00  |
| 68.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340       | kg  | 54,12    | 3,00     | 162,36    |
| 69.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                           | t   | 0,02     | 3 000,00 | 60,00     |
| 70.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                             | kg  | 3,11     | 40,00    | 124,40    |
| 71.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                       | kg  | 0,30     | 40,00    | 12,00     |
| 72.  | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                   | kg  | 22,51    | 30,00    | 675,30    |
| 73.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                 | kg  | 0,97     | 20,00    | 19,40     |
| 74.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                      | l   | 0,44     | 20,00    | 8,80      |
| 75.  | 2320166200676  | White spirit                                                  | kg  | 0,29     | 35,00    | 10,15     |
| 76.  | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                     | kg  | 13,24    | 20,00    | 264,80    |
| 77.  | 2320167317232  | Dicloreton                                                    | kg  | 0,95     | 30,00    | 28,50     |
| 78.  | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                              | kg  | 9,36     | 95,00    | 889,20    |
| 79.  | 2320187315789  | Decofrol                                                      | kg  | 1,48     | 50,00    | 74,00     |
| 80.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                       | kg  | 39,36    | 24,00    | 944,64    |
| 81.  | 23203226000361 | Gudron                                                        | kg  | 8,72     | 24,00    | 209,28    |
| 82.  | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                    | kg  | 40,59    | 24,00    | 974,16    |
| 83.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 1,10     | 300,00   | 330,00    |
| 84.  | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                | kg  | 0,92     | 20,00    | 18,40     |
| 85.  | 2413217300010  | Cleme                                                         | buc | 16,32    | 25,00    | 408,00    |
| 86.  | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                            | kg  | 71,00    | 33,00    | 2 343,00  |
| 87.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 0,73     | 24,00    | 17,52     |
| 88.  | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                             | kg  | 32,44    | 60,00    | 1 946,40  |
| 89.  | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                             | kg  | 2,02     | 25,00    | 50,50     |
| 90.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretana                                          | kg  | 27,37    | 80,00    | 2 189,60  |
| 91.  | 241658610530   | Бетонконтакт                                                  | kg  | 250,99   | 30,00    | 7 529,70  |
| 92.  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                  | kg  | 305,56   | 12,00    | 3 666,72  |
| 93.  | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                             | kg  | 1,17     | 95,00    | 111,15    |
| 94.  | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                        | kg  | 4,48     | 90,00    | 403,20    |
| 95.  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                         | kg  | 350,67   | 50,00    | 17 533,50 |
| 96.  | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                      | kg  | 0,16     | 60,00    | 9,60      |
| 97.  | 2430126100338  | Solutie de etansare                                           | kg  | 0,88     | 60,00    | 52,80     |
| 98.  | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                      | kg  | 0,78     | 95,00    | 74,10     |
| 99.  | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                               | kg  | 88,71    | 30,00    | 2 661,30  |
| 100. | 24302261000001 | Fuga                                                          | kg  | 163,91   | 50,00    | 8 195,50  |
| 101. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                     | kg  | 7,64     | 60,00    | 458,40    |
| 102. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                  | kg  | 0,58     | 80,00    | 46,40     |
| 103. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Cleta"                                        | kg  | 94,20    | 37,00    | 3 485,40  |
| 104. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg  | 9,90     | 30,00    | 297,00    |
| 105. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                               | kg  | 9,87     | 25,00    | 246,75    |
| 106. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                | kg  | 9,59     | 60,00    | 575,40    |
| 107. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                      | kg  | 86,19    | 20,00    | 1 723,80  |
| 108. | 2430226109307  | Diluant decapant                                              | kg  | 169,90   | 30,00    | 5 097,00  |
| 109. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1          | kg  | 0,08     | 30,00    | 2,40      |
| 110. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                              | kg  | 0,60     | 20,00    | 12,00     |
| 111. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                          | buc | 60,00    | 5,00     | 300,00    |
| 112. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                   | kg  | 131,51   | 35,00    | 4 602,85  |
| 113. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                     | kg  | 34,54    | 3,00     | 103,62    |
| 114. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                      | kg  | 1 159,48 | 4,00     | 4 637,92  |
| 115. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                          | kg  | 1 388,75 | 4,00     | 5 555,00  |
| 116. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                     | kg  | 266,64   | 4,00     | 1 066,56  |
| 117. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                         | kg  | 0,08     | 20,00    | 1,60      |
| 118. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                           | m   | 4,32     | 0,50     | 2,16      |
| 119. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                 | buc | 3,15     | 50,00    | 157,50    |
| 120. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                    | buc | 16,00    | 35,00    | 560,00    |
| 121. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                 | buc | 3,15     | 50,00    | 157,50    |
| 122. | 252110671833   | Pervazuri din mase plastice                                   | m   | 45,00    | 10,00    | 450,00    |
| 123. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                     | m   | 7,65     | 400,00   | 3 060,00  |
| 124. | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. 110 canalizare | m   | 4,28     | 60,00    | 256,80    |
| 125. | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                       | m   | 94,29    | 35,00    | 3 300,15  |
| 126. | 2521216710001  | Teava polietilena 50 mm                                       | m   | 4,01     | 25,00    | 100,25    |
| 127. | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                       | m   | 1,58     | 40,00    | 63,20     |
| 128. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                    | m   | 45,70    | 20,00    | 914,00    |
| 129. | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                  | m   | 39,14    | 25,00    | 978,50    |
| 130. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm            | m   | 3,15     | 35,00    | 110,25    |
| 131. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                           | m2  | 33,17    | 0,00     | 0,00      |



|      |                |                                                                                                           |     |           |          |            |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 132. | 2521302602902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular                                                             | m2  | 24,85     | 80,00    | 1 988,00   |
| 133. | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                                   | m2  | 64,84     | 200,00   | 12 968,00  |
| 134. | 2521302602909  | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri                                                       | m2  | 34,58     | 110,00   | 3 803,80   |
| 135. | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 10,40     | 25,00    | 260,00     |
| 136. | 2523156712820  | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare                                                      | buc | 10,20     | 40,00    | 408,00     |
| 137. | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                             | buc | 241,50    | 0,00     | 0,00       |
| 138. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                  | buc | 28,00     | 3,00     | 84,00      |
| 139. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                  | buc | 18,00     | 5,00     | 90,00      |
| 140. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                             | buc | 4,00      | 17,00    | 68,00      |
| 141. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                       | buc | 40,00     | 5,00     | 200,00     |
| 142. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                     | buc | 80,00     | 2,00     | 160,00     |
| 143. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                               | buc | 2,06      | 700,00   | 1 442,00   |
| 144. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                              | m2  | 35,42     | 0,00     | 0,00       |
| 145. | 2622102438000  | L.avoar                                                                                                   | buc | 1 288,71  | 12,50    | 16 108,86  |
| 146. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                          | buc | 8,24      | 500,00   | 4 120,00   |
| 147. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                       | buc | 3,18      | 1 250,00 | 3 975,00   |
| 148. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                 | buc | 3,15      | 25,00    | 78,75      |
| 149. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                            | kg  | 60,00     | 6,00     | 360,00     |
| 150. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                               | kg  | 261,90    | 2,10     | 549,99     |
| 151. | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                        | kg  | 1 040,00  | 2,10     | 2 184,00   |
| 152. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                             | kg  | 2 395,42  | 2,10     | 5 030,38   |
| 153. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                              | kg  | 14 627,61 | 0,00     | 0,00       |
| 154. | 2651122100403  | Ciment metalurgic M 30 saci                                                                               | kg  | 6 360,00  | 2,10     | 13 355,99  |
| 155. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                 | kg  | 433,80    | 2,10     | 910,98     |
| 156. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                              | kg  | 18,30     | 0,00     | 0,00       |
| 157. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                        | kg  | 17 160,00 | 2,10     | 36 036,00  |
| 158. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                            | kg  | 1 160,24  | 0,00     | 0,00       |
| 159. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                             | kg  | 395,20    | 3,00     | 1 185,60   |
| 160. | 26531021008311 | Tink                                                                                                      | kg  | 213,18    | 30,00    | 6 395,40   |
| 161. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                           | kg  | 52,60     | 3,00     | 157,80     |
| 162. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                          | kg  | 6 023,87  | 3,00     | 18 071,61  |
| 163. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                | kg  | 522,10    | 32,00    | 16 707,20  |
| 164. | 266111280065   | Placi din beton, pentru trotuare 6 cm                                                                     | kg  | 692,42    | 10,00    | 6 924,20   |
| 165. | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare 4 cm                                                                     | kg  | 471,24    | 3,00     | 1 413,72   |
| 166. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                             | kg  | 15,99     | 0,50     | 8,00       |
| 167. | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                        | m2  | 406,00    | 200,00   | 81 200,00  |
| 168. | 2663102100000  | Beton                                                                                                     | m2  | 253,75    | 190,00   | 48 212,50  |
| 169. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                             | m2  | 388,93    | 250,00   | 97 232,50  |
| 170. | 2664102100983  | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                            | buc | 125,73    | 133,00   | 16 722,09  |
| 171. | 2664102101000  | Mortar                                                                                                    | m3  | 72,41     | 1 800,00 | 130 338,00 |
| 172. | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                           | m3  | 15,16     | 2 000,00 | 30 320,00  |
| 173. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                   | m3  | 13,27     | 0,00     | 0,00       |
| 174. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                     | m3  | 6,78      | 1 800,00 | 12 204,00  |
| 175. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                        | m3  | 0,04      | 0,00     | 0,00       |
| 176. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                 | m3  | 15,48     | 1 200,00 | 18 576,00  |
| 177. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                           | m3  | 0,00      | 1 400,00 | 0,00       |
| 178. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                       | m3  | 3,22      | 1 200,00 | 3 864,00   |
| 179. | 2666122800285  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                 | m3  | 6,45      | 1 200,00 | 7 740,00   |
| 180. | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                              | m3  | 38,97     | 1 200,00 | 46 764,00  |
| 181. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                      | kg  | 959,32    | 3,00     | 2 877,96   |
| 182. | 2666122800600  | Element prefabricat                                                                                       | kg  | 525,80    | 3,00     | 1 577,40   |
| 183. | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                 | m3  | 0,01      | 0,00     | 0,00       |
| 184. | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                           | m   | 60,30     | 135,00   | 8 140,50   |
| 185. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                   | m   | 85,42     | 90,00    | 7 687,80   |
| 186. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                    | buc | 16,89     | 60,00    | 1 013,40   |
| 187. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                             | buc | 1,00      | 0,00     | 0,00       |
| 188. | 2682132602070  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126                                               | m2  | 61,81     | 300,00   | 18 543,00  |
| 189. | 2682162611370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri t=50mm 135 kg/m3*                                                    | kg  | 20,85     | 0,45     | 9,38       |
| 190. | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                  | buc | 470,63    | 5,00     | 2 353,15   |
| 191. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                         | m2  | 43,30     | 24,00    | 1 039,20   |



|      |                |                                                                                                                                                                             |     |                |               |                  |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| 192. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                              | kg  | 344,74         | 40,00         | 13 789,60        |
| 193. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                         | m   | 34,27          | 110,00        | 3 769,70         |
| 194. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                | m   | 88,68          | 100,00        | 8 868,00         |
| 195. | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                   | kg  | 11,19          | 20,00         | 223,80           |
| 196. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                             | kg  | 1 514,76       | 20,00         | 30 295,20        |
| 197. | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                             | kg  | 175,89         | 20,00         | 3 517,80         |
| 198. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm<br>(катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                    | kg  | 49,76          | 20,00         | 995,20           |
| 199. | 2710602000510  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                          | kg  | 1 147,47       | 20,00         | 22 949,40        |
| 200. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                             | kg  | 1,29           | 20,00         | 25,80            |
| 201. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                 | m   | 0,00<br>187,10 | 0,00<br>7,00  | 0,00<br>1 309,70 |
| 202. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                 | kg  | 12,69          | 20,00         | 253,80           |
| 203. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                               | kg  | 0,62           | 20,00         | 12,40            |
| 204. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                        | kg  | 21,90          | 20,00         | 438,00           |
| 205. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                | kg  | 32,24          | 20,00         | 644,80           |
| 206. | 274312354902   | Снегозадержатель 2 м                                                                                                                                                        | m   | 80,00          | 50,00         | 4 000,00         |
| 207. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                        | m   | 7,50           | 200,00        | 1 500,00         |
| 208. | 2743123549027  | Coltar perforat din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                         | m   | 351,00         | 3,00          | 1 053,00         |
| 209. | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                             | kg  | 1,72           | 20,00         | 34,40            |
| 210. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                       | kg  | 395,30         | 20,00         | 7 906,00         |
| 211. | 2811236304900  | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si<br>elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console,<br>profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2  | 31,23          | 1 000,00      | 31 230,00        |
| 212. | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                          | kg  | 47,58          | 20,00         | 951,60           |
| 213. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                 | buc | 4,50           | 40,00         | 180,00           |
| 214. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                       | m2  | 11,52          | 2 000,00      | 23 040,00        |
| 215. | 2812106306002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                     | m   | 11,55          | 3,00          | 34,65            |
| 216. | 2822115700000  | Radiator 500/1500 мм                                                                                                                                                        | buc | 10,00          | 1 500,00      | 15 000,00        |
| 217. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                        | buc | 407,76         | 5,00          | 2 038,80         |
| 218. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                     | buc | 292,23         | 67,00         | 19 579,41        |
| 219. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                     | buc | 91,75          | 11,00         | 1 009,25         |
| 220. | 2873116829070  | Chingi metalice pentru cofraj                                                                                                                                               | kg  | 2,57           | 20,00         | 51,40            |
| 221. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                       | kg  | 443,17         | 50,00         | 22 158,50        |
| 222. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                | kg  | 259,05         | 30,00         | 7 771,50         |
| 223. | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                           | kg  | 244,94         | 20,00         | 4 898,80         |
| 224. | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                     | kg  | 1,95           | 50,00         | 97,50            |
| 225. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                  | kg  | 60,57          | 50,00         | 3 028,50         |
| 226. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                      | kg  | 0,49           | 50,00         | 24,50            |
| 227. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                       | kg  | 0,46           | 60,00         | 27,60            |
| 228. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                         | kg  | 1,56           | 60,00         | 93,60            |
| 229. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                     | kg  | 0,03<br>2,76   | 0,00<br>60,00 | 0,00<br>165,60   |
| 230. | 2874114124426  | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                                                                                                                              | kg  | 65,28          | 70,00         | 4 569,60         |
| 231. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                       | buc | 3,69           | 2,00          | 7,38             |
| 232. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg  | 25,35          | 50,00         | 1 267,50         |
| 233. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc | 3 718,28       | 0,10          | 371,83           |
| 234. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                          | buc | 8,16           | 50,00         | 408,00           |
| 235. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                      | buc | 2 872,80       | 1,00          | 2 872,80         |
| 236. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                          | buc | 15 291,00      | 0,10          | 1 529,10         |
| 237. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                           | buc | 6 796,00       | 0,15          | 1 019,40         |
| 238. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                        | buc | 80,00          | 1,00          | 80,00            |
| 239. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                    | buc | 844,60         | 1,00          | 844,60           |
| 240. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                 | buc | 3,69           | 1,00          | 3,69             |
| 241. | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                       | buc | 60,00          | 1,00          | 60,00            |
| 242. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau<br>faianta                                                                                                     | m   | 100,68         | 10,00         | 1 006,80         |
| 243. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                           | kg  | 0,06           | 50,00         | 3,00             |
| 244. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                    | buc | 80,00          | 0,50          | 40,00            |
| 245. | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                  | buc | 2 872,80       | 1,00          | 2 872,80         |
| 246. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                             | buc | 3,15           | 50,00         | 157,50           |
| 247. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                               | buc | 60,00          | 1,00          | 60,00            |
| 248. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                  | buc | 1 939,20       | 2,00          | 3 878,40         |
| 249. | 28741363134002 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                  | buc | 258,56         | 2,00          | 517,12           |
| 250. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                         | kg  | 91,93          | 50,00         | 4 596,50         |
| 251. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                         | buc | 3,15           | 100,00        | 315,00           |
| 252. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                             | buc | 8,16           | 50,00         | 408,00           |
| 253. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                          | buc | 8,16           | 35,00         | 285,60           |
| 254. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                  | buc | 16,32          | 200,00        | 3 264,00         |
| 255. | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                       | buc | 3,15           | 100,00        | 315,00           |



|                                  |                |                                                                                                                              |          |           |          |              |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 256.                             | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                     | buc      | 3,15      | 150,00   | 472,50       |
| 257.                             | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                         | buc      | 16,61     | 20,00    | 332,20       |
| 258.                             | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                | buc      | 16,89     | 50,00    | 844,50       |
| 259.                             | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                   | buc      | 16,32     | 60,00    | 979,20       |
| 260.                             | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                 | buc      | 8,16      | 50,00    | 408,00       |
| 261.                             | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                            | buc      | 8,16      | 20,00    | 163,20       |
| 262.                             | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                            | buc      | 16,89     | 70,00    | 1 182,30     |
| 263.                             | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                  | buc      | 20,00     | 5,00     | 100,00       |
|                                  |                |                                                                                                                              |          | 50,00     | 6,00     | 300,00       |
| 264.                             | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                            | buc      | 8,16      | 100,00   | 816,00       |
| 265.                             | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                      | buc      | 20,00     | 200,00   | 4 000,00     |
| 266.                             | 2875274204000  | Bratară fixare                                                                                                               | buc      | 80,00     | 3,00     | 240,00       |
| 267.                             | 2875274204040  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                | buc      | 60,00     | 3,00     | 180,00       |
| 268.                             | 2875276305105  | Conector                                                                                                                     | buc      | 1 508,71  | 5,00     | 7 543,55     |
| 269.                             | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                         | buc      | 118,24    | 50,00    | 5 912,00     |
| 270.                             | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                           | kg       | 0,37      | 20,00    | 7,40         |
| 271.                             | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                               | buc      | 10 261,27 | 0,10     | 1 026,13     |
| 272.                             | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                   | buc      | 40,00     | 2,00     | 80,00        |
| 273.                             | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                      | buc      | 13,00     | 200,00   | 2 600,00     |
| 274.                             | 2912435776200  | Ventilator de fereastră E-Extra- EA150T                                                                                      | buc      | 2,02      | 600,00   | 1 212,00     |
| 275.                             | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                            | buc      | 1,00      | 600,00   | 600,00       |
| 276.                             | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                  | buc      | 8,00      | 400,00   | 3 200,00     |
| 277.                             | 2913124202100  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                              | buc      | 20,20     | 50,00    | 1 010,00     |
| 278.                             | 2913124204200  | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                    | buc      | 20,20     | 30,00    | 606,00       |
| 279.                             | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                 | buc      | 3,15      | 35,00    | 110,25       |
| 280.                             | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                      | buc      | 3,15      | 30,00    | 94,50        |
| 281.                             | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                  | buc      | 5,00      | 500,00   | 2 500,00     |
| 282.                             | 3110245538500  | Motor pentru ventilator                                                                                                      | buc      | 2,02      | 500,00   | 1 010,00     |
| 283.                             | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                     | kg       | 0,71      | 35,00    | 24,85        |
| 284.                             | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                            | kw       | 62,81     | 4,62     | 290,17       |
| 285.                             | 4029050        | Раствор цементный                                                                                                            | m3       | 0,25      | 1 200,00 | 300,00       |
| 286.                             | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                     | m3       | 0,39      | 13,50    | 5,27         |
| 287.                             | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3       | 52,21     | 13,50    | 704,85       |
| 288.                             | 4100126202818  | Apa                                                                                                                          | m3       | 33,14     | 13,50    | 447,40       |
| 289.                             | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                     | buc      | 0,50      | 400,00   | 200,00       |
| 290.                             | 5009030        | Заглушки                                                                                                                     | 10 buc   | 12,00     | 10,00    | 120,00       |
| 291.                             | 5009031        | Скобы                                                                                                                        | 10 buc   | 168,30    | 6,00     | 1 009,80     |
| 292.                             | 5009041        | Сжимы ответвительные                                                                                                         | 100 buc  | 0,04      | 100,00   | 4,00         |
| 293.                             | 5009056        | Колпачки изолирующие                                                                                                         | 10 buc   | 58,80     | 5,00     | 294,00       |
| 294.                             | 5009061        | Втулки изолирующие                                                                                                           | buc      | 421,74    | 1,00     | 421,74       |
| 295.                             | 5009081        | Перемишки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                 | buc      | 1,00      | 10,00    | 10,00        |
| 296.                             | 5009089        | Профиль монтажный перфорированный                                                                                            | buc      | 28,80     | 10,00    | 288,00       |
| 297.                             | 5009090        | Профиль монтажный                                                                                                            | buc      | 6,00      | 10,00    | 60,00        |
| 298.                             | 5009101        | Кнопки монтажные                                                                                                             | 1000 buc | 0,01      | 10,00    | 0,10         |
| 299.                             | 5009105        | Держатель светильника                                                                                                        | 10 buc   | 2,68      | 100,00   | 268,00       |
| 300.                             | 5009140        | Гильзы соединительные                                                                                                        | 100 buc  | 1,44      | 500,00   | 720,00       |
| 301.                             | 5009264        | Трубка полихлорвиниловая                                                                                                     | kg       | 0,12      | 100,00   | 12,00        |
| 302.                             | 5009500        | Бирки маркировочные                                                                                                          | 100 buc  | 3,74      | 400,00   | 1 496,00     |
| 303.                             | 5009623        | Лента K226                                                                                                                   | 100 m    | 0,02      | 100,00   | 2,00         |
| 304.                             | 5009826        | Сжим соединительный                                                                                                          | 100 buc  | 1,44      | 300,00   | 432,00       |
| 305.                             | 5070001        | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2                                   | t        | 0,00      | 100,00   | 0,00         |
| 306.                             | 5309001        | Трубы полиэтиленовые                                                                                                         | m        | 3,60      | 12,00    | 43,20        |
| 307.                             | 5309015        | Трубка поливинилхлоридная ХВТ                                                                                                | kg       | 9,96      | 100,00   | 996,00       |
| 308.                             | 5440089        | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg       | 0,20      | 100,00   | 20,00        |
| 309.                             | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc      | 196,88    | 5,00     | 984,40       |
| Итого по строительным материалам |                |                                                                                                                              |          |           |          | 1 668 218,77 |

#### Строительные машины:

|    |               |                                                                                                                          |      |       |        |        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 2,21  | 350,00 | 773,50 |
| 2. | 030902        | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м                                                                           | h-ut | 70,32 | 1,00   | 70,32  |
| 3. | 040502        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut | 9,11  | 20,00  | 182,20 |
| 4. | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                         | h-ut | 0,10  | 500,00 | 50,00  |
| 5. | 2410520006700 | Automacara                                                                                                               | h-ut | 0,53  | 350,00 | 185,50 |
| 6. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                          | h-ut | 0,21  | 500,00 | 105,00 |



|     |                |                                                                                                       |      |          |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 7.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 2,21     | 350,00 | 773,50           |
| 8.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 53,00    | 50,00  | 2 650,00         |
| 9.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                               | h-ut | 1 147,50 | 1,00   | 1 147,50         |
| 10. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 26,51    | 50,00  | 1 325,50         |
| 11. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 101,85   | 20,00  | 2 037,00         |
| 12. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 20,95    | 20,00  | 419,00           |
| 13. | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 31,18    | 350,00 | 10 913,00        |
| 14. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 30,87    | 20,00  | 617,40           |
| 15. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                               | h-ut | 0,04     | 20,00  | 0,80             |
| 16. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                   | h-ut | 1,51     | 20,00  | 30,20            |
| 17. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 0,78     | 20,00  | 15,60            |
| 18. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                      | h-ut | 1,68     | 20,00  | 33,60            |
| 19. | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                   | h-ut | 1,20     | 20,00  | 24,00            |
| 20. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 162,65   | 20,00  | 3 253,00         |
| 21. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                         | h-ut | 0,16     | 200,00 | 32,00            |
| 22. | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                               | h-ut | 13,31    | 350,00 | 4 658,50         |
| 23. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 23,49    | 20,00  | 469,80           |
| 24. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldox                                            | h-ut | 10,43    | 350,00 | 3 650,50         |
| 25. | 2952260003540  | Buldozer                                                                                              | h-ut | 0,23     | 350,00 | 80,50            |
| 26. | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                        | h-ut | 14,49    | 20,00  | 289,80           |
| 27. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                   | h-ut | 0,79     | 200,00 | 158,00           |
| 28. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 37,79    | 20,00  | 755,80           |
| 29. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                   | h-ut | 4,70     | 20,00  | 94,00            |
| 30. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                     | h-ut | 4,38     | 20,00  | 87,60            |
| 31. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                      | h-ut | 3,18     | 50,00  | 159,00           |
| 32. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                     | h-ut | 0,73     | 200,00 | 146,00           |
| 33. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                   | h-ut | 3,82     | 20,00  | 76,40            |
| 34. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 8,70     | 20,00  | 174,00           |
| 35. | 2952270003718  | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW                                                                   | h-ut | 69,50    | 50,00  | 3 475,00         |
| 36. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 15,33    | 20,00  | 306,60           |
| 37. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                               | h-ut | 2,07     | 20,00  | 41,40            |
| 38. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                          | h-ut | 28,20    | 20,00  | 564,00           |
| 39. | 2952270004000  | Malaxor                                                                                               | h-ut | 0,01     | 50,00  | 0,50             |
| 40. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 0,57     | 20,00  | 11,40            |
| 41. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                          | h-ut | 1,36     | 20,00  | 27,20            |
| 42. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de teneuire)                         | h-ut | 0,98     | 20,00  | 19,60            |
| 43. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 20,90    | 20,00  | 418,00           |
| 44. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                        | h-ut | 6,12     | 20,00  | 122,40           |
| 45. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 3,82     | 20,00  | 76,40            |
| 46. | 331451         | Перфораторы электрические                                                                             | h-ut | 9,95     | 20,00  | 199,00           |
| 47. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                              | h-ut | 0,16     | 350,00 | 56,00            |
| 48. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                      | h-ut | 0,55     | 350,00 | 192,50           |
| 49. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 2,55     | 350,00 | 892,50           |
| 50. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 0,16     | 250,00 | 40,00            |
| 51. | 3410540000006  | Autobasculanta                                                                                        | h-ut | 9,54     | 350,00 | 3 339,00         |
| 52. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 6,70     | 350,00 | 2 345,00         |
| 53. | 400002         | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                          | h-ut | 2,09     | 350,00 | 731,50           |
|     |                | <b>Итого по строительным машинам</b>                                                                  |      |          |        | <b>48 296,52</b> |

Всего:

Итого по смете:

3 562 163,91

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

