

**Lucrari de executare a acoperisului
de protectie pentru statia
de transformatoare**

Formular Nr. 7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Blaved-Construct" m.Balti
director A.Vilcu

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 114 666,00 lei


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de constructii				
1	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,000	201,00 201,00	2 412,05 2 412,05
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,300	565,32 64,19	3 561,52 404,41
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,000	266,13 110,23	7 185,62 2 976,16
4	CA03D 2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,150	1 792,66 369,59	5 646,87 1 164,20
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d8 AIII pas 200*200	kg	86,900	24,01 1,95	2 086,13 169,11
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	331,800	41,11 13,62	13 641,85 4 517,92
7	CO06B 3 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard)	m	20,000	896,30 87,53	17 925,99 1 750,68
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita Eurogard)	m2	2,000	2 258,12 110,88	4 516,25 221,75

9	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,490	1 317,27 472,00	645,46 231,28
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,270	10 423,26 1 562,15	2 814,28 421,78
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(Vtot=0,24m3)	m2	36,000	69,34 19,13	2 496,15 688,60
12	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	36,000	299,56 100,50	10 784,19 3 618,07
		Total lucrari de constructii Inclusiv salariu				73 716,36 18 576,01

	Total	lei	73 716
	Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	4 458
	Transportarea materialelor	8,00 %	4 365
	Total	100,00 +	82 539
	Cheltuele de regie	13,50 %	11 143
	Total	100,00 +	93 682
	Beneficiu de deviz	2,00 %	1 873
	Total	100,00 +	95 555
	TVA	20,00 %	19 111
	Total deviz: Inclusiv salariu		114 666 18 576



Verificat


 A.Vilcu
 director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

IMSP "Spitalul Clinic Balti"
 mun.Balti, str.Decebal, 101
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 114 666,00 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	21,695	64,84	1 406,70
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,173	64,84	140,90
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,400	64,84	1 193,06
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	47,250	64,84	3 063,69
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,854	64,84	379,57
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,360	64,84	23,34
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,567	64,84	231,28
8.	7212030022700	Sudor	h-om	3,698	64,84	239,78
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,200	64,84	3 384,65
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,920	64,84	124,49
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,042	64,84	4 087,64
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,237	64,84	404,41
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,894	64,84	1 484,45
14.	9312040019600	Sapator	h-om	37,200	64,84	2 412,05
Total manopera						18 576

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,977	3,20	15,93
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,245	385,00	2 789,32
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,824	385,00	317,24
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,179	385,00	838,91
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	385,00	3,08
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,370	385,00	912,45
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,886	385,00	341,11
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,735	1,00	0,73
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,054	5 833,33	315,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,540	5 833,33	3 150,00
11.	2010102903496	Scinduri de rasinoase - обрешетка	m3	0,241	6 666,67	1 606,67
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,224	6 666,67	1 493,33
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,054	5 833,33	315,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,016	6 666,67	106,67
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,043	6 666,67	286,67
16.	2010237318750	Distantieri	buc	26,070	0,78	20,33
17.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,000	2 106,00	4 212,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,470	28,60	42,04
19.	2320187315789	Decofrol	kg	3,240	16,80	54,43
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,529	112,00	59,25
21.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	5,880	43,20	254,02
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,200	36,20	7,24
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,940	36,20	106,43
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,670	54,00	306,18
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,412	26,60	10,96
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	206,028	3,00	618,08
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	878,094	3,00	2 634,28
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,913	24,60	22,46
29.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	43,470	132,00	5 738,04
30.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	22,680	38,00	861,84

31.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D=6,3-6,5mm	kg	1,183	17,60	20,82
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	0,435	17,60	7,66
33.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	9,888	24,80	245,22
34.	2732103646250	Panouri de gard "Eurogard"	m2	39,140	98,00	3 835,72
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,318	32,60	108,17
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,050	32,60	132,03
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,869	32,60	28,33
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	331,800	26,80	8 892,24
39.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	490,538	22,00	10 791,84
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,260	32,00	328,32
41.	2873122004100	Plase sudate d8 AIII pas 200*200	kg	87,769	21,20	1 860,70
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,070	36,00	398,52
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,889	64,85	122,51
44.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80	buc	8,000	1,16	9,28
45.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	189,000	0,68	128,52
46.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000	3,80	30,40
47.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,000	1,26	10,08
48.	2874125886734	Nituri POP	buc	189,000	0,52	98,28
49.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,944	36,00	69,98
Total materiale de constructii						54 558

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,041	0,00	0,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,646	82,00	216,97
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,323	114,00	150,82
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,052	0,00	0,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,872	42,00	78,62
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,890	21,00	39,69
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,624	56,00	90,94
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друјба, бензопила)	h-ut	0,119	42,00	5,00
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,787	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						582

Total	lei	73 716
Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	4 458
Transportarea materialelor	8,00 %	4 365
Total	100,00 +	82 539
Cheltuele de regie	13,50 %	11 143
Total	100,00 +	93 682
Beneficiu de deviz	2,00 %	1 873
Total	100,00 +	95 555
TVA	20,00 %	19 111

Total deviz:

114 666



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP "Spitalul Clinic Balti"
mun.Balti, str.Decebal, 101

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de executare a acoperisului de
protectie pentru statia de transformatoare

Investitor IMSP "Spitalul Clinic Balti"
mun.Balti, str.Decebal, 101

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de constructii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,00 201,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	64,84	201,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			565,32 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	114,00	23,94
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	82,00	34,44
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			266,13 110,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	64,84	94,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	32,60	4,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	36,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 833,33	11,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 833,33	11,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 833,33	116,67
4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 792,66 369,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	836,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	385,00	289,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	385,00	266,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	56,00	18,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d8 AIII pas 200*200	kg			24,01 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2873122004100	Plase sudate d8 AIII pas 200*200	kg	1,0100	21,20	21,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,60	0,33
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,78	0,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,11 13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65



	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,60	0,33
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,80	26,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,85	0,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,20	0,05
7	CO06B3 apl	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard)	m			896,30 87,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	64,84	16,21
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	64,84	59,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	385,00	15,86
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	385,00	17,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	3,00	30,53
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	22,00	539,59
	2732103646250	Panouri de gard "Eurogard"	m2	1,9000	98,00	191,79
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	24,80	12,26
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	56,00	1,68
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotunzi gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita Eurogard)	m2			2 258,12 110,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	64,84	62,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	64,84	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	64,84	24,64
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 106,00	2 106,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,80	15,20
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,16	4,64
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,26	5,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,20	3,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	64,85	7,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	385,00	1,54
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
9	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 317,27 472,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000	43,20	518,41
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	36,20	217,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	26,60	22,37
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	28,60	85,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,49
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 423,26 1 562,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	64,84	1 405,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	64,84	156,33
	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 666,67	1 061,74
	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 666,67	395,07
	2010102904169	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 666,67	5 530,85
	2874145887049	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,19
	2710602000121	Otel beton laminat la cald in colaci D=6,3-6,5mm	kg	4,3800	17,60	77,11
	2682132600426	Carton gudronat (rouis)	m2	3,3800	24,60	83,19
	2414216109482	Pasta antiseptica	kg	1,9600	112,00	219,44
	2873122000751	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Полоккер)	kg	38,000	32,00	1 216,00
	2410520006753	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29522700000260	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, безомкна)	h-ut	0,4400	42,00	18,52
11	CE30A	Astereala le invelitori sau dolizile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(Vtot=0,24m3)	m3			69,34 19,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,54
	2010102903496	Scinduri de rasinoase - обрешетка	m3	0,0067	6 666,67	44,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	42,00	1,26

12	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			299,56 <hr/> 100,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	64,84	94,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	132,00	159,39
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,00	23,94
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,52	2,73
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,68	3,57
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	54,00	8,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	42,00	0,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP "Spitalul Clinic Balti"
mun.Balti, str.Decebal, 101

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.