

Valoarea de deviz 811 009 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii)	buc	100,00	14,43 5,40	1 442,85 540,00
2	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	146,00	11,25 11,25	1 642,50 1 642,50
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	146,00	8,16 6,75	1 190,85 985,50
Cheltuieli directe			lei		4 276,20	
Contributii sociale si medicale (II3) * 22,5 %			22,50 %		712,80	
Cheltuieli de transport (II3) * 9 %			9,00 %		78,03	
Cheltuieli de depozit (II3) * 2 %			2,00 %		17,34	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		5 084,37	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14 %			14,00 %		711,81	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		231,84	
Total Lucrari de constructie					6 028,02	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 168,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Tablou de distributie TPD				
4	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 -Tablou principal de distributie, metalic PIP-11-3074	buc	1,00	227,67 106,65	227,67 106,65
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Intrarupator automat BA88-35/3/250	buc	1,00	223,26 124,20	223,26 124,20
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/3/C25	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16	buc	4,00	110,28 70,20	441,10 280,80
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/1/C10	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrarupator automat BA47-29/3/C40	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
11	08-03-529-2	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A - Bobina de declansara PH-250(PH-35)	buc	1,00	269,32 220,50	269,32 220,50
12	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, OHC1-B	buc	1,00	70,34 53,10	70,34 53,10
Total Tablou de distributie TPD						1 708,46
Inclusiv salariu						1 100,25
		2.2. Tablou de distributie TD1				

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tabloul de distributie, 36 module, IP31 ИПВ-363-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	9,00	110,28 70,20	992,49 631,80
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
18	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-С	buc	1,00	70,34 53,10	70,34 53,10
Total Tablou de distributie TD1						1 627,94
Inclusiv salariu						1 036,35
		2.3. Tablou de distributie TD2				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИПВ-243-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat	buc	4,00	110,28 70,20	441,10 280,80

1	2	3	4	5	6	7
		ABДТ32/2P/10A/30 mA				
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat ABДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-С	buc	1,00	70,34 53,10	70,34 53,10
Total Tablou de distributie TD2						
						966,27
Inclusiv salariu						615,15
		2.4. Tablou de distributie TDI1				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributia, 24 module, IP31 ИҚРБ-243-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B4	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat ABДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina BH32-1P-20	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Ceas programabil 16A, ТЭ15	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Tablou de distributie TDI1						1 337,03
Inclusiv salariu						842,85
		2.5. Tablou de distributie TDI2				
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributiy 12 module, IP31 IIIPH-2123-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
32	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	4,00	110,28 70,20	441,10 280,80
Total Tablou de distributie TDI2						785,65
Inclusiv salariu						491,85
		2.6. Tablou de distributie TDIA				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributiy 12 module, IP31 IIIPB-123-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina BH32-1P-20	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
Total Tablou de distributie TDIA						750,00
Inclusiv salariu						457,65
		2.7. Tablou de distributie TDV				

1	2	3	4	5	6	7
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tabloul de distributie, 36 module, IP31 ЩРВ-363-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
40	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A - Contactator 50 A КМИ-35012	buc	1,00	198,33 153,90	198,33 153,90
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C25	buc	2,00	110,28 70,20	220,55 140,40
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C2	buc	6,00	110,28 70,20	661,65 421,20
Total Tablou de distributie TDV						1 535,36
Inclusiv salariu						996,75
		2.8. Tablou de distributie TDC				
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ЩРВ-243-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	145,93 104,40	145,93 104,40
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B2	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20

1	2	3	4	5	6	7
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	5,00	110,27 70,20	551,37 351,00
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C4	buc	5,00	110,27 70,20	551,37 351,00
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C10	buc	1,00	110,28 70,20	110,28 70,20
51	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Demaror IIMA-0247	buc	4,00	592,89 123,30	2 371,57 493,20
Total Tablou de distributie TDC						4 149,70
Inclusiv salariu						1 616,85
		2.9. Conductori si cabluri				
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,10	424,79 303,30	7 688,65 5 489,73
53	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	9,40	492,34 353,70	4 627,99 3 324,78
54	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	2,80	160,07 120,15	448,19 336,42
55	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,45	199,33 158,40	89,70 71,28
56	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,35	271,71 229,89	95,10 80,46
57		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x16 mm2 BBГHГ-HFLTx-0.66	m	35,00	141,60 0,00	4 956,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x10 mm2 BBГНГ-HFLT _x -0.66	m	45,00	98,50 0,00	4 432,50 0,00
59		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x4 mm2 BBГНГ-HFLT _x -0.66	m	180,00	43,80 0,00	7 884,00 0,00
60		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x2,5 mm2 BBГНГ-HFLT _x -0.66	m	20,00	26,80 0,00	536,00 0,00
61		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm2 BBГНГ-HFLT _x -0.66	m	600,00	14,10 0,00	8 460,00 0,00
62		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x1,5 mm2 BBГНГ-HFLT _x -0.66	m	1 500,00	10,50 0,00	15 750,00 0,00
63		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm2 BBГНГ-FRHFLT _x -0.66	m	60,00	17,63 0,00	1 057,80 0,00
64		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x1,5 mm2 BBГНГ-FRHFLT _x -0.66	m	210,00	16,92 0,00	3 553,20 0,00
65		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 4x1,5 mm2 KBBГНГ-FRHFLT _x -0.66	m	260,00	16,74 0,00	4 352,40 0,00
66		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ПБ3	m	100,00	42,45 0,00	4 245,00 0,00
67		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ПБ3	m	100,00	6,45 0,00	645,00 0,00
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	27,50	1 844,52 1 071,00	50 724,41 29 452,50
69		Tub PVC d25 mm CTG20-25-K02	m	277,00	3,87 0,00	1 071,99 0,00
70		Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02	m	1 327,00	3,62 0,00	4 803,74 0,00
71		Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02	m	1 146,00	3,25 0,00	3 724,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,70	2 582,43 1 692,00	1 807,70 1 184,40
73		Jgheab metalic 200x60x2,0 mm	m	40,00	188,83 0,00	7 553,20 0,00
74		Jgheab metalic 100x60x2,0 mm	m	30,00	169,43 0,00	5 082,90 0,00
75	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,20	18 179,05 2 799,00	3 635,81 559,80
Total Conductori si cabluri						147 225,78
Inclusiv salariu						40 499,37
		2.10. Prize si intrerupatoare				
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,31	1 839,87 1 714,52	570,36 531,50
77		Priza monofazate inglopatate 1P+N+PE. IP23	buc	12,00	52,60 0,00	631,20 0,00
78		Priza monofazate inglopatate 1P+N+PE. IP44	buc	19,00	62,50 0,00	1 187,50 0,00
79	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa - Bloc de 2-4 prize	100 buc	0,02	3 241,50 3 123,00	64,83 62,46
80		Bloc cu 2 prize aparent 1P+N+PE. IP23	buc	1,00	772,15 0,00	772,15 0,00
81		Bloc cu 4 prize aparent 1P+N+PE. IP23	buc	1,00	1 292,15 0,00	1 292,15 0,00
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,33	1 495,39 1 449,00	493,48 478,17
83	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,09	1 516,78 1 476,00	136,51 132,84
84		Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23	buc	28,00	51,55	1 443,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
85		Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23	buc	9,00	65,50 0,00	589,50 0,00
86		Intrerupator cu o clapa, IP44	buc	5,00	58,55 0,00	292,75 0,00
87	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	100,00	14,40 14,40	1 440,00 1 440,00
88		Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate	buc	70,00	3,42 0,00	239,40 0,00
89		Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20	buc	30,00	12,25 0,00	367,50 0,00
90	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 12 module, IP31 IIIPB-123-1 38	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 2 module, IP54 IIIPII-1-2 74	buc	1,00	198,62 106,65	198,62 106,65
92	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton "STOP" IIKE-222-1	buc	2,00	53,80 50,85	107,60 101,70
93		Buton "STOP" IIKE-222-1	buc	2,00	76,55 0,00	153,10 0,00
Total Prize si intrerupatoare						10 178,67
Inclusiv salariu						2 959,97
		2.11. Corpuri de iluminat				
94	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595	100 buc	0,28	6 929,96 4 995,00	1 940,39 1 398,60

1	2	3	4	5	6	7
95		Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595	buc	28,00	2 072,71 0,00	58 035,88 0,00
96	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595	100 buc	0,06	6 922,67 4 995,00	415,36 299,70
97		Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595	buc	6,00	2 450,52 0,00	14 703,12 0,00
98	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300	100 buc	0,03	6 924,00 4 995,00	207,72 149,85
99		Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300	buc	3,00	1 946,15 0,00	5 838,45 0,00
100	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI IED 595	100 buc	0,01	6 923,00 4 995,00	69,23 49,95
101		Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI IED 595	buc	1,00	2 405,88 0,00	2 405,88 0,00
102	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED	100 buc	0,05	6 922,60 4 995,00	346,13 249,75
103		Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED	buc	5,00	1 874,61 0,00	9 373,05 0,00
104	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13	100 buc	0,13	6 923,62 4 995,00	900,07 649,35
105		Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13	buc	13,00	1 192,96 0,00	15 508,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18	100 buc	0,06	6 922,67 4 995,00	415,36 299,70
107		Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18	buc	6,00	1 715,04 0,00	10 290,24 0,00
108	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE	100 buc	0,08	4 737,88 4 419,00	379,03 353,52
109		Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE	buc	8,00	2 624,50 0,00	20 996,00 0,00
110	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160	100 buc	0,10	6 923,40 4 995,00	692,34 499,50
111	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 cu acumulator 3h Olympic led 160	100 buc	0,10	6 923,40 4 995,00	692,34 499,50
112	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP65 SMART LED 150	100 buc	0,11	6 923,36 4 995,00	761,57 549,45

Total Corpuri de iluminat			143 970,64
Inclusiv salariu			4 998,87
Cheltuieli directe	lei		314 235,50
Contributii sociale si medicale (II3) * 22,5 %	22,50 %		12 513,58
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %		24 476,80
Cheltuieli de depozit (II3) * 2 %	2,00 %		4 895,36
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +		356 121,24
Cheltuieli de regie (II3) * 76 %	76,00 %		42 268,09
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %		15 935,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de montare						414 324,89
Inclusiv salariu						55 615,91
		3. Utilaj				
		3.1. Tablou de distributie TPD				
113		Tablou de distributie IIP-11-3074	buc	1,00	3 805,92 0,00	3 805,92 0,00
114		Intraruator automat BA88-35/3/250	buc	1,00	2 661,64 0,00	2 661,64 0,00
115		Intraruator automat BA47-100/3/C25	buc	1,00	297,27 0,00	297,27 0,00
116		Intraruator automat BA47-29/3/C16	buc	4,00	57,16 0,00	228,64 0,00
117		Intraruator automat BA47-100/1/C10	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
118		Intraruator automat BA47-29/3/C40	buc	1,00	71,82 0,00	71,82 0,00
119		Intraruator automat BA47-29/1/C6	buc	1,00	34,50 0,00	34,50 0,00
120		Bobina de declansara PH-250(PH-35)	buc	1,00	225,60 0,00	225,60 0,00
121		Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, OIIC1-B	buc	1,00	2 350,45 0,00	2 350,45 0,00
Total Tablou de distributie TPD						9 775,84
Inclusiv salariu						0,00
		3.2. Tablou de distributie TD1				
122		Tablou principal de distributie, 36 module, IP31 ИПВ-363-1 38	buc	1,00	489,10 0,00	489,10 0,00
123		Intreruator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	85,45 0,00	85,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
124		Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	9,00	237,50 0,00	2 137,50 0,00
125		Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	1,00	342,50 0,00	342,50 0,00
126		Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,00	195,00 0,00	195,00 0,00
127		Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C	buc	1,00	1 940,50 0,00	1 940,50 0,00
Total Tablou de distributie TD1						5 190,05
Inclusiv salariu						0,00
		3.3. Tablou de distributie TD2				
128		Tablou de distributie, 24 module, IP31 ЩРН-243-1 38	buc	1,00	326,36 0,00	326,36 0,00
129		Intreruator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	85,45 0,00	85,45 0,00
130		Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	4,00	237,50 0,00	950,00 0,00
131		Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,00	195,00 0,00	195,00 0,00
132		Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C	buc	1,00	1 940,50 0,00	1 940,50 0,00
Total Tablou de distributie TD2						3 497,31
Inclusiv salariu						0,00
		3.4. Tablou de distributie TDI1				
133		Tablou de distributie, 24 module, IP31 ЩРВ-243-1 38	buc	1,00	326,36 0,00	326,36 0,00
134		Intreruator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	71,67 0,00	71,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135		Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	2,00	30,83 0,00	61,66 0,00
136		Intrarupator automat BA47-29/1/B4	buc	1,00	30,83 0,00	30,83 0,00
137		Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	2,00	342,50 0,00	685,00 0,00
138		Intrerupator de sarcina BH32-1P-20 A	buc	2,00	20,83 0,00	41,66 0,00
139		Ceas programabil 16A, T915	buc	2,00	366,67 0,00	733,34 0,00
Total Tablou de distributie TDI1						
						1 950,52
Inclusiv salariu						0,00
3.5. Tablou de distributie TDI2						
140		Tablou de distributie, 12 module, IP31 ИЦРН-123-1 38	buc	1,00	296,67 0,00	296,67 0,00
141		Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	71,67 0,00	71,67 0,00
142		Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	4,00	30,83 0,00	123,32 0,00
Total Tablou de distributie TDI2						
						491,66
Inclusiv salariu						0,00
3.6. Tablou de distributie TDIA						
143		Tablou de distributii 12 module, IP31 ИЦРВ-123-1 38	buc	1,00	283,64 0,00	283,64 0,00
144		Intrerupator de sarcina BH32-1P-20 A	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
145		Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	2,00	30,83	61,66

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
146		Intraruator automat BA47-29/1/B1	buc	1,00	33,67 0,00	33,67 0,00
Total Tablou de distributie TDIA						399,80
Inclusiv salariu						0,00
		3.7. Tablou de distributie TDV				
147		Tablou de distributie, 36 module, IP31 ИПВ-363-1 38	buc	1,00	489,10 0,00	489,10 0,00
148		Intreruator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	85,45 0,00	85,45 0,00
149		Contactator 50 A КМИ-35012	buc	1,00	381,67 0,00	381,67 0,00
150		Intraruator automat BA47-29/3/C25	buc	2,00	70,00 0,00	140,00 0,00
151		Intraruator automat BA47-29/3/C16	buc	1,00	57,16 0,00	57,16 0,00
152		Intraruator automat BA47-29/1/C2	buc	6,00	30,82 0,00	184,92 0,00
Total Tablou de distributie TDV						1 338,30
Inclusiv salariu						0,00
		3.8. Tablou de distributie TDC				
153		Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИПВ-243-1 38	buc	1,00	326,36 0,00	326,36 0,00
154		Intreruator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	71,67 0,00	71,67 0,00
155		Intraruator automat BA47-29/1/B2	buc	1,00	33,67 0,00	33,67 0,00
156		Intraruator automat BA47-29/1/B1	buc	1,00	33,67	33,67

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
157		Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	5,00	34,50 0,00	172,50 0,00
158		Intrarupator automat BA47-29/1/C4	buc	5,00	30,83 0,00	154,15 0,00
159		Intrarupator automat BA47-29/1/C10	buc	1,00	22,30 0,00	22,30 0,00
160		Demaror IIMA-0247	buc	4,00	2 500,00 0,00	10 000,00 0,00
Total Tablou de distributie TDC						10 814,32
Inclusiv salariu						0,00
		3.9. Prize si intrerupatoare				
161		Tablou de distributia, 12 module, IP31 IIQPB-123-1 38	buc	1,00	260,00 0,00	260,00 0,00
162		Tablou de distributia, 2 module, IP54 IIQPII-1-2 74	buc	1,00	709,20 0,00	709,20 0,00
Total Prize si intrerupatoare						969,20
Inclusiv salariu						0,00
		3.10. Corpuri de iluminat				
163		Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160	buc	10,00	7 720,15 0,00	77 201,50 0,00
164		Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 cu acumulator 3h Olympic led 160	buc	2,00	8 426,15 0,00	16 852,30 0,00
165		Corp de iluminat cu LED 150W, IP65 SMART LED 150	buc	11,00	11 271,36 0,00	123 984,96 0,00
Total Corpuri de iluminat						218 038,76

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe		lei		252 465,76		
Cheltuieli de achizitionare-depozitare (Π3) * 1,2 %		1,20 %		3 029,59		
Total Utilaj						255 495,35
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe		lei		675 841		
TVA (Π3) * 20 %		20,00 %		135 168		

Total deviz: **811 009**
Inclusiv salariu **58 780**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)