

**Lucrari de reparatii capitale al
sediului Directiei Generale
Preventii al IGSU din str. Iacob
Hincu, 3, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului sar pant

Valoarea de deviz 766 870,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 497,760	17,54 17,44	26 273,56 26 123,76
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 497,760	9,93 9,58	14 871,84 14 347,64
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	14,210	60,31 60,31	857,06 857,06
		<i>Total</i>	Lei			42 002,46
		Total Demontari Inclusiv salariu				42 002,46 41 328,46
		2. Lucrari de reparatie - acoperis				
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,120	4 943,11 598,51	50 024,28 6 056,95
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,090	4 090,06 558,98	16 728,34 2 286,24
6	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la	m2	1 497,760	91,81 10,77	137 509,84 16 125,50

1	2	3	4	5	6	7
		cupole si turle				
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	50,740	639,77 74,10	32 461,68 3 759,97
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	36,530	23,64 3,99	863,75 145,62
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 497,760	16,39 6,17	24 553,93 9 244,92
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 497,760	156,52 28,36	234 435,01 42 480,12
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	154,000	149,35 7,50	23 000,56 1 155,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,000	183,99 8,75	17 663,25 840,00
13	CE24J	Montarea elementelor parazapada L = 1,0 m	buc	149,000	96,74 11,25	14 414,03 1 676,25
		<i>Total</i>	Lei			551 654,67
		Total Lucrari de reparatie - acoperis Inclusiv salariu				551 654,67 83 770,57

		Total	Lei	593 657,13
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	28 147,28
		Transportarea	1 %	4 662,29
		Total		626 466,70
		Cheltueli de regie	1 %	6 264,66
		Total		632 731,36
		Beneficiul de deviz	1 %	6 327,31
		Total		639 058,67
		Tva	20 %	127 811,74
		766 870,41		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		125 099,03		

Intocmit

SRL,,Nobil Constructie,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)