

**Îmbunătățirea condițiilor de viață  
și agrement pentru locuitorii  
zonei de revitalizare a  
municipiului Ceadir-Lunga.  
Etapa 3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5  
Парк Молодежи**

Valoarea de deviz 4 337 831,65 Lei

Intocmit în prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
		<b>1.1. Устройство велосипедных и пешеходных тротуаров</b>				
1	DI118	Descararea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	222,000	30,65 7,15	6 803,60 1 587,30
2	TsC18B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории) устройство корыта	100 m3	2,220	959,03 0,00	2 129,05 0,00
3	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,	100 m3	4,440	2 385,02 0,00	10 589,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт естественной влажности II категории)- (incarcarea material demolat)				
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	606,000	10,74 0,00	6 511,40 0,00
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	22,200	271,89 147,00	6 035,90 3 263,40
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	110,000	146,00 146,00	16 060,00 16 060,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 см.	m3	18,000	664,30 49,50	11 957,40 891,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	2 400,000	175,21 15,00	420 494,40 36 000,00
9	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги ) геотекстиль norma 1.02 m2 на 1,0m2	m2	2 220,000	15,16 1,90	33 655,20 4 218,00
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	155,400	745,18	115 801,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из (щебня) с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) t=7cm			70,00	10 878,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 110,000	188,47 29,80	209 202,81 33 078,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка цветная цвет согл с заказчиком	m2	1 110,000	193,55 29,80	214 836,06 33 078,00
		<i>Total</i>	Lei			1 054 076,38
		<b>Total Устройство велосипедных и пешеходных тротуаров Inklusiv salariu</b>				<b>1 054 076,38 139 053,70</b>
		<b>1.2. Замена бордюров</b>				
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного	m	250,000	16,00 16,00	4 000,00 4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		размера, уложенных на бетон)				
14	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка от разборки) в автотранспорт)	t	23,750	55,50 55,50	1 318,15 1 318,15
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23,750	10,74 0,00	255,15 0,00
16	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	12,000	146,00 146,00	1 752,00 1 752,00
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	3,130	664,23 49,50	2 079,03 154,95
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	250,000	175,21 15,00	43 801,50 3 750,00
		<i>Total</i>	Lei			53 205,83
		<b>Total Замена бордюров Inclusiv salariu</b>				<b>53 205,83 10 975,10</b>
		<b>1.3. Тротур от моста к ул. Тельмана</b>				
19	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	82,000	30,65 7,15	2 513,30 586,30
20	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером)	100 m3	0,820	959,09 0,00	786,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		на тракторе на гусеничном ходу 65-80 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории) устройство корыта				
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)- (incarcarea material demolat)	100 m3	1,640	2 385,06 0,00	3 911,50 0,00
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	224,000	10,75 0,00	2 406,95 0,00
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	8,200	271,87 147,00	2 229,30 1 205,40
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	39,000	146,00 146,00	5 694,00 5 694,00
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средняя толщина слоя 5 см.	m3	6,150	664,27 49,50	4 085,25 304,45
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	820,000	175,21 15,00	143 668,92 12 300,00

1	2	3	4	5	6	7
27	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) norma 1.02 m2 на 1,0m2	m2	820,000	15,16 1,90	12 431,20 1 558,00
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из (щебня) с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) t=7cm	m3	67,400	745,18 70,00	50 225,22 4 718,00
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	820,000	188,47 29,80	154 546,22 24 436,00
		<i>Total</i>	Lei			382 498,31
		<b>Total Trotur от моста к ул. Тельмана Inclusiv salariu</b>				<b>382 498,31 50 802,15</b>
		<b>1.4. Устройство ограждения баскетбольной площадки</b>				
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,800	59,50 59,50	166,60 166,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную под ямы для столбов )				
31	CO06B3 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из металлических панелей - сетка рьябца оинкован. d 1,8 ячейка 50x50 S=282,0m H=3.0 по металлическим столбам из профильной трубы 60*60*4мм высотой 3,6м =48 шт =172,8 мп 1178,5,0 кг с бетонированием и прожилыны из профильной трубы 30*20мм =3 ряда по перимтру=282,0мп -388,0 кг) Бетон под столбы 2,6 м3 к=1,5 к з/пл	m	94,000	550,09 101,25	51 708,75 9 517,50
32	СК13А	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических калиток из сетки, с одной створкой, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	м2	4,000	973,90 167,00	3 895,62 668,00
33	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)	м2	70,000	57,10 40,50	3 997,00 2 835,00
34	CB13B	Esafodaje de sustinere E 75 executate pina la 3 m inaltime inclusiv, avind forma triunghiulara E 75 B (Леса на высоте до 3 м включительно,)	m	94,000	35,93 20,00	3 377,00 1 880,00
		<i>Total</i>	Lei			63 144,97

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total</b> Устройство ограждения баскетбольной площадки <b>Inclusiv salariu</b>				<b>63 144,97</b> <b>15 067,10</b>
		<b>1.5. Реконструкция ограждения и покрытия футбольного поля</b>				
35	RpCK41Ca daptiv	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка искусственного покрытия поля )	m2	405,000	24,05 23,00	9 740,25 9 315,00
36	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюров) с погрузкой	m	87,000	26,00 26,00	2 262,00 2 262,00
37	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)	m2	100,000	17,50 17,50	1 750,00 1 750,00
38	RpCS20G прим	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых,) Сетка металлическая	kg	564,000	3,60 2,00	2 030,40 1 128,00
39	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm (Изготовление и монтаж металлических затяжек из профильной трубы )- ремонт местами	m	28,000	278,50 207,50	7 798,00 5 810,00
40	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t	1,900	99,50 99,50	189,05 189,05
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Анतिकоррозионная окраска кистью металлических деталей, один слой антикоррозионной	t	1,900	687,62 322,00	1 306,48 611,80

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовокки на основе сурика и два слоя эмали)				
42	CO06B3 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из сетки рябица оцинкован. Н=6m d 1,8 ячейка 50x50 S=498,0m2 по существующему каркасу ) к=3,0 к з/пл	m	83,000	484,50 202,50	40 213,50 16 807,50
43	СК13А	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических калиток, из сетки с одной створкой, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	2,000	990,15 167,00	1 980,31 334,00
44	CO05A2f	Imprejmuiri din sirma : (Ограждения из троса для сетки d=3mm нити	m	170,000	6,70 2,50	1 139,00 425,00
45	CB13A1	Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltimei mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A (Леса на высоте более 3 м, )	m	83,000	48,59 30,00	4 032,60 2 490,00
46	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки сущ. основания)	100m2	4,050	295,00 295,00	1 194,75 1 194,75
47	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие	m2	405,000	444,71 6,17	180 107,49 2 500,85

1	2	3	4	5	6	7
		тип FLD Champion Supra 40, высотой ворса 40 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой)				
48	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: кривая линия шириной 12 см)	m	50,000	66,92 3,70	3 345,92 185,00
49	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	5,000	146,00 146,00	730,00 730,00
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средняя толщина слоя 5 см.	m3	0,850	664,00 49,53	564,40 42,10
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	111,000	175,21 15,00	19 447,87 1 665,00
52	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги ) геотекстиль норма 1.02 m2 на 1,0m2	m2	120,000	15,16 1,90	1 819,20 228,00
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) средняя толщина слоя 5 см	m3	6,000	664,30 49,50	3 985,80 297,00
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	120,000	188,47	22 616,52

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) по периметру фут. поля b=1.0m и соединения площадок разм. 8x3 м и 2x4 м			29,80	3 576,00
55	Pret de piata	Сетка футбольная	buc	2,000	750,00	1 500,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			307 753,54
		<b>Total Реконструкция ограждения и покрытия футбольного поля Inklusiv salariu</b>				<b>307 753,54 51 541,05</b>
		<b>1.6. Детская площадка</b>				
56	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	2,000	329,00	658,00
					329,00	658,00
57	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки с неровностью 10-20 см)	100m2	2,000	534,50	1 069,00
					534,50	1 069,00
58	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	3,000	146,00	438,00
					146,00	438,00
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 см.	m3	0,500	664,30	332,15
					49,50	24,75
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	56,000	175,21	9 811,54
					15,00	840,00

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
61	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) norma 1.02 m2 на 1,0m2	m2	196,000	15,16 1,90	2 971,36 372,40
62	TsH32C1c orect	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Устройство детских площадок щебеночным покрытием толщиной 5 см) k=0,5 к материалам	m2	196,000	45,49 16,50	8 916,04 3 234,00
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	196,000	188,47 29,80	36 940,38 5 840,80
64	TsH42Aad activ	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка резиновых покрытий площадок для игры , по готовому основанию : 1000*1000*20 mm качество и дизайн согл. с	m2	196,000	303,37 5,15	59 460,52 1 009,40

1	2	3	4	5	6	7
		заказчиком ) norma clei 0,5 kg				
		<i>Total</i>	Lei			120 596,99
		<b>Total Детская площадка Inclusiv salariu</b>				<b>120 596,99 13 486,35</b>
		<b>1.7. Покрытие площадки</b>				
65	RpCK41Ca daptiv	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка резиновых покрытий)	m2	150,000	24,05 23,00	3 607,50 3 450,00
66	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)	m2	80,000	17,50 17,50	1 400,00 1 400,00
67	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях )	m3	35,000	298,00 169,00	10 430,00 5 915,00
68	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории) устройство корыта	100 m3	0,800	959,00 0,00	767,20 0,00
69	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки )	100m2	8,000	295,00 295,00	2 360,00 2 360,00
70	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка от разборки строительного мусора) в автотранспорт)	t	39,000	55,50 55,50	2 164,50 2 164,50
71	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с	100 m3	0,800	2 385,00 0,00	1 908,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)- погрузка грунта				
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	153,400	10,74 0,00	1 648,15 0,00
73	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	4,320	146,00 146,00	630,70 630,70
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 см.	m3	0,700	664,30 49,50	465,01 34,65
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	90,000	175,21 15,00	15 768,54 1 350,00
76	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) norma 1.02 m2 на 1,0m2	m2	800,000	15,16 1,90	12 128,00 1 520,00
77	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из (щебня) с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3	56,000	745,18 70,00	41 730,08 3 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		t=7cm				
78	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	800,000	188,47 29,80	150 776,80 23 840,00
79	TsH42Aad activ	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка резиновых покрытий площадок для игры, по готовому основанию : 1000*1000*20 mm качество и дизайн согл. с заказчиком ) norma clei 0,5 kg	m2	800,000	303,37 5,15	242 696,00 4 120,00
		<i>Total</i>	Lei			488 480,48
		<b>Total Покрытие площадки Inclusiv salariu</b>				<b>488 480,48 50 704,85</b>
		<b>1.8. Установка игровых комплексов и малых архитектурных форм</b>				
80	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	42,000	2 227,80 360,00	93 567,60 15 120,00
81	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	21,000	1 249,20 295,00	26 233,20 6 195,00
82	CL18Af	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Разные металлические изделия из проф. труб, Каркас для установки панно	kg	52,000	28,80 10,50	1 497,60 546,00

1	2	3	4	5	6	7
83	TsH91A прим	Instalarea unui complex de joaca- 1 buc, leagan-1 buc,	buc	2,000	427,80 360,00	855,60 720,00
84	TsH80Bпр им	Instalarea containerelor pentru deseuri (Установка мусорных контейнеров)	buc	2,000	31,50 31,50	63,00 63,00
85	CP06Bapл с	Montarea arcelor, fermelor, grinzilor cu zabrele, sedurilor, cadrelor pentru luminator cu lungimea pina la 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat exclusiv ferme in sistem burta de peste, cu volum de la 2 -6 mc inclusiv (Установка сборных ж/б арок )	buc	1,000	2 115,52 650,00	2 115,52 650,00
		<i>Total</i>	Lei			124 332,52
		<b>Total Установка игровых комплексов и малых архитектурных форм Inclusiv salariu</b>				<b>124 332,52 23 294,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 594 089,02
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			85 181,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			108 750,10
		<i>Total</i>				2 788 020,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			278 802,09
		<i>Total</i>				3 066 823,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			153 341,15
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>3 220 164,19 354 924,30</b>
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Камеры видеонаблюдения - 2 пары</b>				
86	10-04-067- 23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de IP camera video de exterior	buc	4,000	111,20 109,00	444,80 436,00
87	10-04-066- 04	Aparataj de perete: Doze de cablu	buc	4,000	200,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
		de conectare sau de ramificare Универсальная монтажная коробка для камер			200,00	800,00
88	10-06-037-09 aplic	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: Шкаф пластиковый с монтажной панелью,	buc	4,000	109,00	436,00
					109,00	436,00
89	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (comutatoare)	buc	4,000	51,50	206,00
					51,50	206,00
90	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol Беспроводная уличная 5Ghz точка доступа	buc	4,000	111,20	444,80
					109,00	436,00
91	10-04-087-04 aplic	Utilaj de centrala: Set utilaj de receptie-transmitere: комплект медиаконвертеров, состоящий из передатчика и приемника	set	2,000	362,80	725,60
					350,00	700,00
92	10-06-056-01	Instalarea (pozarea cu curent de aer) cablului fibro-optic in tub din masa plastica: Pozarea cablului in tub din masa plastica cu ajutorul curentului de aer	1 km	0,300	5 425,00	1 627,50
					3 850,00	1 155,00
93	59020	4-х волоконный оптический кабель ADSS OCA3.0 U-4core	m	300,000	6,36	1 908,00
					0,00	0,00
94	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m	1,700	722,80	1 228,76
					615,00	1 045,50
95		Cablu extern UTP cu tros	m	170,000	10,20	1 734,00
					0,00	0,00
96	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Piedica de clema	buc	2,000	50,00	100,00
					50,00	100,00
97	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 Комплект для установки на столб	buc	8,000	26,00	208,00
					26,00	208,00
		<i>Total</i>	Lei			9 863,46
		<b>Total Camere видеонаблюдения - 2 пары</b>				<b>9 863,46 5 522,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			9 863,46
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 325,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			183,38
		<i>Total</i>				11 372,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			2 540,35
		<i>Total</i>				13 912,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			695,63
		<b>Total Монтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>14 608,22 5 522,50</b>
		<b>3. Оборудование (тех. характеристики см. проект)</b>				
		<b>3.1. Комплексы и др</b>				
98	pret de piata	Мусорные контейнеры	buc	2,000	4 500,00 0,00	9 000,00 0,00
99	pret de piata	Игровой комплекс (Горка)	buc	1,000	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00
100	pret de piata	Садовые качели	buc	1,000	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00
101	pret de piata	Информационное панно	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
102	pret de piata	Arca Intrare parc Ciadir-Luga	buc	1,000	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			362 000,00
		<b>Total Комплексы и др Inclusiv salariu</b>				<b>362 000,00</b>
		<b>3.2. Камеры видеонаблюдения</b>				
103	Pretul firmei	DS-2CD1067G2H-LIUF/SL IP Camera (ColorVu+Hybrid, Motion Detection 2.0 Bullet 6Мрх 2.8mm)	buc	4,000	1 600,00 0,00	6 400,00 0,00
104	Pretul firmei	Универсальная монтажная коробкаBox termoplast 116X116X57 LOTUS Wht CamBox	buc	4,000	29,20 0,00	116,80 0,00
105	Pretul firmei	Шкаф пластиковый с монтажной панелью, Vox	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoplast 300X400X220 ABS CamBox				
106	Pretul firmei	Настольный коммутатор DS- S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink) Hiwatch	buc	4,000	550,00 0,00	2 200,00 0,00
107	Pretul firmei	Беспроводная уличная 5Ghz точка доступа DS-3WF02C- 5AC/O (5Ghz 867Mbps 5km) Wireless Bridge	buc	4,000	1 180,00 0,00	4 720,00 0,00
108	Pretul firmei	Комплект медиаконвертеров Wi-Tek Media Converter WI- MC101M 25KM/100MB (pair)	buc	2,000	625,00 0,00	1 250,00 0,00
109	Pretul firmei	Колодки 220 D	buc	5,000	56,70 0,00	283,50 0,00
110	Pretul firmei	Расходники	buc	1,000	315,00 0,00	315,00 0,00
111	Pretul firmei	Натажители оптики	buc	12,000	8,50 0,00	102,00 0,00
112	Pretul firmei	Комплект для установки на столб	buc	8,000	37,50 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 087,30
		<b>Total Камеры видеонаблюдения Inclusiv salariu</b>				<b>18 087,30</b>
		<i>Total</i>	Lei			380 087,30
		<b>Total Оборудование (тех. характеристики см. проект) Inclusiv salariu</b>				<b>380 087,30</b>

		Total	Lei	3 614 859,71
		TVA	20 %	722 971,94
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 337 831,65</b>
				<b>360 446,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Îmbunătățirea condițiilor de viață  
și agrement pentru locuitorii  
zonei de revitalizare a  
municipiului Ceadir-Lunga.  
Etapa 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5  
Парк Молодежи**

**Valoarea de deviz 4 337 831,65 Lei**

Intocmit în prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	110,450	50,00	5 522,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	37,520	50,00	1 876,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	97,500	50,00	4 875,00
4.	7123011000200	Betonist	h-om	315,250	50,00	15 762,50
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	381,780	50,00	19 089,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	87,400	50,00	4 370,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,500	50,00	425,00
8.	7129020012800	Pavator	h-om	3 716,015	50,00	185 800,75
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	127,650	50,00	6 382,50
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,280	50,00	3 314,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,017	50,00	800,85
12.	7212030022700	Sudor	h-om	50,100	50,00	2 505,00
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,200	50,00	660,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,880	50,00	494,00
15.	7224130022649	Strungar	h-om	7,560	50,00	378,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 494,996	50,00	74 749,80
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,470	50,00	10 223,50
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	175,215	50,00	8 760,75
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	289,153	50,00	14 457,65
<b>Total manopera</b>						<b>360 446,80</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,780	5,00	3,90
2.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,080	120,00	9,60
3.	1212121212121	apa	m3	9,750	20,00	195,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	354,076	500,00	177 038,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	48,169	500,00	24 084,50
6.	14211022000684	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	2,357	500,00	1 178,50
7.	1421102200161-III	Труба проф.30*20*2	kg	388,000	16,50	6 402,00

8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020	0,00	0,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,191	350,00	3 916,85
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	20,780	350,00	7 273,00
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	177,877	300,00	53 363,10
12.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	6 891,885	6,50	44 797,25
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,900	25,00	122,50
14.	1711217329883-г	Material textil netesut NETESIN геотекстиль	m2	4 239,120	13,00	55 108,56
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,652	5,00	23,26
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,071	6 000,00	426,00
17.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002	6 000,00	12,00
18.	2030112931102	Urne	buc	21,000	800,00	16 800,00
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,400	20,00	28,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	3,705	25,00	92,62
21.	2320166200729	Parchetin	l	16,650	0,00	0,00
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,000	15,00	105,00
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,200	16,00	67,20
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,820	30,00	444,60
25.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,900	75,00	892,50
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,840	75,00	63,00
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,600 1,300	0,00 25,00	0,00 32,50
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,410	20,00	148,20
29.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	3,500	0,00	0,00
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,045	0,00	0,00
31.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	2 837,835	5,00	14 189,17
32.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	42,000	1 800,00	75 600,00
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 801,540	2,30	8 743,55
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6 649,600	2,30	15 294,08
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,400 3,100	0,00 2,44	0,00 7,56
36.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	32 707,720	2,30	75 227,76
37.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	3 091,690	120,00	371 002,80
38.	2661112800655-4c	Placi din beton, pentru trotuare 4cm color	m2	1 126,650	125,00	140 831,25
39.	2663102100000	Beton	m3	3,348	1 800,00	6 026,40
40.	2663102100001	Beton clasa..	m3	181,396	1 800,00	326 512,80
41.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	3 745,635	70,00	262 194,45
42.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,000	5,00	105,00
43.	2710602000028	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm	kg	0,150	16,00	2,40
44.	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	35,400	14,50	513,30
45.	2710602000236	Otel beton profil neted Профильная труба	kg	70,000	16,50	1 155,00
46.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	84,960	25,00	2 124,00
47.	2732103646250-1	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	282,000	37,50	10 575,00
48.	2732103646250-с	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Сетка	m2	498,000	45,00	22 410,00

49.	2734113803207-0	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,520	0,00	0,00
50.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2,800	45,00	126,00
51.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Резиновое покрытие	m2	1 452,447	280,00	406 685,16
52.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	460,610	5,00	2 303,05
53.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	561,865	15,00	8 427,98
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	52,000	18,00	936,00
55.	2811106302005-4	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60*60*4	kg	1 178,500	16,50	19 445,25
56.	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	36,520	20,00	730,40
57.	2811236310191	Esafodaje E 75 B	kg	49,820	20,00	996,40
58.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,000	800,00	4 800,00
59.	2873123808000-Т	Sirma d=3mm трос	m	170,000	4,20	714,00
60.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,810	45,00	36,45
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,260	45,00	11,70
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	83,120	25,00	2 078,00
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	57,620	3,00	172,86
64.	4011106202741-0	Energie electrica	kw	0,416	0,00	0,00
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,940	20,00	278,80
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,190	20,00	223,80
67.	4100126202818	Apa	m3	20,183	20,00	403,66
68.	5009062	Papuci de cablu	buc	8,000	2,00	16,00
69.	59020	4-х волоконный оптический кабель ADSS OCA3.0 U-4core	m	300,000	6,36	1 908,00
70.	59021	Cablu extern UTP cu tros	m	173,400	10,00	1 734,00
71.	6146	DS-2CD1067G2H-LIUF/SL IP Camera (ColorVu+Hybrid, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	buc	4,000	1 600,00	6 400,00
72.	6147	Универсальная монтажная коробкаВox термопласт 116X116X57	buc	4,000	29,20	116,80
73.	6148	Шкаф пластиковый с монтажной панелью, Vox термопласт 300X400X220	buc	4,000	600,00	2 400,00
74.	6149	Настольный коммутатор DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink)	buc	4,000	550,00	2 200,00
75.	6150	Беспроводная уличная 5Ghz точка доступа DS-3WF02C-5AC/O (5Ghz 867Mbps 5km) Wireless Bridge	buc	4,000	1 180,00	4 720,00
76.	6151	Комплект медиаконвертеров Wi-Tek Media Converter WI-MC101M 25KM/100MB (pair)	buc	2,000	625,00	1 250,00
77.	6152	Колодки 220 D	buc	5,000	56,70	283,50
78.	6153	Расходники	buc	1,000	315,00	315,00
79.	6154	Натажители оптики	buc	12,000	8,50	102,00
80.	6155	Комплект для установки на столб	buc	8,000	37,50	300,00
81.	655	Сетка футбольная	buc	2,000	750,00	1 500,00
82.	698	Мусорные контейнеры	buc	2,000	4 500,00	9 000,00
83.	699	Игровой комплекс	buc	1,000	150 000,00	150 000,00
84.	7100	Садовые качели	buc	1,000	120 000,00	120 000,00
85.	7101	Информационное панно	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
86.	7102	Arca Intrare parc Ciadir-Luga	buc	1,000	80 000,00	80 000,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2 558 756,9</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,913	220,00	200,86
2.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	1,350	250,00	337,50
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,240	0,00	0,00
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	11,280	0,00	0,00
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,839	65,00	964,53
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,419	50,00	370,95
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	21,000	200,00	4 200,00
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,490	15,00	262,35
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,830	450,00	373,50
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,582	550,00	6 370,10
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,332	220,00	733,04
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	48,512	220,00	10 672,64
13.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,036	500,00	1 018,00
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	32,818	500,00	16 409,00
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,196	500,00	2 098,00
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,156	350,00	404,60
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,522	350,00	3 682,70
18.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,000	15,00	315,00
19.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,890	60,00	413,40
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,820	50,00	141,00
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,827	15,00	222,40
22.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	38,120	15,00	571,80
23.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	1,117	50,00	55,85
24.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,196	250,00	1 049,00
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,920	80,00	1 193,60
26.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	6,431	20,00	128,62
27.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,200	450,00	1 440,00
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,919	350,00	10 821,65
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,394	180,00	250,92
30.	392311	Instalatii "CABLEJET" a firmei "PLUMET" (pentru insectarea cablului)	h-ut	2,700	50,00	135,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>64 836,01</b>

Total	Lei	3 614 859, 71
-------	-----	------------------

TVA	20 %	722 971,9 4
<b>Total deviz:</b>		<b>4 337 831, 65</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Inbuntatirea conditiilor de viata si**  
**agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a**  
**municipiului Ceadir-Lunga. Etapa 3**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
		<b>1.1. Устройство велосипедных и пешеходных тротуаров</b>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			30,65 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории) устройство корыта	100 m3			959,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,03
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)- (incarcarea material demolat)	100 m3			2 385,02 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,02
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			271,89 147,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	350,00	13,31
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	500,00	33,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,09
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			146,00 146,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средняя толщина слоя 5 см.	m3			664,30 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			175,21 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
9	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги ) геотекстиль норма 1.02 m2 на 1,0m2	m2			15,16 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883-г	Material textil netesut NETESIN геотекстиль	m2	1,0200	13,00	13,26
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroire (Слой основания из (щебня) с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) t=7cm	m3			745,18 70,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	220,00	38,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			188,47 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			193,55 29,80

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка цветная цвет согл с заказчиком				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4c	Placi din beton, pentru trotuare 4cm color	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.2. Замена бордюров</b>				
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			16,00 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
14	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка от разборки) в автотранспорт)	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
16	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			146,00 146,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3			664,23 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,31
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			175,21 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<b>1.3. Тротур от моста к ул. Тельмана</b>				
19	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			30,65 7,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
20	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории) устройство корыта	100 m3			959,09 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,09
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)- (incarcarea material demolat)	100 m3			2 385,06 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,06
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			271,87 147,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	350,00	13,32
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	500,00	33,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,07
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			146,00 146,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 см.	m3			664,27 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,96
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			175,21 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
27	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza	m2			15,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) norma 1.02 m2 на 1,0m2				1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883-г	Material textil netesut NETESIN геотекстиль	m2	1,0200	13,00	13,26
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из (щебня) с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) t=7cm	m3			745,18 70,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	220,00	38,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			188,47 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		<b>1.4. Устройство ограждения баскетбольной площадки</b>				
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ямы для столбов )	m3			59,50 59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
31	CO06B3 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из металлических панелей - сетка рябца оцинкован. d 1,8 ячейка 50x50 S=282,0m H=3.0 по металлическим столбам из профильной трубы 60*60*4мм высотой 3,6м =48 шт =172,8 мп 1178,5,0 кг с бетонированием и прожилыны из профильной трубы 30*20мм =3 ряда по перимтру=282,0мп -388,0 кг) Бетон под столбы 2,6 м3 к=1,5 к з/пл	m			550,09 101,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	50,00	18,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,026595	1 800,00	47,87
	2732103646250-1	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	3,0000	37,50	112,50
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,00
	1421102200161-тп	Труба проф.30*20*2	kg	4,127659	16,50	68,11
	2811106302005-4	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60*60*4	kg	12,537234	16,50	206,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	50,00	1,50
32	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических калиток из сетки, с одной створкой, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			973,90 167,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	50,00	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	800,00	800,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	0,00	0,00
33	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)	m2			57,10 40,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	50,00	40,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	75,00	12,75
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	25,00	1,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	0,00	0,00
34	CB13B	Esafodaje de sustinere E 75 executate pina la 3 m inaltime inclusiv, avind forma triunghiulara E 75 B (Леса на высоте до 3 м включительно,)	m			35,93 20,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2811236310191	Esafodaje E 75 B	kg	0,5300	20,00	10,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 000,00	2,43
		<b>1.5. Реконструкция ограждения и покрытия футбольного поля</b>				
35	RpCK41Cadaptiv	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка искусственного покрытия поля )	m2			24,05 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
36	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюров) с погрузкой	m			26,00 26,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	50,00	13,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
37	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)	m2			17,50 17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	50,00	8,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
38	RpCS20G прим	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка	kg			3,60

1	2	3	4	5	6	7
		металлических ограждений, простых,) Сетка металлическая				2,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	80,00	1,60
39	RpCP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm (Изготовление и монтаж металлических затяжек из профильной трубы )- ремонт местами	m			278,50 ----- 207,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7300	50,00	86,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3400	50,00	67,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	16,00	2,40
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1000	45,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	3,00	6,00
	2710602000236	Otel beton profil neted Профильная труба	kg	2,5000	16,50	41,25
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	75,00	2,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
40	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t			99,50 ----- 99,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	50,00	99,50
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антискоррозийная окраска кистью металлических деталей, один слой антикоррозийной грунтовки на основе сурика и два слоя эмали)	t			687,62 ----- 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
42	CO06B3 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из сетки рьябца оцинкован. Н=6м d 1,8 ячейка 50x50 S=498,0m2 по существующему каркасу ) к=3,0 к з/пл	m			484,50 ----- 202,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	50,00	37,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	50,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	27,00
	2732103646250-c	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Сетка	m2	6,0000	45,00	270,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,00
43	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canal montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических калиток, из сетки с одной створкой, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			990,15 ----- 167,00

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	50,00	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	25,00	16,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	0,00	0,00
44	CO05A2f	Imprejmuiri din sirma : (Ограждения из троса для сетки d=3mm нити	m			6,70 2,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2873123808000-г	Sirma d=3mm трос	m	1,0000	4,20	4,20
45	CB13A1	Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltimei mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A (Леса на высоте более 3 м, )	m			48,59 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	0,4400	20,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 000,00	2,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
46	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки сущ. основания)	100m2			295,00 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	50,00	295,00
47	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие тип FLD Champion Supra 40, высотой ворса 40 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой)	m2			444,71 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Резиновое покрытие	m2	1,0300	280,00	288,69
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	5,00	1,42
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	15,00	1,62
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	6,50	110,61
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	5,00	35,03
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hydraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	60,00	0,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	15,00	0,53
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	20,00	0,17
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	50,00	0,01
48	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: кривая линия шириной 12 см)	m			66,92 3,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	50,00	3,70
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Резиновое покрытие	m2	0,1800	280,00	50,40
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	5,00	6,70
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	15,00	6,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hydraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	60,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	15,00	0,08
49	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном	m3			146,00 146,00

1	2	3	4	5	6	7
		полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средняя толщина слоя 5 см.	m3			664,00 49,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,53
	14211022000684	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	500,00	574,71
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,29
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			175,21 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
52	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги ) геотекстиль норма 1.02 m2 на 1,0m2	m2			15,16 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883-г	Material textil netesut NETESIN геотекстиль	m2	1,0200	13,00	13,26
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) средняя толщина слоя 5 см	m3			664,30 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) по периметру фут. поля b=1.0m и соединения площадок разм. 8x3 м и 2x4 м	m2			188,47 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
55	Pret de piata	Сетка футбольная	buc			750,00 0,00
	655	Сетка футбольная	buc	1,0000	750,00	750,00
		<b>1.6. Детская площадка</b>				

1	2	3	4	5	6	7
56	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			329,00
						329,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	50,00	329,00
57	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки с неровностью 10-20 см)	100m2			534,50
						534,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	50,00	534,50
58	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			146,00
						146,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 см.	m3			664,30
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000684	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			175,21
						15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
61	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) norma 1.02 m2 на 1,0m2	m2			15,16
						1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883-г	Material textil netesut NETESIN геотекстиль	m2	1,0200	13,00	13,26
62	TsH32C1corect	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Устройство детских площадок щебеночным покрытием толщиной 5 см) к=0,5 к материалам	m2			45,49
						16,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	50,00	4,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	500,00	25,25
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	220,00	3,74
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			188,47
						29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
64	TsH42Aadaptiv	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка резиновых покрытий площадок для игры, по готовому основанию: 1000*1000*20 mm качество и дизайн согл. с заказчиком) norma clei 0,5 kg	m2			303,37 5,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	50,00	5,15
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Резиновое покрытие	m2	1,0300	280,00	288,40
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	5,00	1,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,5000	15,00	7,50
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	60,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	15,00	0,21
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	15,00	0,36
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<b>1.7. Покрытие площадки</b>				
65	RpCK41Cadaptiv	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка резиновых покрытий)	m2			24,05 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
66	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)	m2			17,50 17,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	50,00	8,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
67	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			298,00 169,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	50,00	169,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	15,00	9,00
68	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea ramintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории) устройство корыта	100 m3			959,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
69	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки)	100m2			295,00 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	50,00	295,00
70	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка от разборки строймусора) в автотранспорт)	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
71	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			2 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)- погрузка грунта				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка от разборки автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
73	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			146,00 146,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры средня толщина слоя 5 см.	m3			664,30 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000684	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для, тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			175,21 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa..	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
76	DA19A corect	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) norma 1.02 m2 на 1,0m2	m2			15,16 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883-r	Material textil netesut NETESIN геотекстиль	m2	1,0200	13,00	13,26
77	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из (щебня) с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) t=7cm	m3			745,18 70,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	50,00	70,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	220,00	38,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
78	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			188,47

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
79	TsH42Aadaptiv	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка резиновых покрытий площадок для игры, по готовому основанию : 1000*1000*20 mm качество и дизайн согл. с заказчиком ) norma clei 0,5 kg	m2			303,37 5,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	50,00	5,15
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Резиновое покрытие	m2	1,0300	280,00	288,40
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	5,00	1,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,5000	15,00	7,50
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	60,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	15,00	0,21
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	15,00	0,36
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<b>1.8. Установка игровых комплексов и малых архитектурных форм</b>				
80	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			2 227,80 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	64,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
81	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 249,20 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	800,00	800,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 800,00	151,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
82	CL18Af	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Разные металлические изделия из проф. труб, Каркас для установки панно	kg			28,80 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207-0	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741-0	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
83	TsH91A прим	Instalarea unui complex de joaca-1 buc, leagan-1 buc,	buc			427,80 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	64,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
84	TsH80Вприм	Instalarea containerelor pentru deseuri (Установка мусорных контейнеров)	buc			31,50 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	50,00	31,50
85	CP06Baplic	Montarea arcelor, fermelor, grinzilor cu zabrele, sedurilor, cadrelor pentru luminator cu lungimea pina la 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat exclusiv ferme in sistem burta de peste, cu volum de la 2 -6 mc inclusiv (Установка сборных ж/б арок )	buc			2 115,52 650,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,7000	50,00	585,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	50,00	65,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	20,00	0,06
	2710602000028	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2010102904418	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	6 000,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	2,44	7,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,00	3,50
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,2000	450,00	1 440,00
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Камеры видеонаблюдения - 2 пары</b>				
86	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de IP camera video de exterior	buc			111,20 109,00
	1	Muncitor	h-om	2,1800	50,00	109,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
87	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare Универсальная монтажная коробка для камер	buc			200,00 200,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	50,00	200,00
88	10-06-037-09 aplic	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: Шкаф пластиковый с монтажной панелью,	buc			109,00 109,00
	1	Muncitor	h-om	2,1800	50,00	109,00
89	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (comutatoare)	buc			51,50 51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
90	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol Беспроводная уличная 5Ghz точка доступа	buc			111,20 109,00
	1	Muncitor	h-om	2,1800	50,00	109,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	220,00	2,20
91	10-04-087-04 aplic	Utilaj de centrala: Set utilaj de receptie- transmitere: комплект медиаконвертеров, состоящий из передатчика и приемника	set			362,80 350,00
	1	Muncitor	h-om	7,0000	50,00	350,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	2,00	8,00
92	10-06-056-01	Instalarea (pozarea cu curent de aer) cablului fibro-optic in tub din masa plastica: Pozarea cablului in tub din masa plastica cu ajutorul curentului de aer	1 km			5 425,00 3 850,00
	1	Muncitor	h-om	77,0000	50,00	3 850,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	4,5000	250,00	1 125,00
	392311	Instalatii "CABLEJET" a firmei "PLUMET"	h-ut	9,0000	50,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru insectarea cablului)				
93	59020	4-х волоконный оптический кабель ADSS OCA3.0 U-4core	m			6,36
						0,00
	59020	4-х волоконный оптический кабель ADSS OCA3.0 U-4core	m	1,0000	6,36	6,36
94	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m			722,80
						615,00
	1	Muncitor	h-om	12,3000	50,00	615,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	220,00	107,80
95		Cablu extern UTP cu tros	m			10,20
						0,00
	59021	Cablu extern UTP cu tros	m	1,0200	10,00	10,20
96	10-04-030-04	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Piedica de clema	buc			50,00
						50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
97	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 Комплект для установки на столб	buc			26,00
						26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
		<b>3. Оборудование (тех. характеристики см. проект)</b>				
		<b>3.1. Комплексы и др</b>				
98	pret de piata	Мусорные контейнеры	buc			4 500,00
						0,00
	698	Мусорные контейнеры	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
99	pret de piata	Игровой комплекс (Горка)	buc			150 000,00
						0,00
	699	Игровой комплекс	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00
100	pret de piata	Садовые качели	buc			120 000,00
						0,00
	7100	Садовые качели	buc	1,0000	120 000,00	120 000,00
101	pret de piata	Информационное панно	buc			3 000,00
						0,00
	7101	Информационное панно	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
102	pret de piata	Arca Intraire parc Ciadir-Luga	buc			80 000,00
						0,00
	7102	Arca Intraire parc Ciadir-Luga	buc	1,0000	80 000,00	80 000,00
		<b>3.2. Камеры видеонаблюдения</b>				
103	Pretul firmei	DS-2CD1067G2H-LIUF/SL IP Camera (ColorVu+Hybrid, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	buc			1 600,00
						0,00
	6146	DS-2CD1067G2H-LIUF/SL IP Camera (ColorVu+Hybrid, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
104	Pretul firmei	Универсальная монтажная коробкаBox termoplast 116X116X57 LOTUS Wht CamBox	buc			29,20
						0,00
	6147	Универсальная монтажная коробкаBox termoplast 116X116X57	buc	1,0000	29,20	29,20
105	Pretul firmei	Шкаф пластиковый с монтажной панелью, Box termoplast 300X400X220 ABS CamBox	buc			600,00
						0,00
	6148	Шкаф пластиковый с монтажной панелью, Box termoplast 300X400X220	buc	1,0000	600,00	600,00
106	Pretul firmei	Настольный коммутатор DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink) Hiwatch	buc			550,00
						0,00
	6149	Настольный коммутатор DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink)	buc	1,0000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
107	Pretul firmei	Беспроводная уличная 5Ghz точка доступа DS-3WF02C-5AC/O (5Ghz 867Mbps 5km) Wireless Bridge	buc			1 180,00 0,00
	6150	Беспроводная уличная 5Ghz точка доступа DS-3WF02C-5AC/O (5Ghz 867Mbps 5km) Wireless Bridge	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
108	Pretul firmei	Комплект медиаконвертеров Wi-Tek Media Converter WI-MC101M 25KM/100MB (pair)	buc			625,00 0,00
	6151	Комплект медиаконвертеров Wi-Tek Media Converter WI-MC101M 25KM/100MB (pair)	buc	1,0000	625,00	625,00
109	Pretul firmei	Колодки 220 D	buc			56,70 0,00
	6152	Колодки 220 D	buc	1,0000	56,70	56,70
110	Pretul firmei	Расходники	buc			315,00 0,00
	6153	Расходники	buc	1,0000	315,00	315,00
111	Pretul firmei	Натажители оптики	buc			8,50 0,00
	6154	Натажители оптики	buc	1,0000	8,50	8,50
112	Pretul firmei	Комплект для установки на столб	buc			37,50 0,00
	6155	Комплект для установки на столб	buc	1,0000	37,50	37,50

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.