

Reparatia capitala a Sectiei boli cronice, IMSP SR Ocnita

 Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 292 120 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie constructii generale				
		1.1. inlocuirea timplariei la blocul de scari (poz.1)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,67	19,72 19,72	52,64 52,64
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,67	2 305,20 42,78	6 154,89 114,21
3	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti sau tavane	m2	1,62	12,60 12,48	20,41 20,21
4	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	1,62	65,43 34,81	105,99 56,40
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,62	32,51 25,82	52,67 41,83
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,62	47,72 32,49	77,30 52,64
		<i>Total</i>	lei			6 463,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total inlocuirea timplariei la blocul de scari (poz.1) Inclusiv salariu				6 463,90 337,93
		1.2. WC pacienti (poz.2)				
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	<u>7,52</u> 7,52	<u>7,52</u> 7,52
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,42	<u>21,94</u> 21,65	<u>272,54</u> 268,84
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	<u>44,65</u> 44,65	<u>44,65</u> 44,65
10	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti sau tavane	m2	46,20	<u>12,79</u> 12,69	<u>590,69</u> 586,09
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,42	<u>169,26</u> 89,76	<u>2 102,24</u> 1 114,84
12	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,40	<u>15,95</u> 7,51	<u>245,57</u> 115,62
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20	<u>3,73</u> 1,41	<u>172,52</u> 65,33
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,20	<u>24,02</u> 9,40	<u>1 109,59</u> 434,28
15	CK26D	Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,40	<u>9,24</u> 4,70	<u>96,06</u> 48,88
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,53	<u>79,63</u> 57,34	<u>3 466,47</u> 2 496,17
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	23,10	<u>330,92</u> 115,16	<u>7 644,23</u> 2 660,20

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20	3,73 1,41	172,52 65,33
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,85	32,54 25,84	1 068,80 848,82
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,85	47,59 32,44	1 563,36 1 065,49
21	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,42	66,38 28,19	824,47 350,15
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	12,42	295,29 55,48	3 667,56 689,02
23	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	5,13	92,95 53,60	476,84 274,95
24	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa	m2	14,00	1 078,99 64,86	15 105,80 908,04
25	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
26	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)	buc	1,00	265,37 108,10	265,37 108,10
27	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
28	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	2,00	1 914,03 239,70	3 828,06 479,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
29	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete	buc	1,00	303,06 42,30	303,06 42,30
30	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	669,76 16,45	669,76 16,45
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,50	28,60 11,28	14,30 5,64
32	SB09C	Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	15,34 10,34	15,34 10,34
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,00	127,31 15,04	891,17 105,28
34	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	94,21 15,04	282,63 45,12
35	SB09E	Piesa de legatura (mufa)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	30,66 13,16	30,66 13,16
36	SB09E	Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	48,16 13,16	144,48 39,48
37	SB09E	Piesa de legatura (gofra)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	118,16 13,16	354,48 39,48
38	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea	buc	1,00	27,26 27,26	27,26 27,26

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
39	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	7,05 <hr/> 7,05	7,05 <hr/> 7,05
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	21,08 <hr/> 20,21	42,17 <hr/> 40,42
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	4,50	51,14 <hr/> 14,10	230,13 <hr/> 63,45
42	IC40A	Clipsa PPR,d=20mm, pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,00	13,16 <hr/> 9,40	78,97 <hr/> 56,40
43	IC38G	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	13,76 <hr/> 10,81	27,53 <hr/> 21,62
44	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,00	9,62 <hr/> 7,05	28,85 <hr/> 21,15
45	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,00	9,12 <hr/> 7,05	27,35 <hr/> 21,15
46	IC38A	Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,00	37,84 <hr/> 7,05	113,51 <hr/> 21,15
47	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa	m2	1,00	43,59 <hr/> 39,95	43,59 <hr/> 39,95

1	2	3	4	5	6	7
		calda (fara pret radiator)				
		<i>Total</i>	lei			46 578,73
		Total WC pacienti (poz.2) Inclusiv salariu				46 578,73 13 336,25
		1.3. Cabinetul medicului (poz.3)				
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	7,52 7,52	7,52 7,52
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35,32	15,14 15,04	534,60 531,10
50	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	35,32	12,79 12,69	451,88 448,38
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,52	169,26 89,75	1 611,34 854,46
52	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,44	15,98 7,56	198,81 94,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,32	3,73 1,41	131,79 49,82
54	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,40	9,24 4,70	96,06 48,88
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,76	32,55 25,85	1 554,60 1 234,69
56	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,30	47,60 32,44	537,84 366,60
57	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	35,32	91,73 44,66	3 240,05 1 577,32
58	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	5,13	92,95 53,60	476,84 274,95
59	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc	1,00	262,18	262,18

1	2	3	4	5	6	7
		ingropata			11,28	11,28
60	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,00	43,59 39,95	43,59 39,95
61	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
		<i>Total</i>	lei			9 406,50
		Total Cabinetul medicului (poz.3) Inclusiv salariu				9 406,50 5 595,35
		1.4. Depozit (poz.4)				
62	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane	m2	35,32	12,79 12,69	451,88 448,38
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,90	21,98 21,68	107,72 106,22
64	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,90	66,65 28,20	326,59 138,18
65	RpCK12F1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	4,90	207,73 52,56	1 017,86 257,56
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,32	3,73 1,41	131,79 49,82
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,90	94,26 71,94	461,87 352,50
68	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-4,90	37,98 29,16	-186,11 -142,88
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	25,12	79,63	2 000,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			57,35	1 440,55
70	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-25,12	31,49 22,56	-791,09 -566,82
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,32	32,54 25,84	1 149,37 912,74
72	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,32	47,59 32,43	1 680,73 1 145,39
73	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,60	92,86 53,53	334,28 192,70
74	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
		<i>Total</i>	lei			6 947,50
		Total Depozit (poz.4) Inclusiv salariu				6 947,50 4 345,62
		1.5. Salon (poz.5)				
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	7,52 7,52	7,52 7,52
76	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	48,00	12,79 12,69	613,92 609,12
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,20	169,26 89,76	2 742,02 1 454,18
78	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,80	15,97 7,53	268,28 126,43
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,00	3,73	179,04

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,41	67,68
80	CK26D	Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,70	9,24 4,70	98,90 50,29
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	24,02 9,40	1 152,82 451,20
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00	79,63 57,34	3 822,23 2 752,32
83	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-48,00	31,49 22,56	-1 511,57 -1 082,88
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	3,73 1,41	179,04 67,68
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,20	32,55 25,85	2 089,51 1 659,57
86	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,80	47,58 32,42	846,97 577,16
87	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	48,00	66,52 36,66	3 193,03 1 759,68
88	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
89	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
90	RpCK14A1	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct	m	16,00	29,88 9,40	478,10 150,40

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport				
91	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,00	43,59 39,95	43,59 39,95
92	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
		<i>Total</i>	lei			15 282,37
		Total Salon (poz.5) Inclusiv salariu				15 282,37 9 079,46
		1.6. Salon (poz.6)				
93	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	47,56	12,79 12,69	608,28 603,48
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	7,52 7,52	7,52 7,52
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,44	169,26 89,77	2 613,41 1 386,03
96	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,50	15,96 7,52	263,31 124,08
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,56	3,73 1,41	177,49 67,21
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,00	32,55 25,85	2 050,51 1 628,55
99	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,44	66,51 36,65	1 026,84 565,88
100	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	5,13	92,95 53,60	476,84 274,95
101	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	15,44	47,58 32,42	734,65 500,55

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
102	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
103	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,00	43,59 39,95	43,59 39,95
104	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
		<i>Total</i>	lei			8 524,02
		Total Salon (poz.6) Inclusiv salariu				8 524,02 5 265,88
		1.7. Bloc alimentar (poz.7,8,9)				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,obloane)	m2	5,44	19,70 19,70	107,16 107,16
106	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp, inclusiv	m2	0,84	1 461,73 44,20	1 227,85 37,13
107	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice din ambele parti (stolesnita),dim. 0,70x0,40m	m	2,80	119,65 16,79	335,01 47,00
108	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,60	2 304,99 42,81	10 602,97 196,93
109	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	4,52	65,53 34,94	296,21 157,92
110	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	61,16	12,79 12,69	782,07 775,97
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40	7,44 7,44	17,86 17,86

1	2	3	4	5	6	7
112	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,02	169,27 89,77	5 081,49 2 694,98
113	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,92	15,98 7,55	350,35 165,44
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,16	3,73 1,41	227,84 86,01
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,18	32,55 25,85	2 967,79 2 357,05
116	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,27	47,59 32,43	3 153,73 2 149,31
117	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (H=1.5 m)	m2	29,43	66,52 36,67	1 957,70 1 079,12
118	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	2,40	43,63 39,95	104,70 95,88
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,81	75,35 75,20	4 431,50 4 422,70
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti	m2	36,29	12,78 12,68	463,73 460,13
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40	7,44 7,44	17,86 17,86
122	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 50 l	buc	1,00	115,15 115,15	115,15 115,15
123	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	44,65 44,65	44,65 44,65
124	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00	47,00 47,00	47,00 47,00
125	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	39,95 39,95	79,90 79,90
126	CD12A	Compartimentari din pereti dubli	m2	0,42	182,55	76,67

1	2	3	4	5	6	7
		alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica			55,95	23,50
127	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,44	243,26 119,78	350,30 172,49
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,10	3,73 1,41	354,51 133,95
129	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	95,10	67,34 42,77	6 403,89 4 067,38
130	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 4 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	0,75	53,35 47,00	40,01 35,25
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,37	169,27 89,78	4 294,34 2 277,62
132	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,14	15,97 7,53	577,00 272,13
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,30	79,64 57,35	2 890,77 2 081,63
134	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-36,30	31,48 22,55	-1 142,90 -818,74
135	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,24	65,51 34,96	212,24 113,27

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	58,81	<u>330,87</u> 115,15	<u>19 458,61</u> 6 771,76
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,30	<u>3,73</u> 1,41	<u>135,37</u> 51,23
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,67	<u>32,55</u> 25,85	<u>2 007,32</u> 1 594,24
139	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,37	<u>47,59</u> 32,44	<u>1 207,47</u> 822,97
140	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	39,54	<u>66,51</u> 36,66	<u>2 629,99</u> 1 449,48
141	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	2,40	<u>43,63</u> 39,95	<u>104,70</u> 95,88
142	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)	buc	1,00	<u>265,37</u> 108,10	<u>265,37</u> 108,10
143	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>259,40</u> 56,40	<u>259,40</u> 56,40
144	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinere, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	0,50	<u>69,68</u> 11,28	<u>34,84</u> 5,64
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	3,00	<u>28,91</u> 11,75	<u>86,73</u> 35,25

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
146	SB09C	Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	<u>15,34</u> 10,34	<u>30,68</u> 20,68
147	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,00	<u>25,10</u> 13,16	<u>50,20</u> 26,32
148	SB09C	Piesa de legatura (mufa)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	<u>16,64</u> 10,34	<u>16,64</u> 10,34
149	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	<u>25,05</u> 11,75	<u>75,15</u> 35,25
150	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	8,00	<u>51,18</u> 14,10	<u>409,44</u> 112,80
151	IC40A	Clipsa PPR,d=20mm, pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	<u>13,16</u> 9,40	<u>157,94</u> 112,80
152	IC38G	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	<u>13,75</u> 10,81	<u>55,01</u> 43,24
153	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00	<u>9,62</u> 7,05	<u>19,25</u> 14,10
154	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	8,00	<u>9,12</u> 7,05	<u>73,00</u> 56,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
155	IC38A	Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,00	37,84 7,05	113,51 21,15
		<i>Total</i>	lei			73 659,97
		Total Bloc alimentar (poz.7,8,9) Inclusiv salariu				73 659,97 34 957,66
		1.8. Bloc sanitar (poz.10,11,12,13)				
156	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	72,85 72,85	72,85 72,85
157	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,00	61,10 61,10	122,20 122,20
158	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	44,65 44,65	133,95 133,95
159	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	51,70 51,70	206,80 206,80
160	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	39,95 39,95	119,85 119,85
161	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40	7,44 7,44	17,86 17,86
162	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 50 l	buc	1,00	115,15 115,15	115,15 115,15
163	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,45	19,69 19,69	166,38 166,38
164	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15 mm	m	10,00	2,82 2,82	28,20 28,20
165	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	126,80	75,35 75,20	9 554,36 9 535,36
166	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	42,00	37,16 36,66	1 560,72 1 539,72
167	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC la pereti si tavane	m2	68,10	36,76 36,66	2 503,44 2 496,64

1	2	3	4	5	6	7
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti	m2	68,00	12,79 12,69	869,72 862,92
169	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	0,42	182,55 55,95	76,67 23,50
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,45	1 972,05 38,10	16 663,83 321,95
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,80	3,73 1,41	726,42 274,48
172	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	194,80	67,34 42,77	13 117,17 8 331,69
173	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,00	26,27 23,50	788,24 705,00
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	42,00	169,26 89,77	7 109,01 3 770,34
175	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	72,40	15,95 7,52	1 154,93 544,26
176	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	42,00	66,40 28,20	2 788,89 1 184,40
177	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	42,00	295,27 55,46	12 401,29 2 329,32

1	2	3	4	5	6	7
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,00	79,63 57,34	5 414,83 3 899,12
179	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-68,00	31,49 22,56	-2 141,37 -1 534,08
180	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane interioare	m2	8,00	65,46 34,90	523,70 279,18
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	126,80	330,87 115,15	41 954,84 14 601,02
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,00	3,73 1,41	253,64 95,88
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	32,55 25,85	3 580,29 2 843,50
184	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,00	47,59 32,43	5 662,73 3 859,17
185	RpCP36C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa	m2	5,40	1 078,33 64,84	5 822,98 350,15
186	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	2,40	43,63 39,95	104,70 95,88
187	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	3,00	265,27 108,10	795,81 324,30

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)				
188	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	<u>260,75</u> 56,40	<u>782,26</u> 169,20
189	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00	<u>1 914,03</u> 239,70	<u>9 570,15</u> 1 198,50
190	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete	buc	3,00	<u>303,06</u> 42,30	<u>909,19</u> 126,90
191	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	<u>669,76</u> 16,45	<u>2 009,28</u> 49,35
192	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	<u>511,10</u> 61,10	<u>1 533,30</u> 183,30
193	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la inzidirea cazilor de dus si baie cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,03	<u>32 731,67</u> 8 303,33	<u>981,95</u> 249,10
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,50	<u>28,84</u> 11,70	<u>129,78</u> 52,64
195	SB09C	Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	<u>15,34</u> 10,34	<u>92,04</u> 62,04
196	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	<u>25,05</u> 11,75	<u>25,05</u> 11,75

1	2	3	4	5	6	7
197	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	127,31 15,04	509,24 60,16
198	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	48,16 13,16	144,48 39,48
199	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	94,21 15,04	282,63 45,12
200	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	115,14 17,86	115,14 17,86
201	SB09E	Piesa de legatura (gofra) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	118,16 13,16	590,80 65,80
202	SB09E	Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	27,33 13,16	27,33 13,16
203	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00	38,19 16,45	152,77 65,80
204	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (cutie pentru tevi PVC, pentru canalizare si apeducte)	m2	3,60	243,31 119,85	875,91 431,46
205	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	7,05 7,05	84,60 84,60
206	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	24,00	51,18 14,10	1 228,32 338,40

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
207	IC40A	Clipsa PPR,d=20mm, pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	16,00	13,16 9,40	210,58 150,40
208	IC38G	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,00	13,76 10,81	82,54 64,86
209	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	9,62 7,05	38,50 28,20
210	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00	9,12 7,05	91,25 70,50
211	IC38A	Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	17,00	37,85 7,05	643,39 119,85
		<i>Total</i>	lei			153 380,56
		Total Bloc sanitar (poz.10,11,12,13) Inklusiv salariu				153 380,56 61 415,37
		1.9. Bloc sanitar pt. personal (poz.14,15,16,17)				
212	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	61,10 61,10	61,10 61,10
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	44,65 44,65	133,95 133,95
214	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	51,70 51,70	103,40 103,40
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative,	buc	3,00	39,95	119,85

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"			39,95	119,85
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20	7,44	8,93
					7,44	8,93
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,60	19,80	130,66
					19,80	130,66
218	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15 mm	m	16,00	2,82	45,12
					2,82	45,12
219	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	49,30	75,35	3 714,76
					75,20	3 707,36
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti	m2	46,60	12,79	595,96
					12,69	591,26
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	20,30	37,18	754,68
					36,67	744,48
222	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC la pereti si tavane	m2	58,90	36,76	2 165,08
					36,66	2 159,18
223	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	34,60	12,79	442,48
					12,69	438,98
224	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,80	1 972,02	17 353,79
					38,03	334,64
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,60	3,73	117,96
					1,41	44,65
226	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,80	9,24	99,81
					4,70	50,76
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,60	24,02	758,94
					9,40	297,04
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,60	79,63	2 516,26
					57,34	1 811,85

1	2	3	4	5	6	7
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,60	3,73 1,41	117,96 44,65
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,60	32,55 25,85	1 028,47 816,86
231	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	95,90	67,32 42,77	6 456,21 4 101,69
232	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	29,30	26,22 23,50	768,23 688,55
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,30	169,26 89,76	3 435,89 1 822,19
234	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	47,80	15,96 7,52	762,73 359,55
235	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	20,30	66,40 28,20	1 347,82 572,46
236	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	12,30	295,32 55,44	3 632,47 681,97
237	RpCK12F1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	8,00	212,49 52,64	1 699,95 421,12
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	46,60	79,63 57,34	3 710,66 2 671,95

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
239	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-46,60	31,49 <hr/> 22,56	-1 467,53 <hr/> -1 051,39
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,60	3,73 <hr/> 1,41	173,91 <hr/> 65,80
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,90	32,54 <hr/> 25,85	2 177,24 <hr/> 1 729,13
242	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,50	47,58 <hr/> 32,43	4 686,93 <hr/> 3 194,12
243	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	49,30	330,85 <hr/> 115,15	16 311,08 <hr/> 5 676,66
244	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,20	43,81 <hr/> 39,95	52,57 <hr/> 47,94
245	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)	buc	2,00	265,22 <hr/> 108,10	530,45 <hr/> 216,20
246	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	979,37 <hr/> 108,10	979,37 <hr/> 108,10
247	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de	buc	1,00	511,10 <hr/> 61,10	511,10 <hr/> 61,10

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
248	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	<u>450,00</u> 94,00	<u>1 350,00</u> 282,00
249	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	<u>1 914,03</u> 239,70	<u>3 828,06</u> 479,40
250	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete	buc	3,00	<u>303,06</u> 42,30	<u>909,19</u> 126,90
251	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	<u>669,76</u> 16,45	<u>2 009,28</u> 49,35
252	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la inzidirea cazilor de dus si baie cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,01	<u>32 831,00</u> 8 319,00	<u>328,31</u> 83,19
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	<u>29,01</u> 11,91	<u>43,52</u> 17,86
254	SB09C	Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	<u>15,34</u> 10,34	<u>76,70</u> 51,70
255	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	<u>127,31</u> 15,04	<u>254,62</u> 30,08
256	SB09E	Piesa de legatura (cot)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	<u>48,16</u> 13,16	<u>48,16</u> 13,16

1	2	3	4	5	6	7
257	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	<u>94,21</u> 15,04	<u>94,21</u> 15,04
258	SB09E	Piesa de legatura (gofra)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	<u>118,16</u> 13,16	<u>236,32</u> 26,32
259	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	<u>7,05</u> 7,05	<u>56,40</u> 56,40
260	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	18,00	<u>51,18</u> 14,10	<u>921,24</u> 253,80
261	IC40A	Clipsa PPR,d=20mm, pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	<u>13,16</u> 9,40	<u>157,94</u> 112,80
262	IC38G	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	<u>13,75</u> 10,81	<u>55,01</u> 43,24
263	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	<u>9,62</u> 7,05	<u>38,50</u> 28,20
264	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00	<u>9,12</u> 7,05	<u>73,00</u> 56,40
265	IC38A	Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	12,00	<u>37,84</u> 7,05	<u>454,14</u> 84,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv				
266	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinere, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	0,50	69,68 11,28	34,84 5,64
		<i>Total</i>	lei			87 007,68
		Total Bloc sanitar pt. personal (poz.14,15,16,17) Inclusiv salariu				87 007,68 34 827,94
		1.10. Salon (poz.18)				
267	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	60,60	12,79 12,69	775,02 768,92
268	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	7,52 7,52	22,56 22,56
269	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,66	169,26 89,77	4 512,44 2 393,24
270	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,00	15,96 7,52	335,18 157,92
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,60	3,73 1,41	226,14 85,54
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,60	24,02 9,40	1 455,43 569,64
273	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	15,90	9,24 4,70	146,93 74,73
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,60	79,63 57,34	4 825,50 3 474,71
275	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-60,60	31,49 22,56	-1 908,39 -1 367,23

1	2	3	4	5	6	7
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,60	3,73 1,41	226,14 85,54
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,26	32,55 25,85	2 840,50 2 256,00
278	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,66	47,59 32,44	1 268,76 864,80
279	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
280	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	60,60	66,52 36,66	4 031,19 2 221,69
281	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
282	RpCK14A1	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	20,00	29,88 9,40	597,58 188,00
283	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	3,00	43,74 39,95	131,21 119,85
284	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
		<i>Total</i>	lei			20 565,16
		Total Salon (poz.18) Inclusiv salariu				20 565,16 12 305,07
		1.11. Salon (poz.19)				
285	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	7,52 7,52	22,56 22,56
286	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	44,65	44,65

1	2	3	4	5	6	7
					44,65	44,65
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,66	21,91 21,61	584,22 576,22
288	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	60,60	12,79 12,69	775,02 768,92
289	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,66	114,80 11,00	3 060,45 293,28
290	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5 mm grosime:	m2	26,66	56,53 5,41	1 507,19 144,29
291	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,66	274,27 61,10	7 311,92 1 629,02
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,66	169,26 89,77	4 512,44 2 393,24
293	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,00	15,96 7,52	335,18 157,92
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,60	3,73 1,41	226,14 85,54
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,60	24,02 9,40	1 455,43 569,64
296	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	15,90	9,24 4,70	146,93 74,73
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,60	79,63 57,34	4 825,50 3 474,71
298	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm	m2	-60,60	31,49 22,56	-1 908,39 -1 367,23

1	2	3	4	5	6	7
		(se scade la art. CF50)				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,60	3,73 1,41	226,14 85,54
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,26	32,55 25,85	2 840,50 2 256,00
301	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,66	47,59 32,44	1 268,76 864,80
302	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
303	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	60,60	66,52 36,66	4 031,19 2 221,69
304	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
305	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	3,00	43,74 39,95	131,21 119,85
306	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)	buc	1,00	265,37 108,10	265,37 108,10
		<i>Total</i>	lei			32 741,38
		Total Salon (poz.19) Inclusiv salariu				32 741,38 14 912,63
		1.12. Salon (poz.20)				
308	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	38,10	12,79 12,69	487,43 483,63
309	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	7,52	7,52

1	2	3	4	5	6	7
					7,52	7,52
310	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,54	169,25 89,76	1 783,89 946,11
311	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	15,95 7,52	215,31 101,52
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,10	3,73 1,41	142,05 53,58
313	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,64	32,55 25,85	1 583,06 1 257,25
314	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,54	47,59 32,42	501,60 341,69
315	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	38,10	66,53 36,66	2 534,91 1 396,84
316	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	5,75	92,94 53,62	534,41 308,32
317	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,00	43,59 39,95	43,59 39,95
318	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
319	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
		<i>Total</i>	lei			8 355,35
		Total Salon (poz.20) Inclusiv salariu				8 355,35 5 004,09
		1.13. Salon (poz.21)				
320	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	1,00	7,52	7,52

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			7,52	7,52
321	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	42,78	12,79 12,69	547,15 542,85
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,90	169,27 89,77	2 352,81 1 247,85
323	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,06	15,92 7,49	239,83 112,80
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,78	3,73 1,41	159,46 60,16
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,68	32,55 25,85	1 845,13 1 465,46
326	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,90	47,58 32,43	661,40 450,73
327	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	42,78	66,51 36,65	2 845,09 1 567,92
328	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
329	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,00	43,59 39,95	43,59 39,95
330	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
331	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
		<i>Total</i>	lei			9 780,95
		Total Salon (poz.21) Inclusiv salariu				9 780,95 5 884,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.14. Salon (poz.22)				
332	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	7,52 7,52	22,56 22,56
333	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,80	21,90 21,60	499,36 492,56
334	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	55,20	12,79 12,69	705,80 700,30
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,80	114,80 11,01	2 617,45 250,98
336	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5 mm grosime:	m2	22,80	56,52 5,40	1 288,71 123,14
337	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,80	275,07 61,10	6 271,51 1 393,08
338	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,80	169,26 89,77	3 859,22 2 046,85
339	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,20	15,95 7,52	306,27 144,29
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,20	3,73 1,41	206,08 78,02
341	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,20	24,02 9,40	1 325,74 518,88
342	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,60	9,24 4,70	97,98 49,82
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,20	79,63 57,34	4 395,37 3 164,98
344	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-55,20	31,49 22,56	-1 738,46 -1 245,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,20	<u>3,73</u> 1,41	<u>206,08</u> 78,02
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	<u>32,55</u> 25,85	<u>2 538,76</u> 2 016,30
347	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,80	<u>47,58</u> 32,43	<u>1 084,90</u> 739,31
348	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	<u>92,90</u> 53,58	<u>557,39</u> 321,48
349	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	55,20	<u>66,51</u> 36,65	<u>3 671,47</u> 2 023,35
350	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	<u>262,18</u> 11,28	<u>262,18</u> 11,28
351	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	3,00	<u>43,74</u> 39,95	<u>131,21</u> 119,85
352	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>259,40</u> 56,40	<u>259,40</u> 56,40
		<i>Total</i>	lei			28 568,98
		Total Salon (poz.22) Inclusiv salariu				28 568,98 13 105,95
		1.15. Salon (poz.23)				
353	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	<u>7,52</u> 7,52	<u>22,56</u> 22,56
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,23	<u>21,91</u> 21,61	<u>574,72</u> 566,82
355	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor	m2	60,00	12,79	767,40

1	2	3	4	5	6	7
		vechi, la pereti			12,69	761,40
356	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,23	114,79 11,00	3 011,05 288,58
357	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5 mm grosime:	m2	26,23	56,53 5,41	1 482,85 141,94
358	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,23	274,23 61,08	7 193,15 1 602,23
359	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,23	169,27 89,77	4 439,89 2 354,70
360	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,80	15,96 7,52	331,95 156,51
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	3,73 1,41	223,80 84,60
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	24,02 9,40	1 441,02 564,00
363	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,60	9,24 4,70	97,98 49,82
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	79,63 57,34	4 777,80 3 440,40
365	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-60,00	31,49 22,56	-1 889,40 -1 353,60
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	3,73 1,41	223,80 84,60
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	86,23	32,54	2 806,33

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25,85	2 228,74
368	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,23	47,59 32,43	1 248,17 850,70
369	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
370	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	60,00	66,52 36,66	3 991,24 2 199,60
371	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
372	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	3,00	43,74 39,95	131,21 119,85
373	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
		<i>Total</i>	lei			31 954,49
		Total Salon (poz.23) Inclusiv salariu				31 954,49 14 552,61
		1.16. Salon (poz.24)				
374	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	7,52 7,52	11,28 11,28
375	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	44,65 44,65	44,65 44,65
376	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,64	75,35 75,20	2 911,34 2 905,54
377	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti	m2	38,64	12,80 12,70	494,58 490,68
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,64	3,73 1,41	144,22 54,52
379	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm	m2	38,64	67,36 42,77	2 602,95 1 652,52

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T				
380	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,20	26,48 23,50	137,70 122,20
381	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,12	169,25 89,77	2 220,61 1 177,82
382	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,70	15,94 7,51	234,32 110,45
383	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	5,30	9,23 4,70	48,94 24,91
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,24	79,63 57,34	3 204,16 2 307,23
385	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-40,24	31,50 22,57	-1 267,41 -908,04
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,24	3,73 1,41	150,28 56,87
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,36	32,55 25,85	1 736,83 1 379,45
388	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,72	47,60 32,44	700,70 477,52
389	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	3,00	330,88 115,15	992,65 345,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
390	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
391	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	38,64	66,51 36,65	2 570,01 1 416,11
392	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
393	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,50	43,92 40,11	65,88 60,16
394	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
395	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)	buc	1,00	265,37 108,10	265,37 108,10
		<i>Total</i>	lei			18 348,03
		Total Salon (poz.24) Inclusiv salariu				18 348,03 12 226,58
		1.17. Sora economă (poz.25)				
396	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	7,52 7,52	22,56 22,56
397	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	44,65 44,65	44,65 44,65
398	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	53,45	75,35 75,20	4 027,44 4 019,44
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare, la pereti	m2	53,45	12,79 12,69	683,51 678,21

1	2	3	4	5	6	7
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,45	<u>3,73</u> 1,41	<u>199,25</u> 75,20
401	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	53,45	<u>67,32</u> 42,77	<u>3 598,10</u> 2 286,08
402	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,20	<u>26,48</u> 23,50	<u>137,70</u> 122,20
403	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,93	<u>169,27</u> 89,78	<u>4 389,12</u> 2 327,91
404	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,66	<u>15,97</u> 7,53	<u>329,90</u> 155,57
405	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	10,60	<u>9,24</u> 4,70	<u>97,98</u> 49,82
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,45	<u>79,63</u> 57,34	<u>4 256,26</u> 3 064,87
407	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-53,45	<u>31,49</u> 22,56	<u>-1 683,33</u> -1 206,02
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,45	<u>3,73</u> 1,41	<u>199,25</u> 75,20
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,38	<u>32,55</u> 25,85	<u>2 583,73</u> 2 052,02
410	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	25,93	<u>47,58</u> 32,43	<u>1 233,76</u> 840,83

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,00	330,88 115,15	992,65 345,45
412	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,00	92,90 53,58	557,39 321,48
413	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	53,45	66,51 36,66	3 555,03 1 959,43
414	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00	262,18 11,28	262,18 11,28
415	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	1,50	43,92 40,11	65,88 60,16
416	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara pret lavoar)	buc	1,00	265,37 108,10	265,37 108,10
417	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
		<i>Total</i>	lei			26 077,78
		Total Sora economa (poz.25) Inclusiv salariu				26 077,78 17 470,84
		1.18. Cabinet recuperare fizica (poz.26)				
418	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	7,52 7,52	22,56 22,56
419	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	31,32	21,91	686,20

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc			21,61	676,80
420	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	64,80	12,79 12,69	829,00 822,50
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,46	19,87 19,87	48,88 48,88
422	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,46	2 304,50 42,80	5 669,06 105,28
423	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	3,18	65,42 34,88	208,02 110,92
424	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,18	32,54 25,86	103,49 82,25
425	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,18	47,50 32,37	151,05 102,93
426	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,32	114,79 11,00	3 595,26 344,51
427	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5 mm grosime:	m2	31,32	56,53 5,40	1 770,45 169,20
428	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum pt. sali de sport), la pardoseli	m2	31,32	510,59 149,93	15 991,75 4 695,77
429	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	31,32	169,26 89,77	5 301,23 2 811,54
430	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,40	15,94 7,51	357,14 168,26
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,80	3,73 1,41	241,52 91,18

1	2	3	4	5	6	7
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,80	24,02 9,40	1 556,30 609,12
433	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	14,40	9,24 4,70	133,02 67,68
434	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,80	79,63 57,34	5 160,23 3 715,82
435	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-64,80	31,49 22,56	-2 040,34 -1 461,70
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,80	3,73 1,41	241,52 91,18
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,12	32,55 25,85	3 128,30 2 484,42
438	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,32	47,59 32,43	1 490,39 1 015,67
439	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	64,80	66,53 36,66	4 311,01 2 375,85
440	CH06C	Mina curenta din teava de inox, montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida, confectionata din teava din inox D=1 1/2"	m	10,00	407,31 42,30	4 073,12 423,00
441	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	3,00	43,74 39,95	131,21 119,85
442	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
		<i>Total</i>	lei			53 419,77
		Total Cabinet recuperare fizica (poz.26) Inclusiv salariu				53 419,77 19 749,87
		1.19. Cabinet fizioterapie (poz.27)				
443	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00	7,52 7,52	22,56 22,56
444	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,51	21,93 21,63	669,08 659,88
445	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti	m2	63,90	12,80 12,70	817,62 811,22
446	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,46	19,87 19,87	48,88 48,88
447	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,46	2 304,50 42,80	5 669,06 105,28
448	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	3,18	65,42 34,88	208,02 110,92
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,18	32,54 25,86	103,49 82,25
450	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,18	47,50 32,37	151,05 102,93
451	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,51	114,80 11,00	3 502,40 335,58
452	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5 mm grosime:	m2	30,51	56,53 5,41	1 724,72 164,97
453	CG49A	Executarea acoperirii din vinil	m2	30,51	510,64	15 579,61

1	2	3	4	5	6	7
		omogen (linoleum pt. sali de sport), la pardoseli			149,93	4 574,51
454	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,51	169,26 89,76	5 164,21 2 738,69
455	RpCK14A	Baghete din polistiren montate sub tavane, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,10	15,96 7,53	352,63 166,38
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,90	3,73 1,41	238,57 90,24
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,90	24,02 9,40	1 534,83 600,66
458	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	14,40	9,24 4,70	133,02 67,68
459	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,90	79,63 57,34	5 088,47 3 664,12
460	CF51B k=2.0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minis pentru 2,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-63,90	31,49 22,56	-2 012,04 -1 441,49
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,90	3,73 1,41	238,57 90,24
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,41	32,54 25,85	3 072,54 2 440,24
463	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,51	47,58 32,43	1 451,70 989,35
464	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2	m2	63,90	66,52 36,66	4 250,60 2 342,48

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
465	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiator)	m2	3,00	43,74 39,95	131,21 119,85
466	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	259,40 56,40	259,40 56,40
467	RpCP36B	Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,00	929,75 41,36	12 086,80 537,68
		<i>Total</i>	lei			60 487,00
		Total Cabinet fizioterapie (poz.27) Inclusiv salariu				60 487,00 19 481,50
		1.20. Ventilatie				
468	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,20	42,50 42,30	475,96 473,76
469	RpCP23B	Grile de ventilatie din PVC de forma dreptunghiulara de 25x25 cm, pentru aerisirea incaperilor	buc	12,00	126,58 86,48	1 518,96 1 037,76
		<i>Total</i>	lei			1 994,92
		Total Ventilatie Inclusiv salariu				1 994,92 1 511,52
		<i>Total</i>	lei			699 545,04
		<i>CAS</i>	24 %			73 287,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			39 278,55
		<i>Total</i>				812 111,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			117 756,17
		<i>Total</i>				929 867,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			55 792,06
		Total Lucrari de reparatie constructii generale Inclusiv salariu				985 659,78 305 366,52
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Bloc alimentar (poz.7,8,9)				
470	RpSC23A1	Spalator adinc (cu 3 compartimente) pentru vase, confectionat din tabla de inox pe picioare, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pardoseala	buc	1,00	494,09 105,75	494,09 105,75
471	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 30 kg., montat pe console fixate in perete (fara pret boiler electric)	buc	1,00	134,89 134,89	134,89 134,89
		<i>Total</i>	lei			628,98
		Total Bloc alimentar (poz.7,8,9) Inclusiv salariu				628,98 240,64
		2.2. Bloc sanitar (poz.10,11,12,13)				
472	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata , avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,00	364,76 202,10	364,76 202,10
473	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata	buc	1,00	155,19 105,75	155,19 105,75
474	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din tabla emailata (fara pretul cazii)	buc	1,00	155,19 105,75	155,19 105,75
475	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 30 kg., montat pe console fixate in perete (fara pret boiler electric)	buc	1,00	134,89 134,89	134,89 134,89
		<i>Total</i>	lei			810,03
		Total Bloc sanitar (poz.10,11,12,13) Inclusiv salariu				810,03 548,49
		2.3. Bloc sanitar pt. personal (poz.14,15,16,17)				
476	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata	buc	1,00	155,19 105,75	155,19 105,75
477	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	134,89 134,89	134,89 134,89
		<i>Total</i>	lei			290,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar pt. personal (poz.14,15,16,17) Inclusiv salariu				290,08 240,64
		2.4. Lucrari de reparatie la instalatii electrice				
478	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	54,00	10,34 10,34	558,36 558,36
479	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,00	4,70 4,70	376,00 376,00
480	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,00	19,77 14,10	1 581,60 1 128,00
481	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (inclusiv 20 doze de ramificatie),VVGng 3x2.5mm	m	230,00	30,22 6,58	6 951,05 1 513,40
482	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVG 3x1.5 mm (exclusiv doze de ramificatie)	m	300,00	19,14 6,58	5 742,48 1 974,00
483	RpEQ04A	Montarea cutiei cu automate	buc	6,00	75,20 75,20	451,20 451,20
484	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi tip LED 24W, de plafon , inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate,62x62 cm	buc	38,00	449,03 51,23	17 063,14 1 946,74
485	RpEF03B	Montarea aplicelor de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu glob de sticla, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata de tip LED	buc	22,00	205,30 18,80	4 516,58 413,60
486	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,de 25 A	buc	42,00	56,98 14,57	2 393,16 611,94
487	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	5,00	61,24 14,57	306,20 72,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala, de 25 A				
488	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	38,00	49,73 12,69	1 889,69 482,22
489	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	80,00	29,34 16,92	2 347,57 1 353,60
490	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	30,00	22,74 14,10	682,34 423,00
491	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (exclusiv cost tablou)	buc	2,00	131,02 114,21	262,03 228,42
492	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,00	86,05 73,32	2 409,29 2 052,96
		<i>Total</i>	lei			47 530,69
		Total Lucrari de reparatie la instalatii electrice Inclusiv salariu				47 530,69 13 586,29
		<i>Total</i>	lei			49 259,78
		<i>CASM</i>	24 %			3 507,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 461,57
		<i>Total</i>				56 229,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			11 108,21
		<i>Total</i>				67 337,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 040,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				71 377,65 14 616,06
		3. Utilaj				
493		Spalator din tabla de inox (cu 3 compartimente)	buc	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
494	Pret de piata	Boiler electric capacitate 80 l	buc	1,00	2 310,00 0,00	2 310,00 0,00
495		Cada de baie din fonta emailata	buc	1,00	2 828,00 0,00	2 828,00 0,00
496		Cada pentru dus din fonta emailata	buc	2,00	1 390,50 0,00	2 781,00 0,00
497	Pret de piata	Intrrupator automat 1P,32 A	buc	28,00	29,00 0,00	812,00 0,00
498	Pret de piata	Cutie cu automate	buc	6,00	95,83 0,00	574,98 0,00
499		Tablou electric	buc	2,00	843,35 0,00	1 686,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 492,68
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			233,91
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 726,59

		Total	lei	1 076 767
		TVA	20 %	215 353
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 292 120 319 976

Intocmit	<i>Pungo S.</i>	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	S.R.L. "MSD-GROUP"	(funcția, semnătura, numele, prenumele)