

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
25	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	3,880	35,85 24,40	139,08 94,69
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,880	3,57 1,12	13,86 4,35
27	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,880	33,82 20,62	131,23 80,00
		Total Blocul B, fatada F1 Inclusiv salariu				31 346,33 6 508,14
		3. Blocul B, fatada F2				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	75,380	12,19 12,19	918,77 918,77
29	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	320,000	21,19 14,39	6 780,15 4 604,99
30	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2x1.75m - 12 buc, 2.6x1.75m - 6 buc, 0.63x0.95 - 2 buc, 0.8x2.0m - 2 buc) si plasa antimoschit	m2	73,700	841,10 20,15	61 988,93 1 484,86
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.95m, - 2 buc)	m2	4,000	1046,43 29,01	4 185,71 116,05

