

Constructia complexului de invatamint "Recep Tayyip Erdogan" in or. Comrat

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 4-2-1
Retele 10kV (236/2022-R2-REAE)**

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	70,00
2	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,65
3	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,95
4	pret furnizor	Nisip amenajari	m3	7,00
5	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,65
6	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m	0,95
7	pret furnizor	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	1 370,00
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena tehnica D=110 mm	1 km	0,04
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100x3.5 mm	m	10,00
10	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	63,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
11	08-02-377-1	Pozarea conductorilor a liniei electrice aeriene pe constructii de stilpi mono-lant din beton armat	100 m	0,20
12		Fir electric AC-70	m	20,00
13	08-02-377-7	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: de ramificare-ancorare (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos)	buc	2,00
14	pret ofertant	Traversa M2-10-SP	buc	2,00
15	pret ofertant	Izolator ПС70-В	buc	12,00
16	pret ofertant	Clema de conexiune NB2	buc	12,00
17	pret ofertant	Clema de conexiune PA	buc	12,00
18	pret ofertant	Clema A1A	buc	6,00
19	pret ofertant	Clema A2A	buc	12,00
20	pret ofertant	Urechiusa U1-7-16	buc	6,00
21	pret ofertant	Veriga intermediara PRT-7	buc	6,00
22	pret ofertant	Cercel SRS-7-17	buc	6,00
23	pret ofertant	Scoaba K1	buc	6,00
24	pret ofertant	Suport RA-1 - destinat instalarii unui separator cu jug de fixare	buc	2,00
25	pret ofertant	Suport KM-1 cu jug de fixare	buc	2,00
26	pret ofertant	Conductor de impamantare ZP-1	m	5,00
27	33-04-031-3	Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA (Separator CUT-OUT + Descarcator OPH-10)	1 punct	2,00
28	08-02-164-8	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3	buc	2,00

	2	3	4	5
		conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²		
29	pret ofertant	Mufa de conectoare exterioara, de catarg, tensiune 10 kV, pentru cablu cu 3 conductori din aluminiu, sectiune cablu 70-120 mm ²	buc	2,00
30	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	2,30
31	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,50
32	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,15
33	pret furnizor	Cablu ААБЛУ-10 3x70 mm ²	m.l.	295,00
34	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: constructie sudata	t	0,50
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5.0 m	10 buc	0,20
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,90
		Capitolul 3. Utilaj		
37		Separator CUT-OUT 10kV	buc	6,00
38		Descarcator ОПН-10	buc	6,00

Elaborat

Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D
(semnătura, nume, prenumele)

L.Ş.