

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Renovarea sălii de forță”**
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 13.09.2024,**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Gura Bîcului,**
 4. Adresa beneficiarului: **S.Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
 7. Valoarea contractului **284 938,03 lei MD, inclusiv TVA**
- Termenii de execuție a lucrărilor:
- a) inițială (la data semnării contractului) **13.09.2024**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **31.12.2024**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
 9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată **-60 zile calendaristice 13.09.2024,**
 - b) efectiv realizată **-60 zile calendaristice 12.11.2024**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Proces Verbal de recepție din 12.11.2024.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 13.11.2024

Semnat: Marandici Ghenadie

Nume: Marandici Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Gura Bicului
(denumirea)

Obiect **Renovarea salii de forta**

Valoarea lucrarilor executate **284 938,03 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Spatiul 1 Pereti					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,20	23,19 22,94	1 860,00 1 839,60	
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,20	130,14 103,66	10 437,11 8 313,46	
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,60	78,03 71,41	1 217,20 1 113,96	
4	CK26B	Coltare din aluminiu perforate montate la muchii	m	21,00	41,14 33,99	863,90 713,75	
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,10	54,66 46,73	4 815,21 4 116,80	
6	CN05E2	Grunduirea peretilor	m2	88,10	43,29	3 814,17	

1	2	3	4	5	6	7
					19,54	1 721,49
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,10	68,19 46,73	6 007,54 4 116,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 015,13 21 935,86
		2. Tavan				
8	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	40,00	50,22 28,89	2 008,96 1 155,59
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED pentru armstrong	buc	6,00	406,51 23,79	2 439,07 142,75
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,90	380,16 186,91	16 308,82 8 018,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 756,85 9 316,96
		3. Pardoseli				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	42,90	21,25 21,25	911,73 911,73
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,20	1 540,20 390,86	6 468,84 1 641,62
13	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	42,00	34,09 4,59	1 431,85 192,88

1	2	3	4	5	6	7
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,90	111,55 59,48	4 785,51 2 551,65
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	42,90	502,70 212,41	21 565,89 9 112,18
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,00	92,45 42,49	2 496,13 1 147,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 659,95 15 557,16
		4. Spatiul 2 Pereti				
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,00	130,14 103,66	9 500,51 7 567,43
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,00	78,02 71,38	468,12 428,25
19	CK26B	Coltare din aluminiu perforate montate la muchii	m	6,00	41,14 33,99	246,83 203,93
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	73,00	54,66 46,73	3 990,18 3 411,54
21	CN05E2	Grunduirea peretilor	m2	73,00	43,30 19,54	3 160,61 1 426,65
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	73,00	68,19 46,73	4 978,14 3 411,55

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 344,39 16 449,35
		5. Tavan				
23	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00	50,23 28,89	1 506,82 866,69
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED pentru armstrong	buc	4,00	406,51 23,79	1 626,05 95,17
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,40	380,16 186,93	11 176,66 5 495,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 309,53 6 457,72
		6. Pardoseli				
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,40	111,51 59,48	3 278,29 1 748,68
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,40	502,69 212,43	14 779,05 6 245,30
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,00	92,43 42,48	2 033,41 934,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 090,75 8 928,65
		7. Coridor Pereti				
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	28,00	130,14 103,66	3 644,01 2 902,58

1	2	3	4	5	6	7	
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.					
30	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,00	408,22 216,67	2 449,34 1 300,04	
31	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,00	78,14 71,38	1 250,19 1 142,00	
32	CK26B	Coltare din aluminiu perforate montate la muchii	m	16,00	41,14 33,99	658,21 543,81	
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00	54,66 46,73	1 530,54 1 308,54	
34	CN05E2	Grunduirea peretilor	m2	28,00	43,30 19,54	1 212,46 547,21	
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	68,19 46,73	1 909,43 1 308,54	
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 654,18 9 052,72	
		8. Tavan					
36	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	20,00	50,22 28,89	1 004,48 577,80	

1	2	3	4	5	6	7
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED pentru armstrong	buc	1,00	406,51 23,79	406,51 23,79
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,60	380,16 186,93	3 269,38 1 607,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 680,37 2 209,22
		9. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,60	111,51 59,48	958,96 511,52
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,60	502,76 212,43	4 323,75 1 826,86
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,00	92,43 42,48	2 033,41 934,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 316,12 3 273,05

	Total	lei	168 827,27
	CASM	24,00 %	22 363,37
	Transportarea materialelor	6,00 %	4 449,43
	Cheltueli de regie	14,50 %	28 367,81
	Total	100,00 +	224 007,88
	Beneficiul	6,00 %	13 440,48
	Total	100,00 +	237 448,36
	TVA	20,00 %	47 489,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		284 938,03 93 180,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor
Primaria Gura Bicului

(denumirea)

(denumirea)

VIKMAR INVEST SRL

Primaria Gura Bicului

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.