

**Нанесение дорожной разметки
горячим методом
(термопластиком) по улицам
мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 447 530,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,10 m, grosimea 2 mm (Разметка проезжей части дорог горячим методом (термопластиком), продольная сплошная, шириной 0,10 м, толщиной 2 мм)	m2	1 000,0000	325,230 3,200	325 230,000 3 200,000

	Total	Lei	325 230,00
	Fondul social	24 %	768,00
	Total		325 998,00
	Cheltuieli de regie	10 %	32 599,80
	Total		358 597,80
	Beneficiu de deviz	4 %	14 343,91
	Total		372 941,71
	TVA	20 %	74 588,34
	Total deviz: Inclusiv salariu		447 530,05 3 200,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Нанесение дорожной разметки
горячим методом
(термопластиком) по улицам
мун. Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 447 530,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	32,0000	100,00	3 200,000
Total manopera						3 200,00

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	6 300,0000	45,00	283 500,000
2.	1111000100062	Microbile	kg	210,0000	160,00	33 600,000
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	10,0000	150,00	1 500,000
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	5,0000	20,00	100,000
Total materiale de construcții						318 700,00

Utilaje de construcții:

1.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	8,5000	380,00	3 230,000
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000	200,00	100,000
Total utilaje de construcții						3 330,00

Total	Lei	325 230,00
Fondul social	24 %	768,00
Total		325 998,00
Cheltuieli de regie	10 %	32 599,80
Total		358 597,80
Beneficiu de deviz	4 %	14 343,91
Total		372 941,71
TVA	20 %	74 588,34

Total deviz:

447 530,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,10 m, grosimea 2 mm (Разметка проезжей части дорог горячим методом (термопластиком), продольная сплошная, шириной 0,10 м, толщиной 2 мм)	m2			325,230 3,200
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	100,00	3,20
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	45,00	283,50
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	160,00	33,60
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	150,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	200,00	0,10
	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	380,00	3,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.