

**Lucrari de reparatie capitala a
sistemului de ventilare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a sistemului de ventilare

Valoarea de deviz 188 060,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare				
1	VB31A1	Hota pentru forja cu un foc, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,00	2 551,56 1 906,19	2 551,56 1 906,19
2	VB30A2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate	m2	1,00	333,67 218,53	333,67 218,53
3	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw	buc	1,00	4 103,78 3 195,59	4 103,78 3 195,59
4	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	3 112,56 81,36	3 112,56 81,36
5	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	188,72 28,38	377,44 56,76
6	VA22F	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu	m2	23,00	1 028,08 64,33	23 645,91 1 479,54

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 4000 mm.				
Total Montare						34 124,91
Incluziv salariu						6 937,96
		2. Utilaj				
7	VC02A	Ventilator RP 50-30/4D	buc	1,00	13 146,97 3 152,07	13 146,97 3 152,07
8	VC17A	Atenuator d zgomotTK-	buc	1,00	9 947,40 4 708,24	9 947,40 4 708,24
9	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc	1,00	3 801,97 3 152,07	3 801,97 3 152,07
10	08-03-602 -2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	1,00	232,59 226,09	232,59 226,09
11	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	3 112,56 81,36	3 112,56 81,36
12	VB25A	Racord flexibil3l5	buc	1,00	859,26 624,36	859,26 624,36
13	VB01A	Clapeta de reglare,	buc	1,00	848,01 325,42	848,01 325,42
14	VB02C	Grile reglabile 300x200	buc	4,00	2 706,98 556,25	10 827,91 2 224,99
15	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm.	m2	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale ,	buc	1,00	3 801,97	3 801,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw			3 152,07	3 152,07
17	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc	1,00	3 801,97 3 152,07	3 801,97 3 152,07
18	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	3 112,56 81,36	3 112,56 81,36
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	3 112,56 81,36	3 112,56 81,36
20	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm.	m2	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	VB11A	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie	buc	1,00	729,59 243,12	729,59 243,12
22	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,00	2 554,20 2 554,20	2 554,20 2 554,20
23	VC02A	Ventilator RP 60-35/4D	buc	1,00	20 181,97 3 152,07	20 181,97 3 152,07
24	VB17A	Aparat de zgomot, TCU 60-35	buc	1,00	112,56 81,36	112,56 81,36
Total Utilaj						80 184,01

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 992,22
	Cheltuieli directe	lei				114 308,92
	Asigurarea sociala	24,00 %				8 143,24
	Cheltuieli de regie	76,00 %				25 786,94
	Transport	5,00 %				3 913,22
	Profit	3,00 %				4 564,57
	TVA	20,00 %				31 343,38

Total deviz:
Incluziv salariu

188 060,28
33 930,18

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)