

Lucrari de reparatie capitala in IET nr. 220 "LICURICI": Galeriile, Scarile

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala in IET nr. 220 "LICURICI": Galerile, Scarile

Valoarea de deviz 1 089 067,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara Boc A 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	266,30 100,87	5 325,91 2 017,41
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	10,83 10,08	162,50 151,25
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	17,52 6,59	262,77 98,78
4	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	45,000	18,38 12,23	827,03 550,37
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	77,58 57,04	1 163,68 855,58
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	15,000	78,37 57,78	1 175,61 866,76
7	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	42,68 24,23	640,22 363,48
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,07 1,12	61,03 16,78
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	35,28 27,06	529,24 405,85
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	15,000	21,60	323,95

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			13,67	205,03
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	7,38 1,12	110,71 16,78
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	15,000	74,65 20,50	1 119,69 307,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 702,32 5 855,62
		1.1.2. Pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	115,000	10,83 10,08	1 245,83 1 159,58
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	115,000	17,52 6,59	2 014,54 757,34
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	98,000	19,41 12,23	1 901,93 1 198,58
16	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	55,000	18,38 12,23	1 010,81 672,67
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	66,00 45,48	7 590,53 5 230,38
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50)	m2	115,000	65,30 44,74	7 509,61 5 144,64
19	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	115,000	42,68 24,23	4 908,34 2 786,68
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,000	35,28 27,06	4 057,50 3 111,50
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	21,60 13,67	2 483,60 1 571,93
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	115,000	7,38 1,12	848,75 128,62

1	2	3	4	5	6	7
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	115,000	74,65 20,50	8 584,29 2 357,96
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,400	156,29 3,29	218,81 4,61
25	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	115,000	44,29 26,10	5 093,81 3 001,04
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	110,000	86,45 37,37	9 509,77 4 110,31
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,09 16,09	32,18 32,18
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	2 826,80 50,00	5 653,60 100,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 663,90 31 368,03
		1.1.3. Pardoseli				
29	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	38,000	112,30 105,37	4 267,31 4 004,04
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,000	17,52 6,59	665,67 250,25
31	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,000	258,99 22,01	9 841,54 836,56
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	322,64 131,36	6 452,83 2 627,11
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	18,000	417,49 181,34	7 514,90 3 264,11
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,000	64,47 21,77	2 901,22 979,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 643,48 11 961,95
		1.1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,890	16,09 16,09	30,41 30,41
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,890	1 688,00	3 190,32

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			36,71	69,38
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	318,00 116,20	601,03 219,63
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	205,91 4,06	576,55 11,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 398,32 330,78
		1.1.5. Balustrada				
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,61 1,53	165,19 157,09
40	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	13,600	1 498,43 42,34	20 378,72 575,77
41	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 501,81 42,34	4 505,43 127,01
		Total Balustrada Inclusiv salariu				25 049,33 859,87
		1.1.6. Diverse				
42	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	173,40 173,40	2 167,47 2 167,47
43	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	22,19 22,19	277,41 277,41
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 347,87 2 444,87
		<i>Total</i>	lei			138 805,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 677,07
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			848,61
		<i>Total</i>	100,00 +			152 330,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			1 523,31
		<i>Total</i>	100,00 +			153 854,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 538,54
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				155 392,76 52 821,13
		1.2. Lucrari electrice				
		1.2.1. Lucrari de constructii				
45	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	13,47 13,47	134,75 134,75
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	7,04 5,66	70,41 56,60
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,39 10,39	831,52 831,52
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,18 11,18	1 454,72 894,72
		<i>Total</i>	lei			2 491,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			460,22
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			5,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 957,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			29,57
		<i>Total</i>	100,00 +			2 986,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			29,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 016,58 1 917,59
		1.2.2. Lucrari de montare				
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35

1	2	3	4	5	6	7
51	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,82 1,82	145,52 145,52
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	391,49 317,05	195,74 158,52
53	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	470,44 369,73	141,13 110,92
54		Cablu 3x1.5 mm2	m	50,000	13,34 0,00	667,00 0,00
55		Cablu 3x2.5 mm2	m	30,000	20,25 0,00	607,50 0,00
56		Cutie de ramificatie	buc	3,000	18,90 0,00	56,70 0,00
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 374,69 1 119,55	1 899,75 895,64
58		Tub flexibil 20	m	50,000	16,50 0,00	825,00 0,00
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	6 442,38 4 139,52	128,85 82,79
60		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	291,67 0,00	583,34 0,00
61	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	6 442,38 4 139,52	128,85 82,79
62		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	491,67 0,00	983,34 0,00
63	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	199,79 63,40	399,59 126,81
64	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 337,79 2 065,05	46,76 41,30
65		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
66	08-03-591-	Priza de fisa semietansata si	100	0,010	4 242,79	42,43

1	2	3	4	5	6	7	
	10	etansata	buc		3 579,74	35,80	
67		Priza	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00	
68		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	1,60 0,00	4,80 0,00	
		<i>Total</i>	lei				7 019,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %				410,95
		<i>Transportarea</i>	1,00 %				48,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %				513,69
		<i>Total</i>	100,00 +				7 992,46
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %				79,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					8 072,38 1 712,31
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu					11 088,96 3 629,90
		Total Scara Boc A Inclusiv salariu					166 481,72 56 451,03
		2. Scara Boc B-C 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Tavane					
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	266,30 100,87	6 923,68 2 622,63	
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	10,83 10,08	162,50 151,25	
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	17,52 6,59	262,77 98,78	
72	CK18C	Montarea coltarelora din aluminiu	m	45,000	18,38 12,23	827,03 550,37	
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	77,58 57,04	1 163,68 855,58	
74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	15,000	78,37 57,78	1 175,61 866,76	
75	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor	m2	15,000	42,68 24,23	640,22 363,48	

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe pereti gletuiti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,07 1,12	61,03 16,78
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	35,28 27,06	529,24 405,85
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	21,60 13,67	323,95 205,03
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	7,38 1,12	110,71 16,78
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	15,000	74,65 20,50	1 119,69 307,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 300,10 6 460,85
		2.1.2. Pereti				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	10,83 10,08	1 354,16 1 260,41
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	125,000	17,52 6,59	2 189,71 823,20
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	19,41 12,23	2 134,81 1 345,34
84	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	68,000	18,38 12,23	1 249,73 831,67
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	66,00 45,48	8 250,58 5 685,20
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)	m2	125,000	130,60 89,47	16 325,25 11 184,00
87	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	125,000	42,68 24,23	5 335,15 3 029,00

1	2	3	4	5	6	7
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pretilor	m2	125,000	35,28 27,06	4 410,33 3 382,06
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	21,60 13,67	2 699,56 1 708,63
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	125,000	7,38 1,12	922,55 139,80
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	125,000	74,65 20,50	9 330,75 2 563,00
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	156,29 3,29	234,44 4,94
93	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	125,000	44,29 26,10	5 536,75 3 262,00
94	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	86,45 37,37	12 103,35 5 231,31
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,09 16,09	32,18 32,18
96	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	2 826,80 50,00	5 653,60 100,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 762,91 40 582,74
		2.1.3. Pardoseli				
97	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,000	112,30 105,37	5 053,40 4 741,63
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	17,52 6,59	788,30 296,35
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	45,000	258,99	11 654,46

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm			22,01	990,66
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	322,64 131,36	4 194,34 1 707,62
101	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	417,49 181,34	5 844,93 2 538,75
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	64,47 21,77	3 223,57 1 088,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 758,99 11 363,77
		2.1.4. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,890	16,09 16,09	30,41 30,41
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 688,00 36,71	3 190,32 69,38
105	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	318,00 116,20	601,03 219,63
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	205,91 4,06	576,55 11,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 398,32 330,78
		2.1.5. Balustrada				
107	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,61 1,53	165,19 157,09
108	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	1 498,43 42,34	22 476,53 635,04

1	2	3	4	5	6	7
109	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 501,81 42,34	4 505,43 127,01
		Total Balustrada Inclusiv salariu				27 147,14 919,14
		2.1.6. Diverse				
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	173,40 173,40	2 167,47 2 167,47
111	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	22,19 22,19	277,41 277,41
112	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 347,87 2 444,87
		<i>Total</i>	lei			156 715,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 904,52
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			934,23
		<i>Total</i>	100,00 +			172 554,08
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			1 725,54
		<i>Total</i>	100,00 +			174 279,62
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 742,80
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				176 022,42 62 102,15
		2.2. Lucrari electrice				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
113	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	13,47 13,47	134,75 134,75

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	7,04 5,66	70,41 56,60
115	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,39 10,39	831,52 831,52
116	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,18 11,18	1 454,72 894,72
		<i>Total</i>	lei			2 491,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			460,22
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			5,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 957,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			29,57
		<i>Total</i>	100,00 +			2 986,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			29,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 016,58 1 917,59
		2.2.2. Lucrari de montare				
117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35
119	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,82 1,82	145,52 145,52
120	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	391,49 317,05	195,74 158,52
121	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,300	470,44	141,13

1	2	3	4	5	6	7
	3	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2			369,73	110,92
122		Cablu 3x1.5 mm2	m	50,000	13,34	667,00
					0,00	0,00
123		Cablu 3x2.5 mm2	m	30,000	20,25	607,50
					0,00	0,00
124		Cutie de ramificatie	buc	3,000	18,90	56,70
					0,00	0,00
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 374,69	1 899,75
					1 119,55	895,64
126		Tub flexibil 20	m	50,000	16,50	825,00
					0,00	0,00
127	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	6 442,38	128,85
					4 139,52	82,79
128		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	291,67	583,34
					0,00	0,00
129	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	6 442,38	128,85
					4 139,52	82,79
130		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	491,67	983,34
					0,00	0,00
131	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	199,79	399,59
					63,40	126,81
132	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 337,79	46,76
					2 065,05	41,30
133		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	45,00	90,00
					0,00	0,00
134	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 242,79	42,43
					3 579,74	35,80
135		Priza	buc	1,000	39,00	39,00
					0,00	0,00
136		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	1,60	4,80
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 019,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			410,95
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			48,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			513,69
		<i>Total</i>	100,00 +			7 992,46
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			79,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 072,38 1 712,31
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 088,96 3 629,90
		Total Scara Boc B-C Inclusiv salariu				187 111,38 65 732,05
		3. Coidor				
		3.1. Lucrari de reparatie				
		3.1.1. Tavane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	32,500	10,83 10,08	352,08 327,71
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,500	17,52 6,59	569,33 214,03
139	CK18C	Montarea coltarelora din aluminiu	m	30,000	18,38 12,23	551,35 366,91
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,500	77,58 57,04	2 521,31 1 853,75
141	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	32,500	78,37 57,78	2 547,16 1 877,98
142	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,500	42,68 24,23	1 387,14 787,54
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	32,500	4,07 1,12	132,22 36,35
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	32,500	35,28 27,06	1 146,69 879,34

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,500	21,60 13,67	701,89 444,24
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	32,500	7,38 1,12	239,86 36,35
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	32,500	74,65 20,50	2 425,99 666,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 575,02 7 490,57
		3.1.2. Pereti				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,000	10,83 10,08	595,83 554,58
149	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,200	36,02 36,02	187,28 187,28
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	55,000	17,52 6,59	963,47 362,21
151	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	48,000	19,41 12,23	931,56 587,06
152	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	10,000	309,75 171,45	3 097,45 1 714,46
153	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	35,000	18,38 12,23	643,24 428,06
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	66,00 45,48	3 630,25 2 501,49
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	55,000	130,60	7 183,11

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)			89,47	4 920,96
156	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,000	42,68 24,23	2 347,47 1 332,76
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,000	35,28 27,06	1 940,54 1 488,11
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	21,60 13,67	1 187,81 751,79
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	55,000	7,38 1,12	405,92 61,51
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	55,000	74,65 20,50	4 105,53 1 127,72
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	156,29 3,29	125,03 2,63
162	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interioari Lac Brio	m2	55,000	44,29 26,10	2 436,17 1 435,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 780,68 17 455,91
		3.1.3. Pardoseli				
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,500	19,69 17,62	640,08 572,81
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,500	17,52 6,59	569,33 214,03
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,500	258,99 22,01	8 417,11 715,48

1	2	3	4	5	6	7
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,500	322,64 131,36	10 485,85 4 269,05
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,000	64,47 21,77	2 192,03 740,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 304,40 6 511,72
		3.1.4. Timplarie				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,890	16,09 16,09	30,41 30,41
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 688,00 36,71	3 190,32 69,38
170	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	318,00 116,20	601,03 219,63
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	205,91 4,06	576,55 11,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 398,32 330,78
		3.1.5. Diverse				
172	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	173,40 173,40	1 127,08 1 127,08
173	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	22,19 22,19	144,25 144,25
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	72,24 0,00	469,56 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 740,89 1 271,33
		<i>Total</i>	lei			70 799,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7 934,48
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			371,07
		<i>Total</i>	100,00 +			79 104,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			791,05
		<i>Total</i>	100,00 +			79 895,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			798,96
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				80 694,86 33 060,32
		3.2. Lucrari electrice				
		3.2.1. Lucrari de constructii				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	13,47 13,47	134,75 134,75
176	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	7,04 5,66	70,41 56,60
177	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,39 10,39	831,52 831,52
178	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,18 11,18	1 454,72 894,72
		<i>Total</i>	lei			2 491,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			460,22
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			5,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 957,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			29,57
		<i>Total</i>	100,00 +			2 986,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			29,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 016,58 1 917,59
		3.2.2. Lucrari de montare				
179	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
180	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
181	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,82 1,82	145,52 145,52
182	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	391,49 317,05	195,74 158,52
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	470,44 369,73	141,13 110,92
184		Cablu 3x1.5 mm2	m	50,000	13,34 0,00	667,00 0,00
185		Cablu 3x2.5 mm2	m	30,000	20,25 0,00	607,50 0,00
186		Cutie de ramificatie	buc	3,000	18,90 0,00	56,70 0,00
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 374,69 1 119,55	1 899,75 895,64
188		Tub flexibil 20	m	50,000	16,50 0,00	825,00 0,00
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,030	6 436,05 4 139,52	193,08 124,19
190		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	491,67 0,00	1 475,01 0,00
191	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	199,79 63,40	199,79 63,40
192	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 337,79 2 065,05	46,76 41,30
193		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
194	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 242,79 3 579,74	42,43 35,80
195		Priza	buc	1,000	39,00 0,00	39,00 0,00
196		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	1,60 0,00	4,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 663,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			385,80
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			46,34
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			482,25
		<i>Total</i>	100,00 +			7 577,70
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			75,78
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 653,47 1 607,51
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				10 670,05 3 525,10
		Total Coidor Inklusiv salariu				91 364,91 36 585,42
		4. Scara BocD-E				
		4.1. Lucrari de reparatie				
		4.1.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,500	266,30 100,87	7 056,83 2 673,07
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,500	10,83 10,08	157,08 146,21
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,500	17,52 6,59	254,01 95,49
200	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	45,000	18,38 12,23	827,03 550,37
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,500	77,58 57,04	1 124,89 827,06
202	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	14,500	78,37 57,78	1 136,42 837,87

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)				
203	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	14,500	42,68 24,23	618,88 351,36
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,500	4,07 1,12	58,99 16,22
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,500	35,28 27,06	511,60 392,32
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500	21,60 13,67	313,15 198,20
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	14,500	7,38 1,12	107,02 16,22
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	14,500	74,65 20,50	1 082,37 297,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 248,26 6 401,69
		4.1.2. Pereti				
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	135,000	10,83 10,08	1 462,50 1 361,25
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	135,000	17,52 6,59	2 364,89 889,06
211	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	19,41 12,23	2 134,81 1 345,34
212	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	68,000	18,38 12,23	1 249,73 831,67
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,000	66,00 45,48	8 910,62 6 140,02
214	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	135,000	65,30 44,74	8 815,64 6 039,36

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50)				
215	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	135,000	42,68 24,23	5 761,96 3 271,32
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	135,000	35,28 27,06	4 763,15 3 652,63
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	135,000	21,60 13,67	2 915,53 1 845,32
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	135,000	7,38 1,12	996,35 150,98
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	135,000	74,65 20,50	10 077,21 2 768,04
220	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	156,29 3,29	234,44 4,94
221	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	135,000	44,29 26,10	5 979,69 3 522,96
222	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000	86,45 37,37	12 967,88 5 604,98
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,09 16,09	32,18 32,18
224	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	2 826,80 50,00	5 653,60 100,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 320,18 37 560,03
		4.1.3. Pardoseli				
225	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,000	112,30 105,37	5 053,40 4 741,63
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	17,52 6,59	788,30 296,35

1	2	3	4	5	6	7
227	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	258,99 22,01	11 654,46 990,66
228	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	322,64 131,36	4 194,34 1 707,62
229	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	417,49 181,34	5 844,93 2 538,75
230	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	64,47 21,77	3 223,57 1 088,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 758,99 11 363,77
		4.1.4. Timplarie				
231	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,890	16,09 16,09	30,41 30,41
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 688,00 36,71	3 190,32 69,38
233	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	318,00 116,20	601,03 219,63
234	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	205,91 4,06	576,55 11,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 398,32 330,78
		4.1.5. Balustrada				
235	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,61 1,53	165,19 157,09
236	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	1 498,43 42,34	22 476,53 635,04
237	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava	m	3,000	1 501,81 42,34	4 505,43 127,01

1	2	3	4	5	6	7
		din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)				
		Total Balustrada Inklusiv salariu				27 147,14 919,14
		4.1.6. Diverse				
238	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	173,40 173,40	2 167,47 2 167,47
239	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	22,19 22,19	277,41 277,41
240	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inklusiv salariu				3 347,87 2 444,87
		<i>Total</i>	lei			153 220,78
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 164,87
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			930,61
		<i>Total</i>	100,00 +			168 316,25
		<i>Chelueli de regie</i>	1,00 %			1 683,16
		<i>Total</i>	100,00 +			169 999,41
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 699,99
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				171 699,40 59 020,28
		4.2. Lucrari electrice				
		4.2.1. Lucrari de constructii				
241	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	13,47 13,47	134,75 134,75
242	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	7,04 5,66	70,41 56,60
243	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,39 10,39	831,52 831,52
244	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,18 11,18	1 454,72 894,72
		<i>Total</i>	lei			2 491,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			460,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			5,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 957,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			29,57
		<i>Total</i>	100,00 +			2 986,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			29,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 016,58 1 917,59
		4.2.2. Lucrari de montare				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35
247	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,82 1,82	145,52 145,52
248	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	391,49 317,05	195,74 158,52
249	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	470,44 369,73	141,13 110,92
250		Cablu 3x1.5 mm2	m	50,000	13,34 0,00	667,00 0,00
251		Cablu 3x2.5 mm2	m	30,000	20,25 0,00	607,50 0,00
252		Cutie de ramificatie	buc	3,000	18,90 0,00	56,70 0,00
253	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 374,69 1 119,55	1 899,75 895,64
254		Tub flexibil 20	m	50,000	16,50 0,00	825,00 0,00
255	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,020	6 442,38	128,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	buc		4 139,52	82,79
256		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	291,67	583,34
					0,00	0,00
257	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	6 442,38	128,85
					4 139,52	82,79
258		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	491,67	983,34
					0,00	0,00
259	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	199,79	399,59
					63,40	126,81
260	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 337,79	46,76
					2 065,05	41,30
261		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	45,00	90,00
					0,00	0,00
262	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 242,79	42,43
					3 579,74	35,80
263		Priza	buc	1,000	39,00	39,00
					0,00	0,00
264		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	1,60	4,80
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 019,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			410,95
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			48,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			513,69
		<i>Total</i>	100,00 +			7 992,46
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			79,92
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 072,38
						1 712,31
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				11 088,96
						3 629,90
		Total Scara BocD-E Inklusiv salariu				182 788,36
						62 650,18
		5. Coidor				
		5.1. Lucrari de reparatie				
		5.1.1. Tavane				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,000	10,83	303,33
					10,08	282,33
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	28,000	17,52	490,50

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,59	184,40
267	CK18C	Montarea coltarelora din aluminiu	m	28,000	18,38 12,23	514,60 342,45
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	77,58 57,04	2 172,21 1 597,08
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	28,000	78,37 57,78	2 194,47 1 617,95
270	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,000	42,68 24,23	1 195,07 678,50
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	4,07 1,12	113,92 31,32
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	35,28 27,06	987,91 757,58
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	21,60 13,67	604,70 382,73
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	28,000	7,38 1,12	206,65 31,32
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	28,000	74,65 20,50	2 090,09 574,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 873,45 6 479,76
		5.1.2. Pereti				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,000	10,83 10,08	801,66 746,16
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,000	17,52 6,59	1 296,31 487,33
278	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu	m	62,000	19,41	1 203,26

1	2	3	4	5	6	7
		pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)			12,23	758,28
279	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	50,000	18,38 12,23	918,92 611,52
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,000	66,00 45,48	4 884,34 3 365,64
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)	m2	74,000	130,60 89,47	9 664,55 6 620,93
282	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,000	42,68 24,23	3 158,41 1 793,17
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,000	35,28 27,06	2 610,91 2 002,18
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	21,60 13,67	1 598,14 1 011,51
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	74,000	7,38 1,12	546,15 82,76
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	74,000	74,65 20,50	5 523,80 1 517,30
287	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	156,29 3,29	125,03 2,63
288	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	74,000	44,29 26,10	3 277,76 1 931,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 609,25 20 930,52
		5.1.3. Pardoseli				
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000	19,69 17,62	551,46 493,50
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	28,000	17,52	490,50

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli			6,59	184,40
291	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	28,000	258,99 22,01	7 251,66 616,41
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,000	322,64 131,36	9 033,96 3 677,95
293	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	64,47 21,77	1 805,20 609,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 132,78 5 581,96
		5.1.4. Timplarie				
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,890	16,09 16,09	30,41 30,41
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 688,00 36,71	3 190,32 69,38
296	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	318,00 116,20	601,03 219,63
297	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	205,91 4,06	576,55 11,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 398,32 330,78
		5.1.5. Diverse				
298	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	173,40 173,40	1 127,08 1 127,08
299	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	22,19 22,19	144,25 144,25
300	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	72,24 0,00	469,56 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 740,89 1 271,33
		<i>Total</i>	lei			71 754,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 302,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			365,12
		<i>Total</i>	100,00 +			80 422,45
		<i>Chelueli de regie</i>	1,00 %			804,22
		<i>Total</i>	100,00 +			81 226,68
		<i>Beneficiul de deiz</i>	1,00 %			812,27
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				82 038,94 34 594,36
		5.2. Lucrari electrice				
		5.2.1. Lucrari de constructii				
301	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	13,47 13,47	134,75 134,75
302	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	7,04 5,66	70,41 56,60
303	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,39 10,39	831,52 831,52
304	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,18 11,18	1 454,72 894,72
		<i>Total</i>	lei			2 491,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			460,22
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			5,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 957,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			29,57
		<i>Total</i>	100,00 +			2 986,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			29,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 016,58 1 917,59
		5.2.2. Lucrari de montare				
305	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,43 11,43	22,87 22,87
306	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35

1	2	3	4	5	6	7
307	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,82 1,82	145,52 145,52
308	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	391,49 317,05	195,74 158,52
309	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	470,44 369,73	141,13 110,92
310		Cablu 3x1.5 mm2	m	50,000	13,34 0,00	667,00 0,00
311		Cablu 3x2.5 mm2	m	30,000	20,25 0,00	607,50 0,00
312		Cutie de ramificatie	buc	3,000	18,90 0,00	56,70 0,00
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 374,69 1 119,55	1 899,75 895,64
314		Tub flexibil 20	m	50,000	16,50 0,00	825,00 0,00
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,030	6 436,05 4 139,52	193,08 124,19
316		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	491,67 0,00	1 475,01 0,00
317	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	199,79 63,40	199,79 63,40
318	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 337,79 2 065,05	46,76 41,30
319		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
320	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 242,79	42,43

1	2	3	4	5	6	7	
					3 579,74	35,80	
321		Priza	buc	1,000	39,00	39,00	
					0,00	0,00	
322		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	1,60	4,80	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				6 663,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %				385,80
		<i>Transportarea</i>	1,00 %				46,34
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %				482,25
		<i>Total</i>	100,00 +				7 577,70
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %				75,78
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					7 653,47 1 607,51
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu					10 670,05 3 525,10
		Total Coidor Inclusiv salariu					92 709,00 38 119,46
		6. Scara Boc F-G 6.1. Lucrari de reparatie 6.1.1. Tavane					
323	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	266,30	6 923,68	
					100,87	2 622,63	
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	10,83	162,50	
					10,08	151,25	
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	17,52	262,77	
					6,59	98,78	
326	CK18C	Montarea coltarelora din aluminiu	m	45,000	18,38	827,03	
					12,23	550,37	
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	77,58	1 163,68	
					57,04	855,58	
328	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	15,000	78,37	1 175,61	
					57,78	866,76	
329	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor	m2	15,000	42,68	640,22	
					24,23	363,48	

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe pereti gletuiti				
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,07 1,12	61,03 16,78
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	35,28 27,06	529,24 405,85
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	21,60 13,67	323,95 205,03
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	7,38 1,12	110,71 16,78
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	15,000	74,65 20,50	1 119,69 307,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 300,10 6 460,85
		6.1.2. Pereti				
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	10,83 10,08	1 354,16 1 260,41
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	125,000	17,52 6,59	2 189,71 823,20
337	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	19,41 12,23	2 134,81 1 345,34
338	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	68,000	18,38 12,23	1 249,73 831,67
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	66,00 45,48	8 250,58 5 685,20
340	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)	m2	125,000	130,60 89,47	16 325,25 11 184,00
341	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	125,000	42,68 24,23	5 335,15 3 029,00
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	125,000	35,28 27,06	4 410,33 3 382,06

1	2	3	4	5	6	7
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	21,60 13,67	2 699,56 1 708,63
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	125,000	7,38 1,12	922,55 139,80
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)	m2	125,000	74,65 20,50	9 330,75 2 563,00
346	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	156,29 3,29	234,44 4,94
347	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio	m2	125,000	44,29 26,10	5 536,75 3 262,00
348	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	86,45 37,37	12 103,35 5 231,31
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	16,09 16,09	32,18 32,18
350	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	2 826,80 50,00	5 653,60 100,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 762,91 40 582,74
		6.1.3. Pardoseli				
351	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,000	112,30 105,37	5 053,40 4 741,63
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	17,52 6,59	788,30 296,35
353	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	258,99 22,01	11 654,46 990,66
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	322,64 131,36	4 194,34 1 707,62
355	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	417,49 181,34	5 844,93 2 538,75
356	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	64,47 21,77	3 223,57 1 088,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 758,99 11 363,77
		6.1.4. Timplarie				
357	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,890	16,09 16,09	30,41 30,41
358	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 688,00 36,71	3 190,32 69,38
359	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	318,00 116,20	601,03 219,63
360	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	205,91 4,06	576,55 11,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 398,32 330,78
		6.1.5. Balustrada				
361	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	1,61 1,53	165,19 157,09
362	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	1 498,43 42,34	22 476,53 635,04
363	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 501,81 42,34	4 505,43 127,01
		Total Balustrada Inclusiv salariu				27 147,14 919,14
		6.1.6. Diverse				
364	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	173,40 173,40	2 167,47 2 167,47
365	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	22,19 22,19	277,41 277,41

1	2	3	4	5	6	7
366	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 347,87 2 444,87
		<i>Total</i>	lei			156 715,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 904,52
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			934,23
		<i>Total</i>	100,00 +			172 554,08
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			1 725,54
		<i>Total</i>	100,00 +			174 279,62
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 742,80
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				176 022,42 62 102,15
		6.2. Lucrari electrice				
		6.2.1. Lucrari de constructii				
367	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	13,47 13,47	134,75 134,75
368	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	7,04 5,66	70,41 56,60
369	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	10,39 10,39	831,52 831,52
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,18 11,18	1 454,72 894,72
		<i>Total</i>	lei			2 491,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			460,22
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			5,52
		<i>Total</i>	100,00 +			2 957,14
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			29,57
		<i>Total</i>	100,00 +			2 986,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			29,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 016,58 1 917,59
		6.2.2. Lucrari de montare				
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	11,43	22,87

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile			11,43	22,87
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,12 3,12	9,35 9,35
373	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,82 1,82	145,52 145,52
374	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	391,49 317,05	195,74 158,52
375	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	470,44 369,73	141,13 110,92
376		Cablu 3x1.5 mm2	m	50,000	13,34 0,00	667,00 0,00
377		Cablu 3x2.5 mm2	m	30,000	20,25 0,00	607,50 0,00
378		Cutie de ramificatie	buc	3,000	18,90 0,00	56,70 0,00
379	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 374,69 1 119,55	1 899,75 895,64
380		Tub flexibil 20	m	50,000	16,50 0,00	825,00 0,00
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED	100 buc	0,020	6 442,38 4 139,52	128,85 82,79
382		Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	291,67 0,00	583,34 0,00
383	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	6 442,38 4 139,52	128,85 82,79
384		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	491,67 0,00	983,34 0,00
385	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -	buc	2,000	199,79	399,59

1	2	3	4	5	6	7	
		EXIT			63,40	126,81	
386	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 337,79	46,76	
					2 065,05	41,30	
387		Intrerupator cu doua clape	buc	2,000	45,00	90,00	
					0,00	0,00	
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 242,79	42,43	
					3 579,74	35,80	
389		Priza	buc	1,000	39,00	39,00	
					0,00	0,00	
390		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	1,60	4,80	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				7 019,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %				410,95
		<i>Transportarea</i>	1,00 %				48,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %				513,69
		<i>Total</i>	100,00 +				7 992,46
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %				79,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					8 072,38 1 712,31
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu					11 088,96 3 629,90
		Total Scara Boc F-G Inclusiv salariu					187 111,38 65 732,05
		Total	lei				907 556,30
		Tva	20,00 %				181 511,26
		Total deviz: Inclusiv salariu					1 089 067,56 325 270,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)