

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 029 605,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Stan Posadnicul, L=125m				
1	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (h=20cm)	100 m3	1,00	11 125,14 85,14	11 125,14 85,14
2	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	8,00	61,44 0,00	491,48 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	118,27 0,00	591,33 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	515,54 0,00	515,54 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	12 121,36 0,00	3 636,41 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0.097 t/m2) k=1,25	m2	500,00	220,87 5,91	110 432,71 2 956,25
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30, fr. 16-31,5 mm, de 10 cm	m2	107,50	48,44 3,00	5 207,34 322,38
Total Str. Stan					131 999,95	

1	2	3	4	5	6	7
Posadnicul, L=125m						
		2. Str. Decebal, L=560m				
8	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (h=20cm)	100 m3	3,38	11 125,14 85,14	37 602,97 287,77
9	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	27,04	61,44 0,00	1 661,20 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,90	118,27 0,00	1 998,71 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,38	515,55 0,00	1 742,54 0,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,014	12 121,13 0,00	12 290,83 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclude) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25	m2	1 690,00	220,87 5,91	373 262,64 9 992,13
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30, fr 16-31,5 mm, de 10 cm	m2	560,00	48,44 3,00	27 126,56 1 679,34
Total Str. Decebal, L=560m 455 685,45						
		3. Str. Musatinilor, L=45m				
15	DA21B	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% (h=20cm)	100 m3	0,36	11 125,14 85,14	4 005,05 30,65
16	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	2,88	61,44 0,00	176,93 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	1,80	118,27	212,88

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	515,52 0,00	185,59 0,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	12 117,06 0,00	1 308,64 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25	m2	180,00	220,87 5,91	39 755,77 1 064,25
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30, fr. 16-31,5mm, de 10 cm	m2	33,00	48,44 3,00	1 598,53 98,96
Total Str. Musatinilor, L=45m						
					47 243,39	
		4. Amenajarea unei zone adiacente a drumului				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	816,91 0,00	245,07 0,00
23	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	60,00	41,13 0,00	2 467,76 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	169,13 34,06	50,74 10,22
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	118,27 0,00	236,53 0,00
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (se exclud tractor si buldozer)	100 m3	0,30	515,54 0,00	154,66 0,00
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	30,00	618,77 56,76	18 562,97 1 702,80

1	2	3	4	5	6	7
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	12 121,36 0,00	1 454,56 0,00
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud) (norma mixt.asf.=0,097t/m2) k=1,25	m2	200,00	220,87 5,91	44 173,08 1 182,50
Total Amenajarea unei zone adiacente a drumului						67 345,38

Прямые затраты	lei	702 274,18
Asigurarea socială	24,00 %	4 658,97
Total	100,00 +	706 933,15
Cheltuieli de regie	14,50 %	102 505,31
Total	100,00 +	809 438,46
Beneficiu	6,00 %	48 566,31
Total	100,00 +	858 004,76
TVA	20,00 %	171 600,95
Total deviz:		1 029 605,72
Inclusiv salariu		19 412,38

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)