

**Работы водоснабжения район
"Genclik" районАТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 1 095,28 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,0200	585,00 0,00	11,70 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2500	585,20 0,00	146,30 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2200	855,00 0,00	188,10 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	35,2000	11,00 0,00	387,20 0,00
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,0500	1 527,40 276,20	76,37 13,81
		<i>Total</i>	lei			809,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				809,67 13,81

		Total	lei			809,67
		Asigurari soaciale si medicale (VR) * 24 %	24 %			3,31
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %	9 %			73,17
		Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			26,59
		Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi				912,74
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			182,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 095,28 13,81

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
"Genclik" районАТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Sistemizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 1 095,28 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1625	84,97	13,81
		Total manopera				13,81
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,1840	120,00	22,08
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4950	380,00	188,10
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4158	380,00	158,00
4.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,1840	220,00	40,48
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7600	220,00	387,20
		Total utilaje de construcții				795,86

Total	lei	809,67
Asigurari soaciale si medicale (VR) * 24 %	24 %	3,31
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %	9 %	73,17
Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	26,59
Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		912,74
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	182,54

Total deviz:

1 095,28

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Объект Работы водоснабжения район "Genclik" районАТО Гагауз Ери, мун.Комрат

Investitor Primaria mun. Comrat r. Genclik

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			585,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	380,00	585,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,70
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3			585,20

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	380,00	585,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,30
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,10
4	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km	t			11,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,20
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, în straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100 m3			1 527,40 276,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	84,97	276,20
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	220,00	809,60
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	120,00	441,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,37

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.