

CONTRACT Nr. 441
lucrări de reabilitare a retelelor de canalizare

“ 08 09 ” 2018

mun. Chișinău

S.A. Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general, dl Valeriu Meșca, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar” și SRL ”Capital”, în persoana administratorului, dl Igor Galciuc, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Reabilitarea retelelor de canalizare a S.A. "Apă-Canal Chișinău", D-800 mm, L- 140m, din str. Grenoble, nr. 9 - str.VI. Korolenko, nr. 6, conform Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul contract, în baza normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate

2.1. Termenul minim de mobilizare până la 5 zile calendaristice din data semnării prezentului contract.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de 45 zile calendaristice din data semnării prezentului contract. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor.

2.3. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție până la lichidarea acestora de către Antreprenor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2155149,71 lei, fără TVA**, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4. Obligațiile părților

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:

a) să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

b) să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

c) să se mobilizeze în termen minim de până la 5 zile calendaristice pentru demararea lucrărilor la obiectivul propus spre execuție de către Beneficiar.



Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

10.7. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil 12 luni.

10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

Antreprenor

MD-2068, mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu 33/1
tel. 022 442523, tel. mob.069268304,
e-mail: capital07@mail.ru
c/f 1003605002810, TVA 6500082
IBAN MD31PR002251390055900601
BC "ProCreditBank" S.A.

Director
al SRL "Capital"
Igor Galciuc



Beneficiar

mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC "Moldindconbank" S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax 256-909

Director general
al S.A. "Apă-Canal Chișinău"
Valeriu Meșca



Compartiment SA.Apă-Canal Chișinău	Nume, Prenume	Semnătura
Direcția economică	Viorel Bejan	
Departamentul juridic	Valentina Revenco	
Departamentul analize economice	Denis Cișlari	
Departamentul tehnic producție	Ion Constantinov	
Departamentul achiziții	Octavian Pruteanu	
Derulator de contract	Mihail Mazurean	

Turcan Ion

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

INVESTITOR
SA « Apa Canal Chisinau »

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 23.05.2019

Obiectul „ 14/17-CE Reabilitarea segmentului de canalizare menajer-fecaloida d-800mm L=140m din str.Grenoble nr.9 – str.VI.Korolenko nr.6 mun.Chisinau, este executat în cadrul contractului nr. 451 din 07.09.2018, Obiect Nr./4/17-CE

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04-23.05.2019 fiind formată din:

Președintele comisiei : Lichii Anatolie Director Tehnic al SA « Apa Canal Chisinau »

Membrii comisiei : Turcan Ion - Inginer supraveghere tehnica sectia investii, DTP al SA « Apa Canal Chisinau »

Nicolae Racu - Sef DRC SPAU al SA « Apa Canal Chisinau »

Pascal Ion - Sef SRC Centru al SA « Apa Canal Chisinau »

(numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

Galcu Igor - Director al « Capital » SRL

Negura Mihai - Diriginte de santier al « Capital » SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.11.2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) valoarea obiectului este de 2366431.02 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune : construcția poate fi data în exploatare

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrarile au fost executate conform proiectului de executie Nr.141A-CE

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A primi obiectul Reabilitarea rețelelor de canalizare a SA 'Apa-Canal Chisinau' D800mm L=140m, str.Grenoble 9 – str.V.Korolenko 6, (contract nr.441 din 07.09.2018, obiect nr.14/17-CE)

2018

1. CONDUCTĂ PP DINTR, 800mm, L = 140m/L
2. CĂMIN DE VIZITARE B/A ϕ 1500 - 3 buc.
3. CĂMIN DE VIZITARE B/A ϕ 1000 - 1 buc.
4. TUB DE PROTECȚIE, OȘEL DN1200x12mm - 35m.L.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. Koro., destinația lenco, b., compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 23.05.19 la în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Presedinte : Lichii Anatolie

Membrii comisiei : Turcan Ion

Nicolae Racu

Pascal Ion

Invitati: Galciuc Igor

Negura Mihai

"23" 05 2018

