

**Drum L530 R33 drum de acces spre
s.Talaesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 784 345,26 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari L=358, b=6 | | | | |
| 1 | RpAr3B | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm (Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 100 мм) | m | 6,0000 | 112,735 | 676,410 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2 | 2 150,0000 | 27,607 | 59 353,975 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | 21,5000 | 8,750 | 188,125 |
| 4 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 30 км) | t | 117,7000 | 37,128 | 4 369,960 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив | t | 1,4000 | 11 414,000 | 15 979,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|------------|------------|-----------------------------------|
| | | битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) норма 0.65l/m2 | | | | |
| 6 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно) BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel | m2 | 2 150,0000 | 214,730 | 461 669,500 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) норма 0.3l/m2 | t | 0,6500 | 11 414,000 | 7 419,100 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel | m2 | 2 150,0000 | 192,415 | 413 692,250 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm | m2 | 358,0000 | 68,305 | 24 453,213 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 987 802,133 |
| | | Total Lucrari L=358, b=6 Inclusiv salariu | | | | 987 802,133 21 049,834 |
| | | 2. Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L530 (S= 472,5m2, tronsonul de la Scoala) | | | | |
| 10 | RpAr3A | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, | m | 135,0000 | 76,510 | 10 328,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|----------|-----------|-------------|
| | | grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm (Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 40 мм) | | | | |
| 11 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) | 100 м3 | 0,7100 | 787,500 | 559,125 |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | 4,7300 | 544,700 | 2 576,431 |
| 13 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием) (h=15 cm) | м3 | 71,0000 | 924,460 | 65 636,660 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1. De format resursa beton norma 0.055, (de exclus ciment,nisip,pietris,apa) | m | 156,0000 | 1 121,450 | 174 946,200 |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime | m2 | 400,0000 | 268,745 | 107 498,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|---------|-----------------------------------|
| | | strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (Culoare gri 20x10x6 cm) | | | | |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (Culoare rosie 20x10x6 cm) | m2 | 47,2500 | 273,820 | 12 938,011 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 374 483,277 |
| | | Total Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L530 (S= 472,5m2, tronsonul de la Scoala) Inklusiv salariu | | | | 374 483,277 30 981,503 |

| | | | | |
|--|--|--|------|---------------------|
| | | Total | Lei | 1 362 285,39 |
| | | Asigurare sociala | 24 % | 12 487,52 |
| | | Total | | 1 374 772,91 |
| | | Cheltuieli de regie | 4 % | 54 990,92 |
| | | Total | | 1 429 763,83 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | 57 190,56 |
| | | Total | | 1 486 954,39 |
| | | TVA | 20 % | 297 390,87 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | 1 784 345,26 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Drum L530 R33 drum de acces spre s.Talaesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 784 345,26 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 384,9345 | 65,00 | 25 020,743 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 236,5000 | 65,00 | 15 372,500 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 63,0374 | 65,00 | 4 097,431 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,0666 | 65,00 | 459,329 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 108,9436 | 65,00 | 7 081,334 |
| | | Total manopera | | | | 52 031,33 |

Materialie:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|-----------|--------------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 253,7000 | 1 700,00 | 431 290,000 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 202,1000 | 1 925,00 | 389 042,500 |
| 3. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 7,2420 | 480,00 | 3 476,160 |
| 4. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 45,1080 | 480,00 | 21 651,840 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 90,1700 | 480,00 | 43 281,600 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,2470 | 350,00 | 6 386,450 |
| 7. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,2363 | 350,00 | 782,705 |
| 8. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 16,9955 | 350,00 | 5 948,425 |
| 9. | 23203226000401 | Bitum | t | 2,1115 | 11 000,00 | 23 226,500 |
| 10. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 715,6000 | 2,60 | 1 860,560 |
| 11. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 903,7000 | 2,60 | 15 349,620 |
| 12. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 gri | m2 | 406,0000 | 165,00 | 66 990,000 |
| 13. | 26611128006551 | Placi din beton, (Culoare rosie 20x10x6 cm) | m2 | 47,9587 | 170,00 | 8 152,979 |
| 14. | 2663102100001 | Beton clasa..c8/16 | m3 | 85,8000 | 1 750,00 | 150 150,000 |
| 15. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 156,7800 | 120,00 | 18 813,600 |
| 16. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 8,9450 | 450,00 | 4 025,250 |
| 17. | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 1,3470 | 450,00 | 606,150 |
| 18. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 89,0560 | 24,00 | 2 137,344 |
| 19. | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,6400 | 24,00 | 135,360 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 1 193 307,0 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 1,2060 | 375,00 | 452,250 |
| 2. | 2932110004423 | Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire | h-ut | 1,4100 | 375,00 | 528,750 |
| 3. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 39,1300 | 720,00 | 28 173,600 |
| 4. | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 10,2000 | 250,00 | 2 550,000 |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,6150 | 280,00 | 172,200 |
| 6. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,2386 | 450,00 | 1 907,370 |
| 7. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 25,7461 | 350,00 | 9 011,135 |
| 8. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 43,9030 | 350,00 | 15 366,050 |
| 9. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,9380 | 320,00 | 1 260,160 |
| 10. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 25,5850 | 850,00 | 21 747,250 |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,2425 | 450,00 | 559,125 |
| 12. | 2952270013101 | Instalatie de stropire cu apa | h-ut | 11,7030 | 450,00 | 5 266,350 |
| 13. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 39,1300 | 280,00 | 10 956,400 |
| 14. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 15,6070 | 280,00 | 4 369,960 |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 41,7898 | 350,00 | 14 626,430 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 116 947,02 |

| | | |
|---------------------|------|--------------|
| Total | Lei | 1 362 285,39 |
| Asigurare sociala | 24 % | 12 487,52 |
| Total | | 1 374 772,91 |
| Cheltuieli de regie | 4 % | 54 990,92 |
| Total | | 1 429 763,83 |
| Beneficiu de deviz | 4 % | 57 190,56 |
| Total | | 1 486 954,39 |
| TVA | 20 % | 297 390,87 |

Total deviz:**1 784 345,26**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari L=358, b=6 | | | | |
| 1 | RpAr3B | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm (Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 100 мм) | m | | | 112,735 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,0220 | 450,00 | 9,90 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0400 | 24,00 | 0,96 |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,1700 | 250,00 | 42,50 |
| | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,0210 | 375,00 | 7,88 |
| | 2952270013101 | Instalatie de stropire cu apa | h-ut | 0,0830 | 450,00 | 37,35 |
| | 2932110004423 | Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire | h-ut | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2 | | | 27,607 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 65,00 | 2,27 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 24,00 | 0,77 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 720,00 | 13,10 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 350,00 | 6,37 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 280,00 | 5,10 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | | | 8,750 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 350,00 | 8,75 |
| 4 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 30 км) | t | | | 37,128 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 | 280,00 | 37,13 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) норма 0.65l/m2 | t | | | 11 414,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 000,00 | 11 330,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 84,00 |
| 6 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно) BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel | m2 | | | 214,730 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 65,00 | 3,90 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1180 | 1 700,00 | 200,60 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 350,00 | 2,31 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 350,00 | 2,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|---------|-----------|------------|
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 850,00 | 5,61 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) норма 0.31/m2 | t | | | 11 414,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 000,00 | 11 330,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 35001 - 36001 | h-ut | 0,3000 | 280,00 | 84,00 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel | m2 | | | 192,415 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0940 | 1 925,00 | 180,95 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 1,85 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 350,00 | 1,85 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 850,00 | 4,50 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm | m2 | | | 68,305 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 65,00 | 2,06 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 480,00 | 60,48 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 24,00 | 0,17 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 450,00 | 1,58 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 350,00 | 0,34 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 320,00 | 3,52 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 350,00 | 0,16 |
| | | 2. Lucrari de amenajare a trotuarului la drumul L530 (S= 472,5m2, tronsonul de la Scoala) | | | | |
| 10 | RpAr3A | Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm (Нарезка цементно-бетонных покрытий агрегатом CD 613 H16 алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 40 мм) | m | | | 76,510 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,0090 | 450,00 | 4,05 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0400 | 24,00 | 0,96 |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,0680 | 250,00 | 17,00 |
| | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,0080 | 375,00 | 3,00 |
| | 2952270013101 | Instalatie de stropire cu apa | h-ut | 0,0830 | 450,00 | 37,35 |
| | 2932110004423 | Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire | h-ut | 0,0100 | 375,00 | 3,75 |
| 11 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) | 100 m3 | | | 787,500 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 450,00 | 787,50 |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 | | | 544,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 65,00 | 544,70 |
| 13 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) (h=15 cm) | m3 | | | 924,460 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 | 65,00 | 52,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 350,00 | 89,95 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 | 480,00 | 48,96 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 480,00 | 609,60 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 | 24,00 | 6,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 350,00 | 90,30 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 350,00 | 8,75 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1. De format resursa beton norma 0.055, (de exclus ciment,nisip,pietris,apa) | m | | | 1 121,450 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 65,00 | 28,60 |
| | 2663102100001 | Beton clasa..c8/16 | m3 | 0,5500 | 1 750,00 | 962,50 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 | 120,00 | 120,60 |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (Culoare gri 20x10x6 cm) | m2 | | | 268,745 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 65,00 | 37,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 65,00 | 1,03 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,60 | 34,32 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 gri | m2 | 1,0150 | 165,00 | 167,47 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 350,00 | 13,30 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) (Culoare rosie 20x10x6 cm) | m2 | | | 273,820 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 65,00 | 37,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 65,00 | 1,03 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,16 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,60 | 34,32 |
| | 26611128006551 | Placi din beton, (Culoare rosie 20x10x6 cm) | m2 | 1,0150 | 170,00 | 172,55 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 350,00 | 13,30 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.