

**Lucrari de reparatie capitala la
Centrul Consultativ Diagnostic
Ciocana, mun.Chisinau str.
Vadului-Voda 80, Centrul
Medicilor de Familie nr.8,
mun.Chisinau str. Voluntarilor 3**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 813 879,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala 1.1. Lucrari de reparatie capitala CCD, str. Vadul lui Voda nr. 80 1.1.1. Reparatia tavanelor				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului.) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	120,6400	207,503 105,050	25 033,194 12 673,232
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	120,6400	20,814 7,700	2 511,049 928,928
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	120,6400	105,501 84,150	12 727,643 10 151,856
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	120,6400	20,910 11,000	2 522,558 1 327,040

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,6400	4,915 1,650	592,946 199,056
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	120,6400	35,771 30,250	4 315,470 3 649,360
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,6400	24,201 16,500	2 919,600 1 990,560
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,6400	4,915 1,650	592,946 199,056
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,6400	44,242 30,250	5 337,355 3 649,360
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	120,6400	38,975 28,600	4 701,937 3 450,304
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,6400	86,259 46,750	10 406,286 5 639,920
		<i>Total</i>	Lei			71 660,984
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				71 660,984 43 858,672
		1.1.2. Reparatia pardoselilor				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,6400	18,100 16,500	2 183,584 1 990,560
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	120,6400	88,348 88,000	10 658,302 10 616,320
14	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cimentoplast)	m3	18,0900	1 446,150 88,550	26 160,854 1 601,870
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	120,6400	20,814 7,700	2 511,049 928,928

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardosele				
16	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=3,0000	m2	120,6400	207,420 115,500	25 023,138 13 933,920
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	362,0000	34,491 1,925	12 485,742 696,850
18	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	120,6400	170,804 48,400	20 605,795 5 838,976
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	120,6400	4,915 1,650	592,946 199,056
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	120,6400	114,793 12,870	13 848,569 1 552,639
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60*60cm)	m2	120,6400	483,409 159,500	58 318,462 19 242,080
22	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	4,0000	37,828 14,300	151,310 57,200
		<i>Total</i>	Lei			172 539,751
		Total Reparatia pardoselilor Inklusiv salariu				172 539,751 56 658,399
		1.1.3. Reparatia peretilor				
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,2500	73,960 72,600	1 053,930 1 034,550
24	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	12,5800	746,820 742,500	9 394,996 9 340,650
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	248,7000	15,850 14,850	3 941,895 3 693,195
26	RpCR29A	Curatarea vopselei prin slefuire cu	m2	18,0000	22,150	398,700

1	2	3	4	5	6	7
		hirtie ambraziva			12,650	227,700
27	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	118,6000	474,338 200,695	56 256,428 23 802,427
28	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	248,7000	345,898 137,500	86 024,769 34 196,250
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	485,8400	20,814 7,700	10 112,468 3 740,968
30	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1 458,0000	34,491 1,925	50 287,878 2 806,650
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	485,8400	88,374 67,100	42 935,625 32 599,864
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	248,7000	170,804 48,400	42 478,955 12 037,080
33	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2	485,8400	420,452 134,750	204 272,399 65 466,940
34	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu	m2	14,2000	149,936 139,150	2 129,091 1 975,930

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb, in constructii existente, in doua straturi				
35	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	225,0000	37,828 14,300	8 511,188 3 217,500
		<i>Total</i>	Lei			517 798,322
		Total Reparatia peretilor Inklusiv salariu				517 798,322 194 139,704
		1.1.4. Schimbarea timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	19,5000	23,100 23,100	450,450 450,450
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,8000	3 733,450 52,250	62 721,960 877,800
38	CK21A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa metalica pentru exterior, termoizolata)	m2	2,0000	7 638,600 57,200	15 277,200 114,400
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,7000	1 616,074 40,150	4 363,400 108,405
		<i>Total</i>	Lei			82 813,010
		Total Schimbarea timplarie Inklusiv salariu				82 813,010 1 551,055
		1.1.5. Schimbarea timplariei cerdac				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	72,1000	23,100 23,100	1 665,510 1 665,510
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	62,0000	15,850	982,700

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			14,850	920,700
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	121,2200	156,900 5,500	19 019,418 666,710
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	72,1000	1 616,074 40,150	116 518,935 2 894,815
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	247,5000	41,427 36,300	10 253,184 8 984,250
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,0000	20,814 7,700	1 290,493 477,400
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,0000	88,374 67,100	5 479,188 4 160,200
47	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=12,0000	m2	62,0000	209,556 158,400	12 992,472 9 820,800
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	20,910 11,000	1 296,408 682,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	4,915 1,650	304,730 102,300
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,0000	35,771 30,250	2 217,832 1 875,500
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	62,0000	4,915	304,730

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,650	102,300
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,0000	44,242 30,250	2 743,004 1 875,500
53	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	15,0000	43,450 43,450	651,750 651,750
54	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	15,0000	61,050 61,050	915,750 915,750
55	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,0000	130,230 0,000	1 953,450 0,000
		<i>Total</i>	Lei			178 589,554
		Total Schimbarea timplariei cerdac Inclusiv salariu				178 589,554 35 795,485
		1.1.6. Diverse lucrari in demisol				
56	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	12,9500	821,070 816,750	10 632,856 10 576,912
57	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 800,0000	2,611 2,200	4 700,448 3 960,000
58	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	210,0000	16,500 16,500	3 465,000 3 465,000
59	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	8,0000	29,700 29,700	237,600 237,600
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	782,0000	42,079 11,550	32 905,465 9 032,100
61	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	18,0000	20,900 20,900	376,200 376,200
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor	m	82,0000	43,450	3 562,900

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm			43,450	3 562,900
63	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	17,0000	46,200 46,200	785,400 785,400
64	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm	m	25,0000	55,000 55,000	1 375,000 1 375,000
65	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	60,0000	35,200 35,200	2 112,000 2 112,000
66	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	3,0000	50,600 50,600	151,800 151,800
67	RpSD07D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 200-250 mm	buc	3,0000	115,500 115,500	346,500 346,500
68	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	4,0000	436,202 383,900	1 744,808 1 535,600
69	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	55,0000	50,240 49,500	2 763,173 2 722,500
70	RCsR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	12,2500	149,936 139,150	1 836,718 1 704,588
71	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie,	m3	2,3600	1 938,309 836,000	4 574,410 1 972,960

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0300				
72	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	125,0000	43,450 43,450	5 431,250 5 431,250
73	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	125,0000	61,050 61,050	7 631,250 7 631,250
74	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	125,0000	130,230 0,000	16 278,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			100 911,528
		Total Diverse lucrari in demisol Inclusiv salariu				100 911,528 56 979,560
		<i>Total</i>	Lei			1 124 313,14 9
		Total Lucrari de reparatie capitala CCD, str. Vadul lui Voda nr. 80 Inclusiv salariu				1 124 313,14 9 388 982,875
		1.2. Lucrari de reparatie cabinet ginecologic CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.2.1. Reparatia tavanelor				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,2400	15,850 14,850	162,304 152,064
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2400	20,814 7,700	213,139 78,848
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,2400	105,501 84,150	1 080,332 861,696
78	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	10,2400	213,590 170,500	2 187,161 1 745,920

1	2	3	4	5	6	7
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2400	20,910 11,000	214,117 112,640
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2400	4,915 1,650	50,330 16,896
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,2400	35,771 30,250	366,298 309,760
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2400	24,201 16,500	247,817 168,960
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2400	4,915 1,650	50,330 16,896
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2400	44,242 30,250	453,038 309,760
85	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,2400	38,974 28,600	399,096 292,864
		<i>Total</i>	Lei			5 423,962
		Total Reparatia tavanelor Inklusiv salariu				5 423,962 4 066,304
		1.2.2. Reparatia pardoselilor				
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2400	27,280 25,300	279,347 259,072
87	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2400	18,100 16,500	185,344 168,960
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,2400	20,814 7,700	213,139 78,848
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2400	69,140 38,500	707,998 394,240

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	10,2400	4,915 1,650	50,330 16,896
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,2400	114,793 12,870	1 175,478 131,791
92	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	10,2400	313,566 74,250	3 210,911 760,320
		<i>Total</i>	Lei			5 822,547
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				5 822,547 1 810,127
		1.2.3. Reparatia peretilor				
93	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,5000	buc	1,0000	6,150 6,050	6,150 6,050
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,5500	15,850 14,850	531,767 498,217
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,5500	20,814 7,700	698,322 258,335
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,5500	88,374 67,100	2 964,947 2 251,205
97	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=12,0000	m2	33,5500	209,556 158,400	7 030,605 5 314,320
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	33,5500	20,910 11,000	701,524 369,050

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5500	4,915 1,650	164,898 55,357
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,5500	35,771 30,250	1 200,131 1 014,887
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,5500	24,201 16,500	811,940 553,575
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5500	4,915 1,650	164,898 55,357
103	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	33,5500	170,804 48,400	5 730,473 1 623,820
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,5500	44,242 30,250	1 484,319 1 014,888
105	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	33,5500	50,150 27,500	1 682,549 922,625
106	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	37,827 14,300	567,412 214,500
107	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	36,050 12,100	36,050 12,100
108	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	194,425 38,500	777,700 154,000
		<i>Total</i>	Lei			24 553,685
		Total Reparatia peretilor Inclusiv salariu				24 553,685 14 318,286
		1.2.4. Reparatia timplarie				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,8500	23,099	42,734

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			23,099	42,734
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000	3 733,450 52,250	5 600,175 78,375
		<i>Total</i>	Lei			5 642,909
		Total Reparatia timplarie Inclusiv salariu				5 642,909 121,109
		<i>Total</i>	Lei			41 443,103
		Total Lucrari de reparatie cabinet ginecologic CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				41 443,103 20 315,826
		1.3. Diverse reparatii CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
111	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,3000	73,960 72,600	170,108 166,980
112	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,8500	746,820 742,500	1 381,617 1 373,625
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,0000	15,850 14,850	475,500 445,500
114	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placa 12.5 mm rezistenta hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	30,0000	345,898 137,500	10 376,930 4 125,000
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,0000	20,814 7,700	624,432 231,000
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,0000	88,374 67,100	2 651,220 2 013,000

1	2	3	4	5	6	7
117	CF51B K-20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=20,0000	m2	30,0000	349,260 264,000	10 477,800 7 920,000
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi portelanat calitate superioara)	m2	30,0000	420,452 134,750	12 613,560 4 042,500
119	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	56,0000	37,828 14,300	2 118,340 800,800
120	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,0000	25,241 23,650	1 135,845 1 064,250
121	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	68,0000	19,250 19,250	1 309,000 1 309,000
122	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	68,0000	32,125 24,750	2 184,500 1 683,000
		<i>Total</i>	Lei			45 518,852
		Total Diverse reparatii CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 Inklusiv salariu				45 518,852 25 174,655
		1.4. Lucrari de reparatie cabinet 502 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.4.1. Reparatia tavanelor				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,4000	15,850 14,850	228,240 213,840
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2	14,4000	20,814 7,700	299,727 110,880

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,4000	105,501 84,150	1 519,215 1 211,760
126	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	14,4000	213,590 170,500	3 075,696 2 455,200
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,4000	20,910 11,000	301,101 158,400
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,4000	4,915 1,650	70,776 23,760
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,4000	35,771 30,250	515,109 435,600
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,4000	24,201 16,500	348,494 237,600
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,4000	4,915 1,650	70,776 23,760
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,4000	44,242 30,250	637,085 435,600
133	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,8500	38,974 28,600	539,788 396,110
		<i>Total</i>	Lei			7 606,007
		Total Reparatia tavanelor Inklusiv salariu				7 606,007 5 702,510

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Reparatia pardoselilor				
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,4000	27,280 25,300	392,832 364,320
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,4000	18,100 16,500	260,640 237,600
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,4000	20,814 7,700	299,727 110,880
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,4000	69,140 38,500	995,616 554,400
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,4000	4,915 1,650	70,776 23,760
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,4000	114,793 12,870	1 653,012 185,328
140	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2	14,4000	313,566 74,250	4 515,356 1 069,200
		<i>Total</i>	Lei			8 187,959
		Total Reparatia pardoselilor Inklusiv salariu				8 187,959 2 545,488
		1.4.3. Reparatia peretilor				
141	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,5000	buc	1,0000	6,525 6,050	6,525 6,050
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,0800	15,850 14,850	698,668 654,588
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,0800	20,814 7,700	917,499 339,416
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	44,0800	88,374 67,100	3 895,526 2 957,768

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
145	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=12,0000	m2	44,0800	209,556 158,400	9 237,231 6 982,272
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,0800	20,910 11,000	921,703 484,880
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0800	4,915 1,650	216,653 72,732
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,0800	35,772 30,250	1 576,808 1 333,420
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,0800	24,201 16,500	1 066,777 727,320
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0800	4,915 1,650	216,653 72,732
151	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	44,0800	170,804 48,400	7 529,040 2 133,472
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,0800	44,242 30,250	1 950,188 1 333,420
153	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	44,0800	50,150 27,500	2 210,634 1 212,200

1	2	3	4	5	6	7
154	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	37,827 14,300	567,412 214,500
155	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	36,050 12,100	36,050 12,100
156	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	194,425 38,500	777,700 154,000
		<i>Total</i>	Lei			31 825,067
		Total Reparatia peretilor Inclusiv salariu				31 825,067 18 690,870
		<i>Total</i>	Lei			47 619,033
		Total Lucrari de reparatie cabinet 502 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				47 619,033 26 938,868
		1.5. Lucrari de reparatie cabinet 503/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.5.1. Reparatia tavanelor				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,4900	15,850 14,850	277,216 259,726
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,4900	20,814 7,700	364,042 134,673
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4900	105,501 84,150	1 845,214 1 471,784
160	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	17,4900	213,590 170,500	3 735,689 2 982,045
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	17,4900	20,910 11,000	365,711 192,390

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,4900	4,915 1,650	85,964 28,859
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,4900	35,771 30,250	625,643 529,072
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4900	24,201 16,500	423,275 288,585
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,4900	4,915 1,650	85,964 28,859
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4900	44,242 30,250	773,793 529,072
167	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,7800	38,976 28,600	692,985 508,508
		<i>Total</i>	Lei			9 275,496
		Total Reparatia tavanelor Inklusiv salariu				9 275,496 6 953,573
		1.5.2. Reparatia pardoselilor				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,4900	27,280 25,300	477,128 442,498
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,4900	18,100 16,500	316,568 288,584
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,4900	20,814 7,700	364,042 134,673
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,4900	69,140 38,500	1 209,264 673,365
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,4900	4,915 1,650	85,964 28,859

1	2	3	4	5	6	7
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	17,4900	114,793 12,870	2 007,724 225,099
174	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	17,4900	313,567 74,250	5 484,285 1 298,633
		<i>Total</i>	Lei			9 944,975
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				9 944,975 3 091,711
		1.5.3. Reparatia peretilor				
175	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,5000	buc	1,0000	6,525 6,050	6,525 6,050
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,4500	15,850 14,850	831,332 778,882
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,4500	20,814 7,700	1 091,717 403,865
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,4500	88,374 67,100	4 635,217 3 519,395
179	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=12,0000	m2	52,4500	209,556 158,400	10 991,211 8 308,080
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,4500	20,910 11,000	1 096,719 576,950
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,4500	4,915	257,791

1	2	3	4	5	6	7
					1,650	86,542
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,4500	35,772 30,250	1 876,216 1 586,613
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,4500	24,201 16,500	1 269,341 865,425
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,4500	4,915 1,650	257,791 86,542
185	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	52,4500	170,804 48,400	8 958,671 2 538,580
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,4500	44,242 30,250	2 320,492 1 586,612
187	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	52,4500	50,150 27,500	2 630,393 1 442,375
188	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	37,827 14,300	567,412 214,500
189	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	36,050 12,100	36,050 12,100
190	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	194,425 38,500	777,700 154,000
		<i>Total</i>	Lei			37 604,578
		Total Reparatia peretilor Inclusiv salariu				37 604,578 22 166,511
		<i>Total</i>	Lei			56 825,049
		Total Lucrari de reparatie cabinet 503/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				56 825,049 32 211,795
		1.6. Lucrari de reparatie cabinet				

1	2	3	4	5	6	7
		503/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.6.1. Reparatia tavanelor				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,1600	15,850 14,850	271,986 254,826
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,1600	20,814 7,700	357,175 132,132
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,1600	105,501 84,150	1 810,395 1 444,014
194	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000	m2	17,1600	213,590 170,500	3 665,205 2 925,780
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,1600	20,910 11,000	358,812 188,760
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,1600	4,915 1,650	84,341 28,314
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,1600	35,772 30,250	613,840 519,090
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,1600	24,201 16,500	415,289 283,140
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,1600	4,915 1,650	84,341 28,314
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	17,1600	44,242 30,250	759,193 519,090

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
201	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,6400	38,975 28,600	687,512 504,504
		<i>Total</i>	Lei			9 108,089
		Total Reparatia tavanelor Inclusiv salariu				9 108,089 6 827,964
		1.6.2. Reparatia pardoselilor				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,1600	27,280 25,300	468,125 434,148
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,1600	18,100 16,500	310,596 283,140
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,1600	20,814 7,700	357,175 132,132
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,1600	69,140 38,500	1 186,437 660,660
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,1600	4,915 1,650	84,341 28,314
207	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	17,1600	114,792 12,870	1 969,835 220,847
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	17,1600	313,567 74,250	5 380,805 1 274,130
		<i>Total</i>	Lei			9 757,314
		Total Reparatia pardoselilor Inclusiv salariu				9 757,314 3 033,371
		1.6.3. Reparatia peretilor				
209	RpCP23A k-0,5	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,5000	buc	1,0000	6,525 6,050	6,525 6,050

1	2	3	4	5	6	7
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,1000	15,850 14,850	825,785 773,685
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,1000	20,814 7,700	1 084,430 401,170
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,1000	88,374 67,100	4 604,285 3 495,910
213	CF51B K-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=12,0000	m2	52,1000	209,556 158,400	10 917,867 8 252,640
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,1000	20,910 11,000	1 089,401 573,100
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,1000	4,915 1,650	256,072 85,965
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,1000	35,771 30,250	1 863,695 1 576,025
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,1000	24,201 16,500	1 260,869 859,650
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,1000	4,915 1,650	256,072 85,965
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	52,1000	170,804 48,400	8 898,888 2 521,640
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	52,1000	44,242 30,250	2 305,008 1 576,025

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
221	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	52,1000	50,151 27,500	2 612,842 1 432,750
222	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	37,827 14,300	567,412 214,500
223	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	36,050 12,100	36,050 12,100
224	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	194,425 38,500	777,700 154,000
		<i>Total</i>	Lei			37 362,901
		Total Reparatia peretilor Inclusiv salariu				37 362,901 22 021,175
		<i>Total</i>	Lei			56 228,304
		Total Lucrari de reparatie cabinet 503/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				56 228,304 31 882,510
		1.7. Lucrari de reparatie la sistemul de incalzire CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
		1.7.1. Incalzirea				
225	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Radiatoare bimetal 10 sec	buc	8,0000	258,000 110,000	2 064,000 880,000
226	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	8,0000	43,000 5,500	344,000 44,000
227	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран φ 25 III	buc	14,0000	55,505 8,250	777,070 115,500
228	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	16,0000	46,640 9,900	746,240 158,400

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"				
229	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	32,0000	33,450 8,250	1 070,400 264,000
230	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	4,0000	56,433 19,250	225,732 77,000
231	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24,0000	67,629 22,000	1 623,096 528,000
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d= 20	buc	26,0000	14,275 8,250	371,150 214,500
233	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa d= 20	buc	4,0000	14,275 8,250	57,100 33,000
234	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25	buc	65,0000	16,145 9,900	1 049,425 643,500
235	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d= 25	buc	6,0000	16,145 9,900	96,870 59,400
236	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	32,0000	58,185 46,750	1 861,920 1 496,000

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere 1" x 1/2				
237	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	20,0000	18,050 11,000	361,000 220,000
238	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	6,0000	22,950 15,400	137,700 92,400
239	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/2"	buc	18,0000	23,450 15,400	422,100 277,200
240	IC35D	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 32,0 mm	m	6,0000	107,459 24,750	644,754 148,500
241	IC36D	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,0000	155,869 24,750	2 493,904 396,000
242	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de 40,0 mm Mufa d=40	buc	4,0000	22,335 13,200	89,340 52,800
243	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de 40,0 mm Trecere ppr 40 / 32	buc	4,0000	29,335 13,200	117,340 52,800
244	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava	buc	8,0000	42,935 18,700	343,480 149,600

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d= 40 x 20 x 40				
245	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot ppr d =40 x 90	buc	24,0000	22,335 13,200	536,040 316,800
246	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot d= 32	buc	12,0000	18,015 11,550	216,180 138,600
247	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32	buc	2,0000	18,015 11,550	36,030 23,100
248	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu d= 32 x 25 x 32	buc	8,0000	35,000 16,500	280,000 132,000
249	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	28,0000	12,300 5,500	344,400 154,000
250	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	22,0000	19,360 8,800	425,920 193,600
251	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	20,0000	40,250 21,450	805,000 429,000
		<i>Total</i>	Lei			17 540,191

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				17 540,191 7 289,700
		<i>Total</i>	Lei			17 540,191
		Total Lucrari de reparatie la sistemul de incalzire CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 Inclusiv salariu				17 540,191 7 289,700
		1.8. Lucrari de apeduct si canalizare CCD str. Vadul lui Voda nr. 80				
252	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	152,0000	117,808 34,650	17 906,740 5 266,800
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,0000	45,536 13,750	1 821,440 550,000
254	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,0000	79,467 17,600	9 536,040 2 112,000
255	SA02D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0300	m	21,0000	412,510 137,500	8 662,710 2 887,500
256	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,0000	102,275 36,300	102,275 36,300
257	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	6,0000	61,850 15,950	371,100 95,700

1	2	3	4	5	6	7
258	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	4,0000	85,103 30,250	340,411 121,000
259	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50	buc	24,0000	32,990 12,100	791,760 290,400
260	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50	buc	68,0000	19,490 12,100	1 325,320 822,800
261	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50	buc	20,0000	43,530 13,750	870,600 275,000
262	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d= 110	buc	42,0000	36,300 15,400	1 524,600 646,800
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d= 110	buc	22,0000	32,300 15,400	710,600 338,800
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere de la fonta la plastic 110	buc	12,0000	32,300 15,400	387,600 184,800
265	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110/50	buc	20,0000	29,300 15,400	586,000 308,000
266	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50	buc	4,0000	43,530 13,750	174,120 55,000

1	2	3	4	5	6	7
267	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d= 110	buc	38,0000	66,400 17,600	2 523,200 668,800
268	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie D= 110	buc	11,0000	72,400 17,600	796,400 193,600
269	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator d= 110	buc	18,0000	74,400 17,600	1 339,200 316,800
270	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,0000	82,441 15,950	164,882 31,900
271	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	2,0000	1 582,823 231,000	3 165,647 462,000
272	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	4,0000	739,358 104,500	2 957,433 418,000
273	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	54,0000	18,844 15,950	1 017,576 861,300
274	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	44,0000	34,519 28,600	1 518,836 1 258,400
275	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	32,0000	28,069 23,650	898,208 756,800

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
276	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	730,750 90,750	2 923,000 363,000
277	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000	62,175 16,500	186,525 49,500
278	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de- 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	38,0000	67,450 7,150	2 563,100 271,700
279	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 x 6 Materiale marunte=1,0500	m	30,0000	40,478 27,500	1 214,340 825,000
280	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	229,011 157,850	229,011 157,850
281	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	80,0000	8,250 8,250	660,000 660,000
282	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,2000	4,400 4,400	18,480 18,480
		<i>Total</i>	Lei			67 287,154

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de apeduct si canalizare CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 Inklusiv salariu				67 287,154 21 304,030
		<i>Total</i>	Lei			1 456 774,83 5
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			132 984,062
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			43 785,749
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			8 757,150
		<i>Total</i>				1 642 301,79 6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			197 076,215
		<i>Total</i>				1 839 378,01 1
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			91 968,901
		Total Lucrari de reparatie capitala Inklusiv salariu				1 931 346,91 2 554 100,259
		2. Lucrari de ventilare. Constructie				
283	RCsB30S k=5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 350 mm K=5,0000	buc	3,0000	455,944 297,000	1 367,832 891,000
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Gratar de ventilare 150*150	buc	23,0000	51,250 27,500	1 178,750 632,500
285	VA22A	Fixari canal de ventilare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	kg	35,0000	151,970 84,535	5 318,950 2 958,725
286	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm Гибкая вставка H.00.00-20 Material marunt si de montaj=1,0050	buc	4,0000	238,321 151,250	953,282 605,000

1	2	3	4	5	6	7
287	VA01A1	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	38,0000	503,808 194,700	19 144,705 7 398,600
288	VA13B	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	14,0000	1 471,010 445,500	20 594,140 6 237,000
289	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,0000	1 354,550 750,750	1 354,550 750,750
290	VB01A	Clapeta de reglare, Заслонка ф 160	buc	4,0000	625,225 189,200	2 500,900 756,800
		<i>Total</i>	Lei			52 413,109
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 855,290
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 574,607
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			314,921
		<i>Total</i>				59 157,927
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			7 098,952
		<i>Total</i>				66 256,879
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 312,844
		Total Lucrari de ventilare. Constructie Inklusiv salariu				69 569,723 20 230,375
		3. Lucrari de ventilare.Montarea				
291	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный D=250 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0040	buc	2,0000	840,400 826,650	1 680,800 1 653,300
292	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind	buc	1,0000	627,871 545,600	627,871 545,600

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea totala de 50-200 kg Калорифер электрический BALLU ВСЕН ф250/ Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050				
293	VB07B1	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,0000	549,818 205,150	1 099,636 410,300
294	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 250	buc	2,0000	85,800 71,500	171,600 143,000
		<i>Total</i>	Lei			3 579,907
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			660,528
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			34,105
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			6,821
		<i>Total</i>				4 281,361
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70 %			1 926,540
		<i>Total</i>				6 207,901
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			310,394
		Total Lucrari de ventilare.Montarea Inclusiv salariu				6 518,295 2 752,200
		4. Lucrari de ventilatie.Utilajul				
295		Boiler 80 L	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
296		Вентилятор канальный D=250	buc	2,0000	3 500,000 0,000	7 000,000 0,000
297		Калорифер электрический BALLU ВСЕН 250	buc	1,0000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
298		Заслонка D=250	buc	2,0000	400,000 0,000	800,000 0,000
299		Глушитель DT LDC 250	buc	2,0000	4 000,000 0,000	8 000,000 0,000
300		Фильтровальный элемент	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
301		Термостат F-3000 (-30 + 30)	buc	2,0000	400,000	800,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
302		Регулятор скорости "VENTS" PC-400 плавный 1,8 А	buc	1,0000	904,500	904,500
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 804,500
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			228,045
		Total Lucrari de ventilatie.Utilajul Inclusiv salariu				23 032,545
		5. Lucrari de electricitate.Constructia				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,0000	12,100	254,100
					12,100	254,100
304	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	48,0000	50,600	2 428,800
					50,600	2 428,800
305	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,0000	323,400	1 293,600
					323,400	1 293,600
306	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	1 200,0000	7,700	9 240,000
					7,700	9 240,000
307	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	80,0000	16,500	1 320,000
					16,500	1 320,000
308	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	80,0000	25,241	2 019,280
					23,650	1 892,000
309	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 380,0000	19,250	26 565,000
					19,250	26 565,000
310	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 380,0000	32,125	44 332,500
					24,750	34 155,000
		<i>Total</i>	Lei			87 453,280
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			18 515,640
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			437,139
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			87,428

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				106 493,487
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			12 779,219
		<i>Total</i>				119 272,706
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5 963,635
		Total Lucrari de electricitate.Constructia Inklusiv salariu				125 236,341 77 148,500
		6. Lucrari de electricitate.Montarea				
311	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	2,0000	830,519 537,350	1 661,037 1 074,700
312	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	15,0000	285,785 182,050	4 286,775 2 730,750
313		Cutie de distributie	buc	15,0000	9,000 0,000	135,000 0,000
314	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	45,0000	72,150 29,700	3 246,750 1 336,500
315	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	12,0000	47,812 16,500	573,750 198,000
316	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нГ 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	900,0000	33,995 18,700	30 595,950 16 830,000
317	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea ВВГ нГ 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	480,0000	40,154 19,250	19 273,848 9 240,000
318	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie,	m	35,0000	67,948 19,250	2 378,193 673,750

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 5x4 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
319	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 LED 4x18 60x60cm	100 buc	0,3800	11 806,632 9 295,000	4 486,520 3 532,100
320		Corp de iluminat LED 4x18, 60x60cm	buc	38,0000	600,000 0,000	22 800,000 0,000
321	08-03-526-1	Montarea automatelor electrice	buc	10,0000	148,048 85,800	1 480,480 858,000
322	08-03-526-2	Montarea separatoarelor de sarcina 40A	buc	2,0000	237,393 127,600	474,786 255,200
323	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	13,8000	2 060,031 1 309,000	28 428,425 18 064,200
324		Tub din plastic d =16-20 mm	m	1 380,0000	3,000 0,000	4 140,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			123 961,514
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			13 150,368
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 080,443
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			616,089
		<i>Total</i>				140 808,414
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70 %			38 355,240
		<i>Total</i>				179 163,654
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			8 958,182
		Total Lucrari de electricitate.Montarea Inclusiv salariu				188 121,836 54 793,200
		7. Lucrari de electricitate.Utilaj				
325		Automat	buc	10,0000	25,300 0,000	253,000 0,000
326		Separator de sarcina 40A	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
327		Panou 16 automate	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
328		Щит автоматика для калорифера 3Φ до 20 А	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 063,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1 %			10,630
		Total Lucrari de electricitate.Utilaj Inklusiv salariu				1 073,630

		Total	Lei	2 344 899,32
		TVA	20 %	468 979,86
				2 813 879,18
	2 813 879,18	Total deviz: Inklusiv salariu		709 024,56



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)