

**Reparația drumului local in comuna
Sîngerei Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1:2
Reparatie drum

Valoarea de deviz 656 136,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Executia santului triunghiular cu adincimea de 0.4 m cu autogreder)	100 m	5,90	669,18 99,18	3 948,13 585,13
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	4,00	1 266,00 0,00	5 064,00 0,00
3	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,00	5 805,74 284,84	435 430,53 21 363,03
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	75,00	365,92 341,92	27 444,28 25 644,28
Cheltuieli directe			lei		471 886,95	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		10 708,30	
Cheltuieli directe			100,00 +		482 595,25	
Cheltuieli de regie			10,00 %		48 259,53	
Total			100,00 +		530 854,77	
Beneficiu de deviz			3,00 %		15 925,64	

Total	100,00 +	546 780,42
TVA	20,00 %	109 356,08

Total deviz: 656 136,50
Incluziv salariu 47 592,45

Intocmit _____ (Rosca C)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

