

**Sistemul de alimentare cu apa si
canalizare a satului Schineni,
raionul Soroca. (Etapa I -
alimentarea cu apa).**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Plan general

Valoarea de deviz 519 378,25 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	1,40	630,00 0,00	882,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,40	398,57 0,00	558,00 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Transeele fundatiilor)	100 m3	0,20	768,75 0,00	153,75 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,10	844,35 0,00	2 617,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	496,00	15,00 0,00	7 440,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,10	136,26 16,26	422,40 50,40
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,70	822,13 0,00	3 864,00 0,00
8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	4,70	398,94 0,00	1 875,00 0,00
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,70	1 445,01 135,86	6 791,55 638,55
		<i>Total</i>	Lei			24 604,20
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 604,20 688,95
		2. Imbracaminte rutiera din pietris, S=238 m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,83	1 443,31 136,08	1 197,95 112,95
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	38,10	396,68 18,50	15 113,36 705,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	2,38	6 586,81	15 676,61

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			222,35	529,20
13	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3)	100m2	2,38	850,84 0,00	2 025,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 012,92
		Total Imbracaminte rutiera din pietris, S=238 m2 Inclusiv salariu				34 012,92 1 347,15
		3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=195 m2				
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	31,20	396,60 18,49	12 374,06 577,00
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	68,25	396,29 15,00	27 046,64 1 023,50
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	261,20 3,00	50 934,02 585,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	12 635,00 0,00	758,10 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	189,09 2,50	36 872,65 487,50
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)	m	115,00	237,04 32,75	27 260,00 3 766,25
		<i>Total</i>	Lei			155 245,47
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=195 m2 Inclusiv salariu				155 245,47 6 439,25
		4. Totuar din dale de beton, S=75				

1	2	3	4	5	6	7
		m2				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,25	326,23 44,56	3 670,08 501,30
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(Dale din beton H=4,0 cm)	m2	75,00	240,52 29,73	18 039,31 2 229,55
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)	m	65,00	236,98 32,75	15 403,75 2 128,75
		<i>Total</i>	Lei			37 113,14
		Total Totuar din dale de beton, S=75 m2 Inclusiv salariu				37 113,14 4 859,60
		5. Gard metalic, L=200,0 m, H=1.80 m				
23	TsC39A1 K=0.2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	82,00	27,20 18,08	2 230,20 1 482,55
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	3,90	1 916,69 190,56	7 475,11 743,20
25	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrute, inclusiv cornier 66.85 kg)	kg	921,21	39,39 3,75	36 287,92 3 454,70
26	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	320,00	7,50 0,00	2 400,00 0,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	656,00	32,53 10,45	21 339,29 6 855,20

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 80 buc)				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x3. Inclusiv capac - 2 buc)	kg	32,53	32,34 10,46	1 051,94 340,35
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x2. Inclusiv capac - 2buc)	kg	16,38	32,34 10,42	529,81 170,70
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,70	844,64 310,71	591,25 217,50
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	276,70 124,60	553,40 249,20
32	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
33	Pret de piata	Miner	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			72 598,92
		Total Gard metalic, L=200,0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				72 598,92 13 513,40
		6. Executarea inverzirii				
34	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	300,00	15,00 15,00	4 500,00 4 500,00
35	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	14,97	775,60	11 610,80

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			241,02	3 608,00
36	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	14,97	148,53 33,00	2 223,43 494,00
37	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Exclus arborii)	buc	76,00	0,65 0,65	49,50 49,50
38	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	76,00	3,12 0,00	237,50 0,00
39	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi.Artari, 3-5 ani	buc	54,00	49,80 13,05	2 689,20 704,70
40	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	22,00	44,32 17,90	975,14 393,80
41	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,22	301,27 36,82	66,28 8,10
42	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,54	772,72 95,83	417,27 51,75
		<i>Total</i>	Lei			22 769,12
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				22 769,12 9 809,85

		Total	Lei	346 343,77
		Asigurari sociale	24 %	8 797,97
		Transportarea materialelor	4 %	1 466,33
		Total		356 608,07
		Cheltueli de regie	14,5 %	51 708,17
		Total		408 316,24
		Beneficiu de deviz	6 %	24 498,97
		Total		432 815,21
		TVA	20 %	86 563,04
		Total		519 378,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		519 378,25 36 658,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)