

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica, mun. Chișinău, Bd. Traian 21/2
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Coliba Mihail reprezentanți ai ofertantului SRL CAMONIR
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație în Grădinița -Creșa nr. 216 din subordinea DETS Botanica
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de
68 567,83 lei, (sasezeci si opt mii cinci sute sasezeci si sapte lei 83 bani),
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de
13 713,57 lei (treisprezece mii saptesute treisprezece lei 57 bani).
(suma în litere și în cifre)

Suma totală 82 281,40 lei (optzeci si doua mii doua sute optzeci si unu lei 40 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
60 (sasezeci) zile, respectiv pînă la data de 24 .05.2021, și ea va rămîne obligatorie
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____ 25 ____ / ____ martie ____ / ____ 2021 ____

____ Coliba Mihail _____, în calitate de _____ Director
_____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
____ SRL CAMONIR _____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer la contul autorității sau emisă de o bancă comercială în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 4114,07 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ____ 72 ____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ____ 3 ____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) ____ 3 ____ zile calendaristice

Ofertant,

SRL CAMONIR

(semnătura autorizată)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Zorile”

Republica Moldova, MD-2069
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8
Tel.: (373 22) 74-34-11, 75-95-24
Tel./Fax: (373 22) 74-84-81

Data 25.03.2021
Nr. 243


Республика Молдова, MD-2069
мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор 8
Тел.: (373 22) 74-34-11, 75-95-24
Тел./Факс: (373 22) 74-84-81

DETS BOTANICA

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Zorile”, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8 a fost informată că „Camonir” SRL c/f 1004600018804, cu adresa juridică mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 2R (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **26 martie 2021** (numită în continuare „**ofertă**”) pentru achiziționarea *Lucrărilor de reparație în Grădinița-Creșă nr. 216 din subordinea DETS Botanica* conform invitației la licitația nr. **21037508** din **26 martie 2021**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Zorile”, IDNO1002600028096, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 8, în persoana directorului dl/dna Vitalie Matasari, care activează în baza procurii, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **690 MDL (șase sute nouăzeci lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **24.05.2021** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Zorile
BC „Moldindconbank” S.A.



Vitalie Matasari

**Lucrari de reparatie in
Gradinita -Cresa nr. 216 din
subordinea DETS Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 82 281,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Reparatie coridor nr 1A				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,5000	10,595 10,595	238,387 238,387
2	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,5000	48,785 16,952	1 097,654 381,420
		<i>Total</i>	Lei			1 336,041
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 336,041 619,807
		1.1.2. Tavan				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	20,0900	214,051 93,236	4 300,284 1 873,111
		<i>Total</i>	Lei			4 300,284
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 300,284 1 873,111
		1.1.3. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	75,7700	11,443	867,006

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			11,443	867,006
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	37,9600	39,837 39,837	1 512,220 1 512,220
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	75,7700	5,721 1,271	433,473 96,334
7	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,7700	100,233 77,555	7 594,646 5 876,373
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	52,0000	12,856 11,019	668,528 572,978
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,7700	17,410 5,933	1 319,151 449,559
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,7700	21,318 8,476	1 615,265 642,227
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	75,7700	3,921 1,271	297,087 96,334
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 pu tencuieli decorative)	m2	75,7700	60,416 46,618	4 577,727 3 532,246
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,7700	17,410 5,933	1 319,151 449,559
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	75,7700	71,891 28,818	5 447,211 2 183,570
		<i>Total</i>	Lei			25 651,465
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 651,465 16 278,406
		1.1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	7,4900	17,800 17,800	133,320 133,320
16	CK03A	Usi din MDF interioare	m2	5,5400	1 344,448 76,284	7 448,244 422,613
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9500	983,211 40,261	1 917,261 78,509
		<i>Total</i>	Lei			9 498,825
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 498,825 634,442
		<i>Total</i>	Lei			40 786,615
		Total Reparatie coridor nr 1A Inclusiv salariu				40 786,615 19 405,766
		1.2. Diverse				
18	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	20,0000	33,480 33,480	669,604 669,604
19	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	20,0000	47,042 47,042	940,836 940,836
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,0000	115,905 0,000	2 318,094 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 928,534
		Total Diverse Inclusiv salariu				3 928,534 1 610,440
		<i>Total</i>	Lei			44 715,149
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 043,889
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			640,102
		<i>Total</i>				50 399,140
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			3 779,936
		<i>Total</i>				54 179,076

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 083,582
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				55 262,658 21 016,206
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
21	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	17,799 17,799	142,396 142,396
22	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	6,357 6,357	50,856 50,856
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000	6,863 6,357	109,808 101,712
24	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 mm	m	120,0000	8,476 8,476	1 017,120 1 017,120
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	120,0000	16,624 12,714	1 994,880 1 525,680
		<i>Total</i>	Lei			3 315,060
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			681,063
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			14,319
		<i>Total</i>				4 010,442
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			300,783
		<i>Total</i>				4 311,225
		<i>Baneficii de deviz</i>	2 %			86,224
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 397,449 2 837,764
		2.2. Lucrarile de montare				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	9,323 9,323	37,294 37,294

1	2	3	4	5	6	7
27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,0000	2,543 2,543	22,885 22,885
28	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	110,0000	1,483 1,483	163,163 163,163
29	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,1000	2 633,239 2 186,808	2 896,563 2 405,489
30		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	80,0000	9,880 0,000	790,400 0,000
31		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	40,0000	17,880 0,000	715,200 0,000
32		Cutie de ramificatie	buc	3,0000	4,560 0,000	13,680 0,000
33	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400	4 916,075 4 916,075	196,643 196,643
34		Corp de iluminat Led 2*36	buc	4,0000	194,560 0,000	778,240 0,000
35	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	8,0000	30,507 6,357	244,056 50,856
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	66,113 66,113	132,226 132,226
37	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	1 364,633 1 364,633	40,939 40,939
38		Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000	30,600 0,000	91,800 0,000
39	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0300	3 225,133 3 225,133	96,754 96,754

1	2	3	4	5	6	7
40		Priza	buc	3,0000	34,560 0,000	103,680 0,000
41		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,0000	4,560 0,000	27,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 350,883
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			755,100
		<i>Cheiltuieli de transportare</i>	3 %			94,607
		<i>Total</i>				7 200,590
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			1 447,275
		<i>Total</i>				8 647,865
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			172,957
		Total Lucrarile de montare Inclusiv salariu				8 820,822 3 146,249
		<i>Total</i>	Lei			13 218,271
		Total Electricitate Inclusiv salariu				13 218,271 5 984,013
		3. Utilaj				
42		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	2,0000	43,000 0,000	86,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			86,000
		<i>Cheltuieli de acizitionare</i>	1,03 %			0,886
		Total Utilaj Inclusiv salariu				86,886

		Total	Lei			68 567,83
		TVA	20 %			13 713,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				82 281,40 27 000,23

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS s. Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in
Gradinita -Cresa nr. 216 din
subordinea DETS Botanica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 82 281,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,7690	42,38	2 872,051
2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,0064	42,38	1 102,152
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,1930	42,38	2 890,019
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	174,6591	42,38	7 402,053
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4432	42,38	18,783
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7500	42,38	286,065
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,7000	42,38	114,426
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,4700	42,38	1 291,318
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,0698	42,38	2 376,238
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,2156	42,38	899,118
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,6575	42,38	70,245
12.	7422010060100	Timplar	h-om	82,2624	42,38	3 486,281
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,0000	42,38	1 610,440
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,4880	42,38	1 758,260
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,4141	42,38	822,770
		Total manopera				27 000,23

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,9500	32,00	158,400
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,7500	43,00	118,250
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,9500	33,00	163,350
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	141,7500	0,01	1,417
5.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	5,5400	1 247,80	6 912,812
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9750	89,70	87,457
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,3655	14,33	162,868
8.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	11,3655	26,33	299,254
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	84,1047	34,30	2 884,791
10.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	62,8890	26,45	1 663,414

11.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,3625	22,10	52,211
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,3655	21,30	242,085
13.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,2688	3,65	30,181
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	83,3470	8,77	730,953
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	207,5200	2,30	477,296
16.	2653102100831	Amestec uscat	kg	811,4967	2,10	1 704,143
17.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	159,8595	6,54	1 045,481
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1700	10,00	11,700
19.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,4930	15,70	39,140
20.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,2188	54,00	65,815
21.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	21,0945	114,30	2 411,101
22.	27431235493025	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	54,6000	1,75	95,550
23.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9500	890,30	1 736,085
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4709	16,70	7,864
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,8000	0,45	3,510
26.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	24,0975	25,00	602,438
27.	2874136313300	Diblu din metal	buc	80,3600	0,20	16,072
28.	30	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	80,0000	9,88	790,400
29.	31	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	40,0000	17,88	715,200
30.	31501451600143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur LED	buc	8,4000	23,00	193,200
31.	32	Cutie de ramificatie	buc	3,0000	4,56	13,680
32.	34	Corp de iluminat Led 2*36	buc	4,0000	194,56	778,240
33.	38	Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000	30,60	91,800
34.	40	Priza	buc	3,0000	34,56	103,680
35.	41	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,0000	4,56	27,360
36.	42	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	2,0000	43,00	86,000
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,0390	10,00	530,390
		Total materiale de construcții				25 053,58

Utilaje de construcții:

1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8410	7,77	14,305
2.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,1250	10,00	11,250
3.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,7500	2,75	18,562
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,6330	7,70	51,074
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,6820	267,00	2 318,094
		Total utilaje de construcții				2 413,28

Total	Lei	68 567,83
TVA	20 %	13 713,57

Total deviz:

82 281,40

Intocmit

SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS s. Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in Gradinita -Cresa Investitor DETS s. Botanica
nr. 216 din subordinea DETS Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Reparatie coridor nr 1A				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			10,595
						10,595
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	42,38	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	42,38	5,51
2	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			48,785
						16,952
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	42,38	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,38	4,24
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,65	1,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,10	2,32
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,75	0,82
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	7,77	0,01
		1.1.2. Tavan				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2			214,051
						93,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,38	6,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,38	86,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	114,30	120,01
		1.1.3. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,443
						11,443
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	42,38	5,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,38	6,36
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			39,837
						39,837
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	42,38	19,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	42,38	19,92
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2			5,721
						1,271
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,38	1,27
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	26,33	3,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
7	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,233
						77,555
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,38	77,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	22,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	7,77	0,19
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m			12,856
						11,019
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	42,38	11,02

1	2	3	4	5	6	7
	27431235493025	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	1,75	1,84
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,410 5,933
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	42,38	5,93
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,45	10,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,318 8,476
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	42,38	8,48
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,77	9,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,30	3,19
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,921 1,271
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,38	1,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 pu tencuieli decorative)	m2			60,416 46,618
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,38	38,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,38	8,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,54	13,80
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,410 5,933
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	42,38	5,93
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,45	10,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			71,891 28,818
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	42,38	28,82
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	34,30	38,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	10,00	5,00
		1.1.4. Timplarie				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			17,800 17,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,38	8,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,38	8,90
16	CK03A	Usi din MDF interioare	m2			1 344,448 76,284
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	42,38	62,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	42,38	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,38	10,59
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 247,80	1 247,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,70	1,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,70	7,06
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	54,00	11,88
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			983,211 40,261
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	42,38	36,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,38	4,24
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	890,30	890,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,70	44,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
		1.2. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
18	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			33,480 33,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	42,38	33,48
19	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			47,042 47,042
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	42,38	47,04
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			115,905 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	267,00	115,90
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
21	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,799 17,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	42,38	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	42,38	15,26
22	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,357 6,357
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	42,38	0,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	42,38	5,51
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,863 6,357
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	42,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,38	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
24	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 mm	m			8,476 8,476
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	42,38	8,48
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			16,624 12,714
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	42,38	12,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
		2.2. Lucrarile de montare				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,323 9,323
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	42,38	9,32
27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,543 2,543
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	42,38	2,54
28	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,483 1,483
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	42,38	1,48
29	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 633,239 2 186,808
	1	Muncitor	h-om	51,6000	42,38	2 186,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	32,00	144,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	43,00	107,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	33,00	148,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	7,70	46,43
30		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			9,880

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	30	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	9,88	9,88
31		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			17,880
						0,000
	31	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	17,88	17,88
32		Cutie de ramificatie	buc			4,560
						0,000
	32	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	4,56	4,56
33	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 916,075
						4 916,075
	1	Muncitor	h-om	116,0000	42,38	4 916,07
34		Corp de iluminat Led 2*36	buc			194,560
						0,000
	34	Corp de iluminat Led 2*36	buc	1,0000	194,56	194,56
35	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			30,507
						6,357
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	42,38	6,36
	31501451600143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur LED	buc	1,0500	23,00	24,15
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			66,113
						66,113
	1	Muncitor	h-om	1,5600	42,38	66,11
37	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 364,633
						1 364,633
	1	Muncitor	h-om	32,2000	42,38	1 364,63
38		Intreruptor cu o clapa	buc			30,600
						0,000
	38	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	30,60	30,60
39	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			3 225,133
						3 225,133
	1	Muncitor	h-om	76,1000	42,38	3 225,13
40		Priza	buc			34,560
						0,000
	40	Priza	buc	1,0000	34,56	34,56
41		Cutie pentru intrerupator si prize	buc			4,560
						0,000
	41	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	1,0000	4,56	4,56
		3. Utilaj				
42		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc			43,000
						0,000
	42	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	1,0000	43,00	43,00

APROBAT:

Intocmit
SRL Camonir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
DETS s. Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

S.R.L. "CAMONIR"

Adresa juridică: mun. Chișinău, s. Grătiești,
str. Ștefan cel Mare 2R
Telefon: +(373)79440385
Email: md.coliba@yahoo.com
B.C. "Moldinconbank" S.A.,
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, Filiala "Zorile"

IBAN: MD81ML000000222402000256
Cod bancar: MOLDMD2X330
Cod fiscal: 1004600018804
Cod TVA: 0603238
Director: Coliba Mihail

Declarație de garanție

Către: **Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

mun. Chișinău, Bd. Traian 21/2

Prin prezenta, oferim o perioadă de garanție de **72 luni** pentru lucrări în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1616177237856 din 26.03.2021 cu obiectul: *Lucrări de reparație în Grădinița -Creșa nr. 216 din subordinea DETS Botanica.*

Director SRL Camonir

Coliba Mihail