

**Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari**      **Investitor IMSP Institutul de Cardiologie**  
**la sistemul de alimentare cu apa si canalizare**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | SB12C                       | Teava din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                        | m    |                                        |                      | 346,97<br>20,76        |
| 2      | SB12C                       | Teava din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                        | m    |                                        |                      | 260,39<br>20,76        |
| 3      | SB12B                       | Teava din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                        | m    |                                        |                      | 139,22<br>19,03        |
| 4      | SB13B1                      | Teu din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200x200x200 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                  | buc  |                                        |                      | 903,87<br>39,21        |
| 5      | SB13C1                      | Teu din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160x160x160 mm, 45"<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500             | buc  |                                        |                      | 902,60<br>42,67        |
| 6      | SB13B1                      | Teu din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110x110x110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                  | buc  |                                        |                      | 651,84<br>39,21        |
| 7      | SB26A                       | Gura de scurgere (receptor) cu gradar din inox si parafrunzar, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 | buc  |                                        |                      | 1 945,84<br>63,43      |
| 8      | SB13C                       | Reductie din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm x 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500            | buc  |                                        |                      | 276,38<br>27,68        |
| 9      | SB13C                       | Reductie din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 200 mm x 160 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500            | buc  |                                        |                      | 398,17<br>27,68        |
| 10     | SB13C                       | Revizie din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                      | buc  |                                        |                      | 765,68<br>27,68        |
| 11     | SB13C                       | Cot din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 556,19                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5 | 6 | 7                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--------------------|
|    |         | diametrul de 200 mm, 45"<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                                                                                                                                                                                   |        |   |   | 27,68              |
| 12 | SB13C   | Cot din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm, 45"<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                                                                                                | buc    |   |   | 390,29<br>27,68    |
| 13 | SB13B   | Cot din polietilena HDPE pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm, 45"<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500                                                                                                | buc    |   |   | 147,34<br>26,52    |
| 14 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8"                                                                                                                                  | buc    |   |   | 59,98<br>29,98     |
| 15 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6"                                                                                                                                  | buc    |   |   | 54,98<br>29,98     |
| 16 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                   | m      |   |   | 45,55<br>45,55     |
| 17 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv  | 10 m   |   |   | 4,81<br>4,81       |
| 18 | SF04B   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm             | 10 m   |   |   | 4,61<br>4,61       |
| 19 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pereu)                                                                                                                                                              | m3     |   |   | 658,80<br>649,63   |
| 20 | TsA02F  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3     |   |   | 129,75<br>129,75   |
| 21 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                       | m3     |   |   | 291,43<br>35,17    |
| 22 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm<br>Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050                                                                                   | m      |   |   | 215,83<br>22,49    |
| 23 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                   | m3     |   |   | 17,87<br>17,87     |
| 24 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                      | m3     |   |   | 45,74<br>43,24     |
| 25 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                    | 100 m3 |   |   | 1 919,82<br>508,45 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5 | 6 | 7                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------------------|
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                      | m3 |   |   | 533,50<br>57,67    |
| 27 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |   |   | 1 343,70<br>328,67 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Dan Ciocanu**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.