

S.C.“VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.

Tel/Fax: 0 22 428393; 0 78 664 664

Adresa: MD-2023, str. Uzinelor171/2,
Chişinău, R. Moldova



S.C."CONSMODERN" S.R.L.

Adresa: MD-2002; şos. Munceşti 62
mun. Chişinău, R. Moldova

Tel/fax: 022-54-22-71; 0 691 37 503

E-mail: consmodern@yahoo.com

VOLUME 4.3

FINANCIAL OFFER TEMPLATES UNIT PRICE CONTRACTS

Content

4.3.1 — Introduction

4.3.2 — Bill of Quantities (Forma 7 din Winsmeta)

4.3.3 — Price Schedule (Forma 5 din Winsmeta)

4.3.4 — Daily works Schedule (Forma 3 din Winsmeta)

4.3.5 — Detailed Breakdown of Prices (Deviz General)

VOLUME 4.3.1 — INTRODUCTION

1. General

- 1.1 The Bill of Quantities (Volume 4.3.2) is the document containing an itemised breakdown of the works to be carried out in a unit price contract, indicating a quantity for each item and the corresponding unit price. The quantities set out in the Bill of Quantities are estimated quantities. Each price for each item of the Bill of Quantities is detailed in the Price Schedule (Volume 4.3.3).

The amounts due will be calculated by measuring the actual quantities of the works executed and by applying the unit rates to the quantities actually executed for each item.

- 1.2 The Detailed Breakdown of Prices (Volume 4.3.5) is the list containing the basic costs, net costs and mark-ups from which each price on the Bill of Quantities and the Price Schedule and on the Daywork Schedule results.

The Detailed Breakdown of Prices provides the coefficients for applying the price revision formula referred to in Article 48.2 of the Special Conditions and can provide the basis for valuation of additional work ordered referred to in article 37.5 of the General Conditions.

- 1.3 Provisional sums for use when works are to be executed on a daily work basis (Volume 4.3.4) can only be executed by administrative order of the Supervisor in accordance with the terms of the Contract.

2. Specific to Volumes 4.3.2, 4.3.3 and 4.3.4

- 2.1 The prices inserted in the Bill of Quantities and Price Schedule are to be the full inclusive values of the works described under the items, including all costs and expenses that may be required in and for the construction of the works described, together with any temporary works and installations which may be necessary and all general risks, liabilities and obligations specified or implied in the documents on which the tender is based. It will be assumed that establishment charges, profit and allowances for all obligations are spread evenly over all unit rates.

- 2.2 Save where the technical specifications or the Bill of Quantities and the Price Schedule specifically and expressly state otherwise, only permanent works are to be measured.

- 2.3 No allowance will be made for loss of materials or volume thereof during transport or compaction.

- 2.4 The prices do not include taxes and fiscal duties, as exoneration is explicitly given for the contract. Non-exonerated taxes and fiscal duties are covered in the prices of the Bill of Quantities, Price Schedule and Daily work Schedule, apart from those stated separately in the financial offer templates.

- 2.5 The Unit prices in Volumes 4.3.2 and 4.3.4 are obtained by multiplying the Net cost of Volume 4.3.5 - Table D, on the one hand, with the coefficient K, on the other hand.

The coefficient K represents the proportions between the Site costs (Fc) of Volume 4.3.5 - Table E and the Total net costs (Ps) and between the General costs (Fg) of Volume 4.3.5 - Table F and the Contract price (Pv): $K = (1+A)/(1-B)$ whereby

$$A = Fc/Ps$$

$$B = Fg/Pv$$

- 2.5 The units of measurement used in the annexed technical documentation are those of the International System of Units (SI). No other units may be used for measurements, pricing, detail drawings etc. (Any units not mentioned in the technical documentation must also be expressed in terms of the SI.) Abbreviations used in the bill of quantities are to be interpreted as follows:

mm	means	millimetre
m	means	metre
mm ²	means	square millimetre
m ²	means	square metre
m ³	means	cubic metre
kg	means	kilogram
to	means	tonne (1000 kg)
pcs	means	pieces
h	means	hour
L.s.	means	Lump sum
km	means	kilometre
l	means	litre
%	means	per cent
N.d	means	nominal diameter
m/m	means	man-month
m/d	means	man-day

VOLUME 4.3.2 — BILL OF QUANTITIES (FORMA 7 DIN WINSMETA)

DEVIZ CENTRALIZATOR

Name of contract: Rehabilitation and modernization of the Customs Office Leuşeni

Beneficiary: Customs service

Entrepreneur: S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. / S.C."CONSMODERN" S.R.L.

Nr/o	Nr. Estimate	Name of works	Currency value excluding VAT, lei
1	2-2-1	Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a apei/ Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice	82 405
2	2-2-2	Retele si constructii de alimentare cu apa si canalizare	51 670
3	2-2-3	Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)	75 171
4	2-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	470 745
5	2-3-1	Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor reziduale (poz.3, 4)	28 386
6	2-3-2	Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП. / Rezervorul de namol ыi stacia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice	17 516
7	2-4-1	Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.	42 956
8	2-4-2	Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari tehnologice	19 496
9	2-5-1	Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de pompare II ascensiune (poz.13)	139 333
10	2-5-2	Заглубленная насосная станция II пдъема N13 по ГП. / Stantie adinca de pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice	150 462
11	2-6-1	Lucrari de constructie. Statia de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)	35 461
12	2-6-2	Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile N11. Utilaj	2 847 516
13	2-7-1	Rezervoare de ape reziduale (poz.6)	17 004
14	2-7-2	Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод N6 по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice	16 616
15	2-8-1	Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3	540 567
16	2-8-2	Резервуар чистой воды V=2x50m3 N12 по ГП. Rezervuar de ape curate. Lucrari tehnologice	17 874
17	2-9-1	Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3	461 789

18	2-10-1	Lucreri de constructii. Резервуар технической воды трехсекционный, V=240x3 m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni	276 605
19	2-11-1	Reabilitarea cladirilor existente	2 214 960
20	2-12-1	Lucrari de constructie. CBA	596 089
21	2-12-1A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 1A, 2B)	279 521
22	2-12-2A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 3A, 4B)	279 521
23	2-12-1B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)	209 412
24	2-12-2B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)	194 025
25	2-12-2	Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.	2 734 685
26	2-12-3	Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)	1 652 231
27	2-12-4	B1	65 301
28	2-12-5	B2	69 630
29	2-12-6	B3	51 215
30	2-12-7	B4	53 300
31	2-12-8	Copertina	256 826
32	2-12-9	Amenajarea teritoriului (PG)	1 442 212
33	2-12-10	Spatii verzi (PG)	13 937
34	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta	362 105
35	4-1-2	Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si semafor SVETLED (14buc)	1 082 312
36	7-1	Amenajarea teritoriului	923 129
TOTAL			17 771 983

Signature: *ȚURCAN Denis*

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Signature: *STRAISTĂ Serghei*

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: *Marche 29, 2020*

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

**Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a apei/
Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 82 405 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт, P2=4 кВт, в комплекте	buc	2,0000	12 025,000 0,000	24 050,000 0,000
2	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте	buc	2,0000	2 500,000 0,000	5 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			29 050,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 050,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Насос	buc	4,0000	169,768 129,864	679,072 519,456
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte	buc	4,0000	75,685 48,699	302,740 194,796

1	2	3	4	5	6	7
		agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw				
		<i>Total</i>	Lei			981,812
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			160,707
		<i>Transportarea</i>	10 %			25,956
		<i>Total</i>				1 168,475
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			428,551
		<i>Total</i>				428,551
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			8,571
		<i>Total</i>				437,122
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 605,597 714,252
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. A1.1.1-A1.1				
5		Шланг пищевой напорно-всасыв. армированный спиралью PVC d125mm	m	2,5000	210,000 0,000	525,000 0,000
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d140 mm	m	4,0000	149,678 6,818	598,710 27,271
7	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 140 x 4 mm	m	1,4000	234,614 38,959	328,459 54,543
8	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	10,210 3,710	61,262 22,262
9	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d 125 mm	buc	2,0000	2 988,566 32,466	5 977,132 64,932

1	2	3	4	5	6	7
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрационная вставка d80mm	buc	2,0000	389,509 25,509	779,018 51,018
11	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали- Бобышка)	buc	4,0000	113,731 25,509	454,924 102,036
12	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d125 mm	buc	7,0000	415,168 140,068	2 906,173 980,473
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d 125 mm	buc	2,0000	333,913 151,662	667,825 303,325
14	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d 125 x 80mm	buc	2,0000	316,572 151,662	633,145 303,325
15	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d 125 mm	buc	1,0000	532,813 151,663	532,813 151,663
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc	2,0000	387,401 26,901	774,801 53,801
17	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc	1,0000	89,843 24,118	89,843 24,118

1	2	3	4	5	6	7
18	IA18B	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: Манометр	buc	2,0000	130,072 18,552	260,144 37,104
19	SE56A1	Filtru pentru apă potabilă, cu flanșe pentru montaj pe conductă, având dimensiunea d125mm Y333P	buc	2,0000	2 571,799 106,674	5 143,598 213,348
20	AcA04A	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 88,5 x 3,5 mm	m	7,0000	129,572 23,190	907,007 162,330
21	AcA52C	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	11,5000	72,482 8,441	833,540 97,074
22	AcF11D	Spălarea tevelor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției	m	18,5000	7,947 3,247	147,012 60,062
23	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Задвижка фланцевая d80 mm	buc	3,0000	1 564,709 25,509	4 694,127 76,527
24	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc	4,0000	2 308,309 25,509	9 233,236 102,036
25	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Антивибрационная вставка d40mm	buc	2,0000	327,109 25,509	654,218 51,018
26	IA18J	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: stut cu robinet de control pentru armături (Закладные детали- Бобышка)	buc	4,0000	113,731 25,509	454,924 102,036

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la carpatul tevilor, Фланец приварной d80 mm	buc	10,0000	199,528 41,278	1 995,282 412,782
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc	3,0000	263,800 26,900	791,401 80,701
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d80 mm	buc	2,0000	128,799 48,699	257,598 97,398
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d80 mm	buc	2,0000	256,299 48,699	512,598 97,398
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d80x40 mm	buc	2,0000	150,219 48,699	300,438 97,398
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод сварной d90mm	buc	6,0000	151,180 46,380	907,080 278,280
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник сварной d90mm	buc	1,0000	282,480 46,380	282,480 46,380
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка сварная d90mm	buc	1,0000	136,030 46,380	136,030 46,380

1	2	3	4	5	6	7
35	IA18B	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: Манометр	buc	2,0000	130,072 18,552	260,144 37,104
		<i>Total</i>	Lei			42 099,962
		Total A1.1.1-A1.1 Inclusiv salariu				42 099,962 4 234,123
		3.2. НК 1.1				
36	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailată, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, Трап с гидрозатвором d50mm	buc	1,0000	409,766 51,018	409,766 51,018
37	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	2,0000	46,170 2,505	92,341 5,009
38	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,5000	33,031 2,505	49,547 3,757
39	AcF11C	Spălarea tevelor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 20-75 mm, de apă potabilă după montarea și îmbinarea, înaintea recepției	m	3,5000	4,755 1,855	16,643 6,493
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc	1,0000	441,509 25,509	441,509 25,509
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Задвижка муфтовая d32 mm	buc	1,0000	243,909 25,509	243,909 25,509
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanice (însurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, Колено зажимное d40 mm	buc	1,0000	80,093 16,233	80,093 16,233

1	2	3	4	5	6	7
43	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc	1,0000	57,433 16,233	57,433 16,233
		<i>Total</i>	Lei			1 391,241
		Total HK 1.1 Inclusiv salariu				1 391,241 149,761
		<i>Total</i>	Lei			43 491,203
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			986,374
		<i>Transportarea</i>	10 %			3 843,426
		<i>Total</i>				48 321,003
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 416,050
		<i>Total</i>				50 737,053
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 014,741
		<i>Total</i>				51 751,794
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				51 751,794 4 383,884
		Total	Lei			82 405
		Total deviz: Inclusiv salariu				82 405 5 095

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Rețele si constructii de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 51 670 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Крепление откосов берега				
0	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,0000	24,051 9,740	649,386 262,975
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,4000	306,016 45,916	2 570,536 385,696
2	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	100 m3	0,1000	257 512,750 7 229,250	25 751,275 722,925
		<i>Total</i>	Lei			28 971,197
		Total Крепление откосов берега Inclusiv salariu				28 971,197 1 371,596
		2. Упорная призма				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	4,8000	55,192 55,192	264,923 264,923

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6800	306,016 45,916	514,107 77,139
5	TsC54B	Камень	m3	1,9200	306,016 45,916	587,551 88,159
6	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	100 m3	0,0130	259 285,769 7 229,231	3 370,715 93,980
		<i>Total</i>	Lei			4 737,296
		Total Упорная призма Inclusiv salariu				4 737,296 524,201
		3. Моголитная лестница				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	1,4000	1 093,689 208,710	1 531,165 292,194
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (сетка дб 100*100)	kg	7,0000	15,876 1,391	111,135 9,740
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.(ступени бет.набивные L=1m)	m3	2,3400	1 200,230 204,072	2 808,539 477,529
		<i>Total</i>	Lei			4 450,839
		Total Моголитная лестница Inclusiv salariu				4 450,839 779,463
		4. Сетка бетонная для укрепления обваловки поз.14 по ГП				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	3,0000	1 148,196 204,072	3 444,587 612,216

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M150				
11	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,0000	13,888 2,458	138,881 24,581
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт для обваловки)	100 m3	0,9300	675,000 0,000	627,750 0,000
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	158,1000	9,000 0,000	1 422,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 634,118
		Total Сетка бетонная для укрепления обваловки поз.14 по ГП Inclusiv salariu				5 634,118 636,797

		Total	Lei	43 794
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	745
		Transportarea	10 %	3 706
		Total		48 245
		Cheltuieli de regie	5 %	2 412
		Total		50 657
		Beneficiu de deviz	2 %	1 013
		Total		51 670
		Total deviz: Inclusiv salariu		51 670 3 313

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)

Valoarea de deviz 75 171 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3	0,7100	1 145,448 208,710	813,268 148,184
1	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦП15-3)	buc	2,0000	1 141,116 102,036	2 282,232 204,072
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, beton armat M200 (мон.ж/б опорное кольцо КЦМ-1)	m3	0,0200	1 199,850 204,050	23,997 4,081
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	0,5000	76,806 55,656	38,403 27,828

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,0000	55,192 55,192	275,961 275,961
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,9000	1 093,696 208,710	984,326 187,839
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент монолит. ж.б. камеры)	m3	1,8000	1 200,234 204,072	2 160,422 367,330
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,0000	76,186 55,656	685,674 500,904
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	22,4400	14,538 3,107	326,222 69,732
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	74,3500	13,888 2,458	1 032,581 182,761
10	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru	buc	3,0000	649,303	1 947,909

1	2	3	4	5	6	7
		subsol, greutate pina la 1,5 t. ФС-3м			39,553	118,659
11	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. ФС-3-8м	buc	5,0000	354,959 18,844	1 774,796 94,221
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,9000	1 093,696 208,710	984,326 187,839
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M350 (плита днища монолит. ж.б. камеры)	m3	2,3100	1 512,352 204,072	3 493,532 471,406
14	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,7000	76,301 55,656	206,012 150,271
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,3600	14,537 3,107	179,682 38,408
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	234,5000	13,888 2,458	3 256,768 576,433
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ЗД-1)	kg	26,9500	26,350 9,740	710,144 262,488
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,0000	24,051 9,740	144,308 58,439

1	2	3	4	5	6	7
		(Tp159*4,5 L=350)				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M350 (стены камеры колодца)	m3	5,3000	1 578,955 245,814	8 368,464 1 302,814
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,0000	16,037 4,592	1 122,564 321,414
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	546,2200	14,521 2,876	7 931,420 1 570,691
22	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	56,0000	66,271 44,061	3 711,176 2 467,416
23	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3	2,4400	1 262,214 245,814	3 079,802 599,786
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,3000	14,843 3,200	405,220 87,366
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	353,4600	14,287 2,644	5 049,769 934,427

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,2000	74,566 55,656	909,705 679,003
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	25,0000	25,221 20,871	630,525 521,775
28	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KЦ10- 3)	buc	1,0000	244,143 39,423	244,143 39,423
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89)	buc	1,0000	870,390 32,466	870,390 32,466
30	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФОМ-1)	m3	0,0400	1 174,375 178,550	46,975 7,142
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,6000	76,185 55,655	45,711 33,393
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,2300	1 174,765 178,565	270,196 41,070

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1))				
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	19,0200	24,051 9,740	457,456 185,250
34	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,0200	669,450 298,700	13,389 5,974
35	CE24I	Caciula din tabla zincată de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri și a tuburilor de ventilație la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc	1,0000	93,254 60,294	93,254 60,294
36	AcA30A	Piesa de legătură, din oțel, pentru conducte, având greutatea pe bucată de pînă la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t	0,0230	20 695,696 695,696	476,001 16,001
37	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (стремьянка СМ-1, СМ-2)	kg	52,9400	24,051 9,740	1 273,277 515,626
38	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (опора ОП-1, ОП-2)	kg	99,2000	24,051 9,740	2 385,889 966,188
39	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat	t	0,1500	669,460 298,687	100,419 44,803

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
40	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	80,0000	43,872 5,566	3 509,728 445,248

		Total	Lei	62 311
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	3 330
		Transportarea	10 %	4 547
		Total		70 188
		Cheltuieli de regie	5 %	3 509
		Total		73 697
		Beneficiu de deviz	2 %	1 474
		Total		75 171
		Total deviz: Inclusiv salariu		75 171 <hr/> 14 800

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 470 745 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc	1,0000	6 297,000 0,000	6 297,000 0,000
2	Pretul furnizorului	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electrificata d80mm	buc	1,0000	10 434,000 0,000	10 434,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 731,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				16 731,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc	1,0000	169,686 113,631	169,686 113,631
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,0000	25,509 25,509	25,509 25,509

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, d80mm				
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1,0000	204,854 202,217	204,854 202,217
		<i>Total</i>	Lei			400,049
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			76,805
		<i>Transportarea</i>	10 %			5,869
		<i>Total</i>				482,723
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			204,814
		<i>Total</i>				687,537
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			13,751
		<i>Total</i>				701,288
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				701,288 341,357
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,4200	615,000 0,000	4 563,300 0,000
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,0000	95,543 95,543	2 006,399 2 006,399
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,5100	705,000 0,000	359,550 0,000
9	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	3,8400	66,230 66,230	254,325 254,325

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)				
10	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. канавка)	m3	1,3500	264,931 39,423	357,657 53,221
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip . /Песчаная подготовка /	m3	30,5000	182,042 28,292	5 552,275 862,900
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,1900	675,000 0,000	803,250 0,000
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	203,0000	9,000 0,000	1 827,000 0,000
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1900	137,584 16,697	163,725 19,869
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	124,0000	14,378 14,378	1 782,847 1 782,847
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	124,0000	35,585 34,785	4 412,540 4 313,340
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	5,7500	327,000	1 880,250

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,7500	739,122 409,072	4 249,949 2 352,162
19	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,0000	145,000 0,000	145,000 0,000
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бет. упоры В10 на поворотах тр-дов	m3	2,5200	1 351,715 395,621	3 406,322 996,966
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бет. упоры В7,5 на поворотах тр-дов	m3	1,9800	1 299,687 395,621	2 573,380 783,330
		<i>Total</i>	Lei			34 337,769
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				34 337,769 13 425,359
		3.2. A1.2				
		3.2.1. Conducte si accesorii				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	4,0000	1 377,509 25,509	5 510,036 102,036
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	3,0000	235,899 48,699	707,697 146,097
24	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	3,0000	481,813 151,663	1 445,438 454,988

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Переход ст.сварной d150x80mm				
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	8,0000	220,528 41,278	1 764,226 330,226
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	133,899 48,699	133,899 48,699
27	AcA54B	mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	2,0000	284,401 26,901	568,801 53,801
28	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m	2,0000	83,537 8,441	167,073 16,882
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	0,6000	99,375 12,895	59,625 7,737
30	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa	3,0000	376,247 227,726	1 128,742 683,177
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa	2,0000	230,234 162,794	460,469 325,588
		<i>Total</i>	Lei			11 946,006
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				11 946,006 2 169,231
		<i>Total</i>	Lei			11 946,006
		Total A1.2 Inklusiv salariu				11 946,006 2 169,231
		3.3. A1.4				
		3.3.1. Conducte si accesorii				
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	2,0000	1 377,509 25,509	2 755,018 51,018

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm				
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	246,099 48,699	246,099 48,699
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	5,0000	183,778 41,278	918,891 206,391
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75mm	buc	1,0000	253,500 26,900	253,500 26,900
36	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Труба ст. в/г оцинкованная d77,5x3,2mm	m	5,0000	256,849 23,190	1 284,243 115,950
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	20,0000	46,873 2,505	937,453 50,091
38	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	25,0000	4,755 1,855	118,880 46,380
39	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	20,0000	0,210 0,190	4,203 3,803
40	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m	0,3000	99,377 12,893	29,813 3,868
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной	buc	1,0000	123,699 48,699	123,699 48,699

1	2	3	4	5	6	7
		d65mm				
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc	1,0000	135,050 26,900	135,050 26,900
		<i>Total</i>	Lei			6 806,849
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				6 806,849 628,699
		3.3.2. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara				
43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4700	1 038,164 447,103	1 526,101 657,242
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,000 0,000	884,000 0,000
45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,000 0,000	859,000 0,000
46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	688,000 0,000	1 376,000 0,000
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		reazem KЦO-1(0,02 m3)				
48	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
49		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974
		<i>Total</i>	Lei			5 773,504
		Total Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				5 773,504 663,216
		<i>Total</i>	Lei			12 580,353
		Total A1.4 Inclusiv salariu				12 580,353 1 291,915
		3.4. A1.5				
		3.4.1. Conducte si accesorii				
51	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	27,0000	46,873 2,505	1 265,561 67,622
52	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	22,5000	63,921 5,009	1 438,215 112,704
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	49,5000	4,755 1,855	235,382 91,832
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	49,5000	0,210 0,190	10,405 9,415

1	2	3	4	5	6	7
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc	8,0000	135,050 26,900	1 080,403 215,203
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	5,0000	150,500 26,900	752,502 134,502
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	2,0000	1 273,509 25,509	2 547,018 51,018
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc	4,0000	1 117,509 25,509	4 470,036 102,036
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	2,0000	1 793,509 25,509	3 587,018 51,018
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	246,099 48,699	246,099 48,699
61	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d50x50mm	buc	2,0000	266,499 48,699	532,998 97,398
62	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x50mm	buc	1,0000	230,799 48,699	230,799 48,699
63	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	3,0000	123,699 48,699	371,097 146,097

1	2	3	4	5	6	7
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	5,0000	183,778 41,278	918,891 206,391
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc	5,0000	162,778 41,278	813,891 206,391
66	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc	1,0000	504,680 46,380	504,680 46,380
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	1,0000	184,510 46,380	184,510 46,380
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	5,0000	253,500 26,900	1 267,502 134,502
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc	5,0000	196,850 26,900	984,252 134,502
70	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm L=0,3м (10шт)	m	3,0000	53,387 8,441	160,161 25,324
		<i>Total</i>	Lei			21 601,420
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				21 601,420 1 976,113
		3.4.2. Тепловая изоляция тр-да d63мм L=3,5m/termoizolarea				

1	2	3	4	5	6	7
71	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д1 10мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2	1,2000	17,265 9,740	20,718 11,688
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой из изола	m2	0,6840	17,950 1,858	12,278 1,271
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида	m2	0,6840	34,406 3,709	23,534 2,537
74	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция. слой из фольги алюминиевой)	m2	0,6840	8,430 8,346	5,766 5,709
75	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,6840	92,329 29,822	63,153 20,398
76	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	0,6840	57,522 46,522	39,345 31,821

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие защитное из алюминия)				
		<i>Total</i>	Lei			164,794
		Total Тепловая изоляция тр-да д63мм L=3,5m/termoizolarea				164,794
		Inclusiv salariu				73,424
		3.4.3. Колодец водопроводный д1,5м- 3шт / fintina de apeduct intermediara				
77	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,4100	1 038,130 447,103	4 578,153 1 971,725
78	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,0000	884,000 0,000	2 652,000 0,000
79	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,000 0,000	859,000 0,000
80	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	913,000 0,000	1 826,000 0,000
81	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,0000	688,000 0,000	4 128,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
82	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	80,000 0,000	240,000 0,000
83	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
84	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	2,0000	1 100,000 0,000	2 200,000 0,000
85		Scara	kg	58,5000	12,000 0,000	702,000 0,000
86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0590	720,169 298,712	42,490 17,624
		<i>Total</i>	Lei			18 027,643
		Total Колодец водопроводный д1,5м- 3шт / fintina de apeduct intermediara Inklusiv salariu				18 027,643 1 989,349
		<i>Total</i>	Lei			39 793,857
		Total A1.5 Inklusiv salariu				39 793,857 4 038,886
		3.5. A1.6				
		3.5.1. Conducte si accesorii				
87	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d65mm	buc	2,0000	1 273,509 25,509	2 547,018 51,018
88	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	246,099 48,699	246,099 48,699
89	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	2,0000	149,199	298,398

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm			48,699	97,398
90	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	5,0000	183,778 41,278	918,891 206,391
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,0000	253,500 26,900	253,500 26,900
92	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc	6,0000	135,050 26,900	810,302 161,402
93	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	5,0000	150,500 26,900	752,502 134,502
94	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	2,0000	184,510 46,380	369,020 92,760
95	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	19,0000	46,873 2,505	890,579 47,586
96	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	25,0000	63,921 5,009	1 598,016 125,226
97	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura d89x3,5 mm	m	12,0000	129,589 23,190	1 555,062 278,280
98	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	3,3600	86,394 64,004	290,285 215,055

1	2	3	4	5	6	7
99	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	56,0000	4,755 1,855	266,291 103,891
100	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	56,0000	0,210 0,190	11,769 10,649
101	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод ст.сварной d80mm	buc	4,0000	133,899 48,699	535,596 194,796
		<i>Total</i>	Lei			11 343,328
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				11 343,328 1 794,553
		3.5.2. Тепловая изоляция тр-да д63мм L=3,8m/termoizolarea				
102	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2	1,3000	17,265 9,740	22,445 12,662
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляц. слой из изола	m2	0,7400	17,942 1,855	13,277 1,373
104	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	0,7400	34,419 3,711	25,470 2,746

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида				
105	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция. слой из фольги алюминиевой)	m2	0,7400	8,430 8,349	6,238 6,178
106	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,7400	92,326 29,822	68,321 22,068
107	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	0,7400	57,518 46,518	42,563 34,423
		<i>Total</i>	Lei			178,314
		Total Тепловая изоляция тр-да д63мм L=3,8m/termoizolarea				178,314
		Inclusiv salariu				79,450
		3.5.3. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
108	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4700	1 038,164 447,103	1 526,101 657,242
109	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,000 0,000	884,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
110	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,000 0,000	859,000 0,000
111	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	688,000 0,000	1 376,000 0,000
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
113	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
114		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974
		<i>Total</i>	Lei			5 773,504
		Total Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				5 773,504 663,216
		<i>Total</i>	Lei			17 295,146
		Total A1.6 Inclusiv salariu				17 295,146 2 537,219
		3.6. A1.7				
		3.6.1. Conducte si accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
116	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x3,5 mm	m	10,4000	<u>129,589</u> 23,190	<u>1 347,721</u> 241,176
117	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,9100	<u>86,394</u> 64,004	<u>251,407</u> 186,253
118	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	29,2000	<u>83,537</u> 8,441	<u>2 439,274</u> 246,482
119	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	39,6000	<u>7,947</u> 3,247	<u>314,685</u> 128,565
120	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	39,6000	<u>0,210</u> 0,190	<u>8,324</u> 7,532
121	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	5,0000	<u>1 377,509</u> 25,509	<u>6 887,545</u> 127,545
122	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	2,0000	<u>235,899</u> 48,699	<u>471,798</u> 97,398
123	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	8,0000	<u>220,528</u> 41,278	<u>1 764,226</u> 330,226
124	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	2,0000	<u>284,401</u> 26,901	<u>568,801</u> 53,801
125	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	2,0000	<u>133,899</u>	<u>267,798</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Отвод ст.сварной d80mm			48,699	97,398
126	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	4,0000	176,250 26,901	705,002 107,602
127	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	0,6000	99,375 12,895	59,625 7,737
		<i>Total</i>	Lei			15 086,206
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				15 086,206 1 631,715
		3.6.2. Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
128	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,3000	2 246,901 518,528	5 167,873 1 192,615
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,000 0,000	1 696,000 0,000
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
131	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 117,000 0,000	2 234,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
132	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
133	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
134		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974
		<i>Total</i>	Lei			12 326,276
		Total Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				12 326,276 1 198,589
		<i>Total</i>	Lei			27 412,482
		Total A1.7 Inclusiv salariu				27 412,482 2 830,304
		3.7. A1.8 3.7.1. Conducte si accesorii				
136	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	61,7500	83,537 8,441	5 158,396 521,246
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	62,0000	7,947 3,247	492,689 201,289
138	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru	m	62,0000	0,210 0,190	13,030 11,790

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 100 mm				
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	5,0000	$\frac{1\,377,509}{25,509}$	$\frac{6\,887,545}{127,545}$
140	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	2,0000	$\frac{235,899}{48,699}$	$\frac{471,798}{97,398}$
141	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	6,0000	$\frac{220,528}{41,278}$	$\frac{1\,323,169}{247,669}$
142	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	4,0000	$\frac{284,401}{26,901}$	$\frac{1\,137,602}{107,602}$
143	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	4,0000	$\frac{176,250}{26,901}$	$\frac{705,002}{107,602}$
144	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (4шт)	m	1,2000	$\frac{99,374}{12,893}$	$\frac{119,249}{15,472}$
		<i>Total</i>	Lei			16 308,480
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				16 308,480 1 437,613
		3.7.2. Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
145	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,3000	$\frac{1\,131,090}{409,999}$	$\frac{2\,601,507}{942,998}$

1	2	3	4	5	6	7
146	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	<u>1 696,000</u> 0,000	<u>1 696,000</u> 0,000
147	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	<u>1 325,000</u> 0,000	<u>1 325,000</u> 0,000
148	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	<u>1 117,000</u> 0,000	<u>2 234,000</u> 0,000
149	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	<u>80,000</u> 0,000	<u>80,000</u> 0,000
150	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	<u>800,000</u> 0,000	<u>800,000</u> 0,000
151		Scara	kg	19,5000	<u>12,000</u> 0,000	<u>234,000</u> 0,000
152	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	<u>720,150</u> 298,700	<u>14,403</u> 5,974
		<i>Total</i>	Lei			8 984,910
		Total Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				8 984,910 948,972

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 293,390
		Total A1.8 Inclusiv salariu				25 293,390 2 386,585
		3.8. A1.9				
		3.8.1. Conducte si accesorii				
153	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	2,0000	1 273,509 25,509	2 547,018 51,018
154	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76x3 mm	m	10,0000	113,681 23,190	1 136,810 231,900
155	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,4000	86,395 64,005	207,347 153,611
156	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	2,0000	123,699 48,699	247,398 97,398
157	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm	buc	4,0000	183,778 41,278	735,113 165,113
158	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,0000	11,438 4,638	114,380 46,380
159	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10,0000	0,210 0,190	2,102 1,902
		<i>Total</i>	Lei			4 990,168
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				4 990,168 747,322
		<i>Total</i>	Lei			4 990,168

1	2	3	4	5	6	7
		Total A1.9 Inclusiv salariu				4 990,168 747,322
		3.9. A1.10				
		3.9.1. Conducte si accesorii				
160	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76x3 mm	m	10,0000	113,681 23,190	1 136,810 231,900
161	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,4000	86,395 64,005	207,347 153,611
162	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc	2,0000	123,699 48,699	247,398 97,398
163	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,0000	11,438 4,638	114,380 46,380
164	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10,0000	0,210 0,190	2,102 1,902
165	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (3шт)	m	1,2000	53,387 8,441	64,064 10,129
		<i>Total</i>	Lei			1 772,101
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 772,101 541,320
		<i>Total</i>	Lei			1 772,101
		Total A1.10 Inclusiv salariu				1 772,101 541,320
		3.10. A1.1				
		3.10.1. Conducte si accesorii				
166	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	1,0000	1 377,509	1 377,509

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm			25,509	25,509
167	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc	1,0000	220,528 41,278	220,528 41,278
168	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90mm	buc	1,0000	284,400 26,900	284,400 26,900
169	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	1,0000	481,813 151,663	481,813 151,663
170	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4,5 mm	m	1,5000	129,593 23,190	194,390 34,785
171	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,4200	86,393 64,005	36,285 26,882
172	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa	1,0000	376,244 227,725	376,244 227,725
173	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa	1,0000	230,232 162,794	230,232 162,794
174	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 d90 mm	buc	1,0000	325,600 26,900	325,600 26,900
175	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка PE100 d90 mm сварная	buc	2,0000	171,101 26,901	342,201 53,801
		<i>Total</i>	Lei			3 869,202

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				3 869,202 778,237
		3.10.2. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
176	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4700	1 038,164 447,103	1 526,101 657,242
177	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,000 0,000	884,000 0,000
178	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,000 0,000	913,000 0,000
179	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	688,000 0,000	1 376,000 0,000
180	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
181	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
182		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
183	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			6 127,504
		Total Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				6 127,504 663,216
		<i>Total</i>	Lei			9 996,706
		Total A1.1 Inclusiv salariu				9 996,706 1 441,453
		3.11. A1.11				
		3.11.1. Conducte si accesorii				
184	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	12,0000	46,873 2,505	562,471 30,054
185	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	4,5000	63,921 5,009	287,643 22,541
186	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	17,0000	65,447 8,441	1 112,595 143,500
187	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,5000	4,755 1,855	78,461 30,611
188	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	17,0000	7,947 3,247	135,092 55,192
189	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	33,5000	0,210 0,190	7,038 6,368

1	2	3	4	5	6	7
190	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc	7,0000	135,050 26,900	945,353 188,303
191	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc	1,0000	176,250 26,900	176,250 26,900
192	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной д90х63мм	buc	2,0000	504,680 46,380	1 009,360 92,760
193	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д75х63мм	buc	1,0000	184,510 46,380	184,510 46,380
194	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д90х75мм	buc	1,0000	198,650 46,380	198,650 46,380
		<i>Total</i>	Lei			4 697,423
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				4 697,423 688,989
		3.11.2. Тепловая изоляция тр-да д63мм L=6m/termoizolarea				
195	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2	12,0000	17,265 9,740	207,178 116,878
196	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	7,0000	17,948 1,855	125,637 12,986

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой из изола				
197	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида	m2	7,0000	34,414 3,710	240,901 25,973
198	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция. слой из фольги алюминиевой)	m2	7,0000	8,431 8,348	59,017 58,439
199	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	7,0000	92,328 29,822	646,298 208,756
200	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	7,0000	57,519 46,519	402,634 325,634
		<i>Total</i>	Lei			1 681,665
		Total Тепловая изоляция тр-да д63мм L=6m/termoizolare Inclusiv salariu				1 681,665 748,666
		<i>Total</i>	Lei			6 379,088

1	2	3	4	5	6	7
		Total A1.11 Inclusiv salariu				6 379,088 1 437,655
		3.12. C1.3				
		3.12.1. Conducte si accesorii				
201	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	13,5000	110,710 17,161	1 494,579 231,668
		<i>Total</i>	Lei			1 494,579
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 494,579 231,668
		<i>Total</i>	Lei			1 494,579
		Total C1.3 Inclusiv salariu				1 494,579 231,668
		3.13. C1				
		3.13.1. Conducte si accesorii				
202	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	43,5000	110,710 17,161	4 815,864 746,486
203	AcE50D	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm	piesa	1,0000	2 138,096 353,416	2 138,096 353,416
		<i>Total</i>	Lei			6 953,960
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				6 953,960 1 099,902
		<i>Total</i>	Lei			6 953,960
		Total C1 Inclusiv salariu				6 953,960 1 099,902
		3.14. C1.4				
		3.14.1. Conducte si accesorii				
204	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	7,5000	110,710 17,161	830,323 128,704
		<i>Total</i>	Lei			830,323

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				830,323 128,704
		<i>Total</i>	Lei			830,323
		Total C1.4 Inclusiv salariu				830,323 128,704
		3.15. C1.5				
		3.15.1. Conducte si accesorii				
205	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	2,5000	46,872 2,504	117,181 6,261
206	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	1,0000	135,050 26,900	135,050 26,900
		<i>Total</i>	Lei			252,231
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				252,231 33,161
		<i>Total</i>	Lei			252,231
		Total C1.5 Inclusiv salariu				252,231 33,161
		3.16. C1.6				
		3.16.1. Conducte si accesorii				
207	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	17,0000	63,921 5,009	1 086,651 85,154
208	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	1,0000	150,500 26,900	150,500 26,900
209	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	1,0000	1 273,509 25,509	1 273,509 25,509
210	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	1,0000	1 793,509	1 793,509

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm			25,509	25,509
211	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	246,099 48,699	246,099 48,699
212	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc	2,0000	183,778 41,278	367,556 82,556
213	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной глухой d65 mm	buc	1,0000	207,428 41,278	207,428 41,278
214	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	2,0000	253,500 26,901	507,001 53,801
215	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	0,6000	53,387 8,442	32,032 5,065
		<i>Total</i>	Lei			5 664,285
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				5 664,285 394,471
		3.16.2. Колодец водопроводный д1,5м- 3шт / fintina de apeduct intermediara				
216	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4700	1 038,164 447,103	1 526,101 657,242
217	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul	buc	1,0000	884,000 0,000	884,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)				
218	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,000 0,000	913,000 0,000
219	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	688,000 0,000	1 376,000 0,000
220	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
221	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
222		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
223	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974
		<i>Total</i>	Lei			6 127,504
		Total Колодец водопроводный д1,5м- 3шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				6 127,504 663,216
		<i>Total</i>	Lei			11 791,789
		Total C1.6				11 791,789

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 057,687
		3.17. C1.2				
		3.17.1. Conducte si accesorii				
224	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	48,5000	46,873 2,505	2 273,322 121,469
225	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	1,0000	196,850 26,900	196,850 26,900
226	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	235,899 48,699	235,899 48,699
		<i>Total</i>	Lei			2 706,071
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				2 706,071 197,068
		3.17.2. Клапан -захлопка д50мм (1шт) / subap				
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,0000	24,051 9,740	288,616 116,878
228	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0120	720,250 298,750	8,643 3,585
229	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	162,778 41,278	162,778 41,278
		<i>Total</i>	Lei			460,037

1	2	3	4	5	6	7
		Total Клапан -захлопка д50мм (1шт) / subap				460,037
		Inclusiv salariu				161,741
		<i>Total</i>	Lei			3 166,108
		Total C1.2				3 166,108
		Inclusiv salariu				358,809
		3.18. A1.1				
230	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4х6,2мм (д125) тип 1200S	m	13,5000	75,902 17,161	1 024,678 231,668
		<i>Total</i>	Lei			1 024,678
		Total A1.1				1 024,678
		Inclusiv salariu				231,668
		3.19. A1.1				
		3.19.1. Conducte si accesorii				
231	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	314,0000	65,447 8,441	20 550,283 2 650,525
232	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d90 mm	buc	10,0000	176,250 26,900	1 762,504 269,004
233	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	2,0000	1 377,509 25,509	2 755,018 51,018
234	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	2,0000	1 273,509 25,509	2 547,018 51,018
235	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	1,0000	1 117,509 25,509	1 117,509 25,509

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm				
236	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	235,899 48,699	235,899 48,699
237	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x50mm	buc	1,0000	235,899 48,699	235,899 48,699
238	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	133,899 48,699	133,899 48,699
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc	2,0000	149,199 48,699	298,398 97,398
240	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр чугунный фланцевый д65мм	buc	1,0000	1 234,541 106,674	1 234,541 106,674
241	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый в.р-н.р д15мм латунный	buc	1,0000	93,109 25,509	93,109 25,509
242	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru	buc	1,0000	188,412 18,552	188,412 18,552
243	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д80 mm	buc	7,0000	220,528 41,278	1 543,697 288,947
244	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm	buc	2,0000	183,778 41,278	367,556 82,556
245	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д50 mm	buc	1,0000	162,778 41,278	162,778 41,278

1	2	3	4	5	6	7
246	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д90мм	buc	3,0000	284,400 26,900	853,201 80,701
247	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	1,0000	196,850 26,900	196,850 26,900
248	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m	1,8000	99,374 12,894	178,874 23,209
		<i>Total</i>	Lei			34 455,445
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				34 455,445 3 984,895
		3.19.2. Клапан -захлопка д50мм (1шт) / subap				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,0000	24,051 9,740	288,616 116,878
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0120	720,250 298,750	8,643 3,585
251	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	162,778 41,278	162,778 41,278
		<i>Total</i>	Lei			460,037

1	2	3	4	5	6	7
		Total Клапан -захлопка д50мм (1шт) / subap				460,037 161,741
		Inclusiv salariu				
		3.19.3. Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
252	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,3000	1 131,090 409,999	2 601,507 942,998
253	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,000 0,000	1 696,000 0,000
254	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
255	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 117,000 0,000	2 234,000 0,000
256	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
257	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
258		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
259	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			8 984,910
		Total Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				8 984,910 948,972
		3.19.4. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
260	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4700	$\frac{1\ 038,164}{447,103}$	$\frac{1\ 526,101}{657,242}$
261	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	$\frac{884,000}{0,000}$	$\frac{884,000}{0,000}$
262	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	$\frac{913,000}{0,000}$	$\frac{913,000}{0,000}$
263	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	$\frac{688,000}{0,000}$	$\frac{1\ 376,000}{0,000}$
264	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de	buc	1,0000	$\frac{80,000}{0,000}$	$\frac{80,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		reazem КЦО-1(0,02 m3)				
265	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	<u>1 100,000</u> 0,000	<u>1 100,000</u> 0,000
266		Scara	kg	19,5000	<u>12,000</u> 0,000	<u>234,000</u> 0,000
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	<u>720,150</u> 298,700	<u>14,403</u> 5,974
		<i>Total</i>	Lei			6 127,504
		Total Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				6 127,504 663,216
		3.19.5. Колодец водопроводный д1,0м- 1шт/ fintina de apeduct internediara				
268	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,8600	<u>2 119,931</u> 702,657	<u>1 823,141</u> 604,285
269	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	<u>359,000</u> 0,000	<u>359,000</u> 0,000
270	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	<u>288,000</u> 0,000	<u>288,000</u> 0,000
271	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul	buc	1,0000	<u>417,000</u> 0,000	<u>417,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)				
272	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,0000	313,000 0,000	626,000 0,000
273	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
274		Scara	kg	19,5000	12,000 0,000	234,000 0,000
275	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	720,150 298,700	14,403 5,974
276	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 641,544
		Total Колодец водопроводный д1,0м- 1шт/ fintina de apeduct intermediara Inclusiv salariu				4 641,544 610,259
		3.19.6. Переход N1 закрытым способом через дамбу L=24m/ trecere Ni prin metoda inchiderii prin baraj				
277	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,8300	615,000 0,000	510,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
278	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc	1,0000	6 137,971 3 164,971	6 137,971 3 164,971
279	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Опорный пакет из брусьев под домкраты-4шт)	m3	0,5000	5 162,860 1 020,360	2 581,430 510,180
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Опора N1 с монт.ручками-16шт)	kg	386,4000	24,051 9,740	9 293,422 3 763,458
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упорная стенка с опорным пакетом из двугавра-1шт)	kg	670,6900	32,051 9,740	21 496,488 6 532,386
282	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,0570	720,166 298,688	761,215 315,713
283	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevi de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevine de protectie avind diametrul exterior Dn 426x4.5 mm	m	23,0000	2 034,463 198,043	46 792,640 4 554,980
284	IzL11B	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2	30,8000	110,801 32,930	3 412,664 1 014,237
285	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,8300	327,000 0,000	271,410 0,000

1	2	3	4	5	6	7
286	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Groapa de lucru si primire)	100 m3	0,8300	739,122 409,071	613,471 339,529
		<i>Total</i>	Lei			91 871,161
		Total Переход N1 закрытым способом через дамбу L=24m/ trecere Ni prin metoda inchiderii prin baraj Inclusiv salariu				91 871,161 20 195,454
		<i>Total</i>	Lei			146 540,601
		Total A1.1 Inclusiv salariu				146 540,601 26 564,537
		3.20. НК1(Площадка B) /Suprafata B				
287	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m	6,0000	41,356 2,505	248,137 15,027
		<i>Total</i>	Lei			248,137
		Total НК1(Площадка B) /Suprafata B Inclusiv salariu				248,137 15,027
		3.21. НК1(Площадка B) Suprafata B				
288	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m	5,0000	91,432 17,161	457,158 85,803
		<i>Total</i>	Lei			457,158
		Total НК1(Площадка B) Suprafata B Inclusiv salariu				457,158 85,803
		3.22. Колодцы канализац-4шт				
289	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	1,8100	1 708,842 643,291	3 093,004 1 164,356

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15на лоток-1,26м3)				
290	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Бетон В15на лоток-1,79м3)	m3	1,6100	2 207,870 517,601	3 554,670 833,338
291	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	359,000 0,000	1 077,000 0,000
292	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,000 0,000	884,000 0,000
293	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,0000	313,000 0,000	626,000 0,000
294	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	417,000 0,000	834,000 0,000
295	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	475,000 0,000	475,000 0,000
296	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,0000	688,000 0,000	688,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)				
297	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	2,0000	288,000 0,000	576,000 0,000
298	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
299	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	8,0000	80,000 0,000	640,000 0,000
300	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-3(0,06 m3)	buc	2,0000	138,000 0,000	276,000 0,000
301	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
302	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	3,0000	1 100,000 0,000	3 300,000 0,000
303	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0510	1 695,373 250,451	86,464 12,773
		<i>Total</i>	Lei			17 260,138
		Total Колодцы канализац-4шт Inclusiv salariu				17 260,138 2 010,467
		<i>Total</i>	Lei			381 816,768
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			14 549,553

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	10 %			26 881,046
		<i>Total</i>				423 247,367
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			21 162,368
		<i>Total</i>				444 409,735
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			8 888,195
		<i>Total</i>				453 297,930
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				453 297,930 64 664,682

		Total	Lei			470 745
						470 745
		Total deviz: Inclusiv salariu				65 013

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

**Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor
reziduale (poz.3, 4)**

Valoarea de deviz 28 386 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezervuarul de namol (poz.3)				
0	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3	4,1000	175,069 171,606	717,781 703,585
1	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2	20,5000	1,725 1,391	35,371 28,524
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KLIPI1-20-1)	buc	1,0000	1 557,386 102,036	1 557,386 102,036
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	2,0000	210,813 39,423	421,626 78,846

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КЦ-7-3)				
4	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc	1,0000	870,390 32,466	870,390 32,466
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка SM-1)	kg	57,4000	24,051 9,740	1 380,544 559,064
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0600	720,167 298,683	43,210 17,921
7	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t	0,0700	15 695,700 695,700	1 098,699 48,699
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	27,0000	174,098 51,018	4 700,641 1 377,486
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (сеч. d-d)	kg	374,9600	24,051 9,740	9 018,274 3 652,035
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2	0,5000	5,402 5,102	2,701 2,551

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma				
11	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2	0,5000	55,904 42,206	27,952 21,103
12	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopsea epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2	0,5000	78,454 64,004	39,227 32,002
		<i>Total</i>	Lei			19 913,802
		Total Rezervuarul de namol (poz.3) Inclusiv salariu				19 913,802 6 656,318
		2. Statia de pompare a apelor reziduale (poz.4)				
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦM-1)	m3	0,0300	1 174,367 178,567	35,231 5,357
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,3000	75,303 55,657	22,591 16,697
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150	m2	21,0000	74,646 55,656	1 567,566 1 168,776
16	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	21,0000	3,149 2,783	66,125 58,439
17	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru	m2	4,1400	49,047 39,423	203,056 163,211

1	2	3	4	5	6	7
		rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
18	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	4,1400	<u>3,149</u> 2,783	<u>13,036</u> 11,521
19	CG22A	Pardoseli din beton M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,1400	<u>136,702</u> 41,742	<u>565,948</u> 172,812
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1))	m3	0,2300	<u>1 174,765</u> 178,565	<u>270,196</u> 41,070
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,0200	<u>24,051</u> 9,740	<u>457,456</u> 185,250
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	<u>720,150</u> 298,700	<u>14,403</u> 5,974
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт	buc	1,0000	<u>66,556</u> 60,294	<u>66,556</u> 60,294

1	2	3	4	5	6	7
		круглый -2 kg)				
		<i>Total</i>	Lei			3 282,164
		Total Statia de pompare a apelor reziduale (poz.4) Inclusiv salariu				3 282,164 1 889,401

		Total	Lei	23 196
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 923
		Transportarea	10 %	1 385
		Total		26 504
		Cheltuieli de regie	5 %	1 325
		Total		27 829
		Beneficiu de deviz	2 %	557
		Total		28 386
		Total deviz: Inclusiv salariu		28 386 8 546

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

**Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП. /
Rezervorul de namol ыi stacia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 17 516 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10	buc	2,0000	3 750,000 0,000	7 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 500,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 500,000
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,0000	167,968 129,864	335,936 259,728
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,0000	75,994 48,699	151,988 97,398
		<i>Total</i>	Lei			487,924
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			80,353
		<i>Transportarea</i>	10 %			13,040

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				581,317
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			214,276
		<i>Total</i>				795,593
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			15,912
		<i>Total</i>				811,505
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				811,505 357,126
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Conducte si accesorii				
		3.1.1. C1.1				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	7,0000	53,891 5,009	377,235 35,064
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	3,0000	155,650 26,900	466,951 80,701
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x160 mm	buc	1,0000	181,400 26,900	181,400 26,900
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0000	143,290 26,900	143,290 26,900
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	1,0000	99,000 26,900	99,000 26,900
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc	2,0000	253,500 26,901	507,001 53,801

1	2	3	4	5	6	7
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставка фланцевая d65 mm	buc	1,0000	243,909 25,509	243,909 25,509
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d65mm	buc	1,0000	1 273,509 25,509	1 273,509 25,509
12		Сетка из нержавеющей стали на фланец d150мм	kg	0,5000	25,000 0,000	12,500 0,000
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец PE-100 d160x150мм	buc	1,0000	438,900 26,900	438,900 26,900
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бет. упоры B7,5	m3	0,0100	1 296,400 395,600	12,964 3,956
		<i>Total</i>	Lei			3 756,659
		Total C1.1 Inclusiv salariu				3 756,659 332,140
		3.1.2. C1.2.				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,0000	43,806 6,818	131,419 20,454
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc	5,0000	135,050 26,900	675,252 134,502
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc	1,0000	99,000 26,900	99,000 26,900

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д40мм со сводным фланцем	buc	2,0000	129,533 16,233	259,066 32,466
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставка фланцевая d50mm	buc	1,0000	217,909 25,509	217,909 25,509
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc	1,0000	1 169,509 25,509	1 169,509 25,509
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм	buc	1,0000	1 348,389 25,509	1 348,389 25,509
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d40x65 mm	buc	1,0000	84,580 26,900	84,580 26,900
		<i>Total</i>	Lei			3 985,124
		Total C1.2. Inclusiv salariu				3 985,124 317,749
		<i>Total</i>	Lei			7 741,783
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				7 741,783 649,889
		<i>Total</i>	Lei			7 741,783
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			146,225
		<i>Transportarea</i>	10 %			705,193
		<i>Total</i>				8 593,201
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			429,660

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				9 022,861
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			180,457
		<i>Total</i>				9 203,318
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 203,318 649,889

		Total	Lei	17 516
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 516
				1 010

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.**

Valoarea de deviz 42 956 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0300	675,000 0,000	20,250 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400	615,000 0,000	24,600 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,1300	95,546 95,546	12,421 12,421
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	4,0000	327,000 0,000	1 308,000 0,000
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0400	955,450 519,450	38,218 20,778

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	6,8000	9,000 0,000	61,200 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	137,800 16,700	5,512 0,668
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3	0,4500	1 093,784 208,709	492,203 93,919
9	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	2,8100	1 604,447 424,841	4 508,496 1 193,802
10	AcE15B1	KЦД-20	buc	1,0000	1 696,000 0,000	1 696,000 0,000
11	AcE15B1	KЦ20-9	buc	3,0000	1 117,000 0,000	3 351,000 0,000
12	AcE15B1	KЦ20-6	buc	1,0000	805,000 0,000	805,000 0,000
13	AcE15B1	KЦ-7-3	buc	2,0000	138,000 0,000	276,000 0,000
14	CA04F	Beton M200 in planseu	m3	0,4200	1 262,193 245,814	530,121 103,242
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,6500	16,234 4,592	400,170 113,181
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,5000	14,890 3,247	811,483 176,940
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,8000	26,351 9,740	100,132 37,011
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,8400	74,365 55,656	359,925 269,375

1	2	3	4	5	6	7
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0000	28,421 20,871	227,368 166,968
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	870,390 32,466	870,390 32,466
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	19,8000	24,051 9,740	476,216 192,848
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,0200	26,350 9,740	659,287 243,690
23	AcA30A	Сальник д.80	t	0,1030	25 695,699 695,699	2 646,657 71,657
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1480	720,155 298,682	106,583 44,205
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Щит деревянные)	m3	0,1500	5 099,860 1 020,360	764,979 153,054
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	374,9600	24,051 9,740	9 018,274 3 652,035
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3750	720,163 298,688	270,061 112,008
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg	36,8100	24,051 9,740	885,328 358,521

1	2	3	4	5	6	7
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0370	720,189 298,703	26,647 11,052
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (2 straturi)	m2	25,3500	37,752 5,566	957,001 141,088
31	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	23,0500	175,898 51,018	4 054,441 1 175,965

	Total	Lei	35 763
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 885
	Transportarea	10 %	2 461
	Total		40 109
	Cheltuieli de regie	5 %	2 005
	Total		42 114
	Beneficiu de deviz	2 %	842
	Total		42 956
	Total deviz: Inclusiv salariu		42 956 8 377

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

**Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari
tehnologice**

Valoarea de deviz 19 496 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208	buc	2,0000	7 917,000 0,000	15 834,000 0,000
2	Wilo	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0	buc	2,0000	425,000 0,000	850,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 684,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				16 684,000
		2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,0000	169,768 129,864	339,536 259,728
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,0000	77,539 48,699	155,078 97,398

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			494,614
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			80,353
		<i>Transportarea</i>	10 %			13,349
		<i>Total</i>				588,316
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			214,276
		<i>Total</i>				802,592
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			16,052
		<i>Total</i>				818,644
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				818,644 357,126
		3. Lucrari de constructii				
5	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	4,0000	52,888 5,009	211,550 20,036
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,0000	40,970 6,818	122,911 20,454
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	2,0000	99,001 26,901	198,001 53,801
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc	2,0000	143,291 26,901	286,581 53,801
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	2,0000	180,370 26,901	360,741 53,801
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100	buc	3,0000	160,800 26,900	482,401 80,701

1	2	3	4	5	6	7
		d63 mm				
		<i>Total</i>	Lei			1 662,185
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			63,584
		<i>Transportarea</i>	10 %			135,577
		<i>Total</i>				1 861,346
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			93,067
		<i>Total</i>				1 954,413
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			39,088
		<i>Total</i>				1 993,501
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 993,501 282,594

		Total	Lei			19 496
		Total deviz: Inclusiv salariu				19 496
						640

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

**Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de
pompare II ascensiune (poz.13)**

Valoarea de deviz 139 333 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0000	675,000 0,000	675,000 0,000
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,6800	615,000 0,000	3 493,200 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,5000	95,543 95,543	1 098,742 1 098,742
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	7,0000	76,063 76,063	532,442 532,442

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (водосб.канава)				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,0000	321,766 45,916	2 252,363 321,413
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,8600	327,000 0,000	1 589,220 0,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	82,0000	14,378 14,378	1 178,980 1 178,980
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	5,6800	955,456 519,456	5 426,990 2 950,510
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	170,0000	9,000 0,000	1 530,000 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	137,577 16,697	137,577 16,697
		<i>Total</i>	Lei			17 914,514
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				17 914,514 6 098,784
		2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3	2,6000	1 145,497 208,710	2 978,292 542,646
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3	7,0000	1 200,218 204,072	8 401,528 1 428,504

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	38,9600	14,537 3,107	566,378 121,066
13	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	727,3900	13,888 2,458	10 102,095 1 788,027
14	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg	50,0500	28,451 9,740	1 423,982 487,477
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,7000	76,042 55,656	4 007,407 2 933,071
16	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФМ-1)	m3	0,0800	1 174,375 178,562	93,950 14,285
		<i>Total</i>	Lei			27 573,632
		Total Fundatii Inclusiv salariu				27 573,632 7 315,076
		3. Peretii				
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	15,5000	1 200,221 204,072	18 603,422 3 163,116
18	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	20,0000	16,037 4,592	320,733 91,833
19	CC02J	Armături din oțel beton OB 37	kg	827,2000	14,521	12 011,408

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,876	2 378,664
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	131,6000	66,121 44,061	8 701,524 5 798,428
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80,)	t	0,0120	25 695,667 695,667	308,348 8,348
		<i>Total</i>	Lei			39 945,435
		Total Peretii Inclusiv salariu				39 945,435 11 440,389
		4. Planseu				
22	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3	9,7000	1 262,227 245,814	12 243,605 2 384,396
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,4400	14,843 3,200	2 366,597 510,245
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,0400	14,287 2,644	2 014,983 372,862
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ЗД-1)	kg	39,1500	28,451 9,740	1 113,864 381,313

1	2	3	4	5	6	7
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	13,5000	74,416 55,656	1 004,616 751,356
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	27,0000	28,421 20,871	767,367 563,517
		<i>Total</i>	Lei			19 511,032
		Total Planseu Inclusiv salariu				19 511,032 4 963,689
		5. Опоры под оборудование				
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП-1,2,3)	kg	101,5400	24,051 9,740	2 442,169 988,979
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1020	720,167 298,696	73,457 30,467
		<i>Total</i>	Lei			2 515,626
		Total Опоры под оборудование Inclusiv salariu				2 515,626 1 019,446
		6. камера лаза Кл-1				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 (камера лаза Кл-1)	m3	0,6500	1 262,172 245,814	820,412 159,779

1	2	3	4	5	6	7
31	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	14,0400	16,234 4,592	227,929 64,469
32	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,8600	26,350 9,740	128,063 47,335
33	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m ²	13,5500	66,138 44,061	896,174 597,027
34	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m ²	1,2500	74,664 55,656	93,330 69,570
35	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	3,0000	28,421 20,871	85,263 62,613
		<i>Total</i>	Lei			2 251,171
		Total камера лаза Кл-1 Inclusiv salariu				2 251,171 1 000,793
		7. Дыхательное устройства				
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m ³	0,2000	1 174,820 178,560	234,964 35,712
37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu	kg	1,1600	16,239	18,837

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,590	5,324
38	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m	2,0000	156,173 23,190	312,347 46,380
39	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый)	buc	1,0000	66,556 60,294	66,556 60,294
		<i>Total</i>	Lei			632,704
		Total Дыхательное устройства Inclusiv salariu				632,704 147,710
		8. Деревянный щит, лестница				
40	СК01А	Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2	2,5600	1 350,076 125,226	3 456,194 320,578
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка)	kg	84,0000	22,051 9,740	1 852,309 818,143
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0840	720,190 298,714	60,496 25,092
		<i>Total</i>	Lei			5 368,999
		Total Деревянный щит, лестница Inclusiv salariu				5 368,999 1 163,813

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			115 708
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			7 458
		Transportarea	10 %			6 930
		Total				130 096
		Cheltuieli de regie	5 %			6 505
		Total				136 601
		Beneficiu de deviz	2 %			2 732
		Total				139 333
						139 333
		Total deviz: Inclusiv salariu				33 148

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

**Заглубленная насосная станция II подъема N13 по ГП. / Stantie adinca de
pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 150 462 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Установка повышения давления с 4-мя повысит. насосами COR-4-MVIS 803 CСЕВ Qобщ-30м3/час Н=30m	buc	1,0000	95 834,000 0,000	95 834,000 0,000
2	Wilo	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain	buc	1,0000	4 113,000 0,000	4 113,000 0,000
3	Grundfos	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм	buc	1,0000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
4	Grundfos	Звуковая изоляция 80 ДБ	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
5	Grundfos	Виброгасящие опоры	buc	4,0000	65,000 0,000	260,000 0,000
6	Pretul furnizorulu	Датчик расхода воды корреляц. ДРК ЗВ4-И-5 с индикатором и выходным сигналом	buc	2,0000	1 050,000 0,000	2 100,000 0,000
7	Pretul furnizorulu	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			108 247,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				108 247,000
		2. Lucrari de montare				
8	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	5,0000	169,768 129,864	848,840 649,320
9	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	5,0000	83,719 48,699	418,595 243,495
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л	buc	1,0000	555,503 236,538	555,503 236,538
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик ДРК	buc	2,0000	49,032 47,772	98,063 95,543
12	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m- Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн	t	0,3200	8 642,884 7 401,784	2 765,723 2 368,571
		<i>Total</i>	Lei			4 686,724
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			808,530
		<i>Transportarea</i>	10 %			91,825
		<i>Total</i>				5 587,079
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			2 156,080
		<i>Total</i>				7 743,159
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			154,863
		<i>Total</i>				7 898,022
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 898,022 3 593,467
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Conducte si accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m	3,0000	80,522 8,441	241,566 25,324
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	5,0000	46,872 2,504	234,362 12,522
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	5,0000	44,078 6,818	220,390 34,089
16	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m	20,0000	129,589 23,190	2 591,770 463,800
17	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	5,6000	84,144 64,004	471,209 358,425
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д80мм	buc	4,0000	1 481,509 25,509	5 926,036 102,036
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc	2,0000	1 117,509 25,509	2 235,018 51,018
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss	buc	1,0000	1 541,829 25,509	1 541,829 25,509
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный	buc	2,0000	2 348,869 25,509	4 697,738 51,018

1	2	3	4	5	6	7
		чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д65мм	buc	4,0000	306,309 25,509	1 225,236 102,036
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	16,0000	204,778 41,278	3 276,451 660,451
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	4,0000	183,778 41,278	735,113 165,113
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	173,278 41,278	346,556 82,556
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д65x80 mm	buc	4,0000	152,259 48,699	609,036 194,796
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д80 mm	buc	12,0000	133,899 48,699	1 606,788 584,388
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д80x50 mm	buc	1,0000	266,499 48,699	266,499 48,699
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc	4,0000	131,960 26,901	527,842 107,602
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc	1,0000	82,520 26,900	82,520 26,900

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului - Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм				
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE-100 д63x1"	buc	3,0000	144,320 26,900	432,961 80,701
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE-100 д63x1"	buc	1,0000	153,590 26,900	153,590 26,900
33	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, Вакууметр ОББ 1-100-1,0	buc	2,0000	387,382 18,552	774,764 37,104
34	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометр ОБМ 1-100-10	buc	2,0000	218,712 18,552	437,424 37,104
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,0000	139,909 25,509	139,909 25,509
		<i>Total</i>	Lei			28 774,607
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				28 774,607 3 303,600
		<i>Total</i>	Lei			28 774,607
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			743,310
		<i>Transportarea</i>	10 %			2 520,624
		<i>Total</i>				32 038,541
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 601,927
		<i>Total</i>				33 640,468
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			672,809
		<i>Total</i>				34 313,277

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				34 313,277 3 303,600

		Total	Lei	150 462
		Total deviz: Inclusiv salariu		150 462
				6 899

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Lucrari de constructie. Statia de tratare Q-3.3*3=10m3/час (poz.11)

Valoarea de deviz 35 461 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3	16,8000	328,066 45,916	5 511,512 771,392
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,9000	1 093,721 208,710	6 452,956 1 231,389
2	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Fm-1)	m3	10,7000	1 200,220 204,072	12 842,358 2 183,570
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	271,6300	14,537 3,107	3 948,809 844,079
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	11,0000	76,036 55,656	836,396 612,216

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				

		Total	Lei	29 590
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 269
		Transportarea	10 %	2 251
		Total		33 110
		Cheltuieli de regie	5 %	1 656
		Total		34 766
		Beneficiu de deviz	2 %	695
		Total		35 461
		Total deviz:		35 461
		Inclusiv salariu		5 642

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-2

**Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei
potabile N11. Utilaj**

Valoarea de deviz 2 847 516 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Boncom	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3m3/ори, поставл. в металлич. контейнере	set	3,0000	920 000,000 0,000	2 760 000,00 0 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 760 000,00 0
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				2 760 000,00 0
		2. Lucrari de montare				
2	Boncom	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3m3/ори, поставл. в металлич. контейнере - Монтаж	set	3,0000	26 000,000 0,000	78 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			78 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	10 %			7 800,000
		<i>Total</i>				85 800,000
		<i>Total</i>				85 800,000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 716,000
		<i>Total</i>				87 516,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				87 516,000

		Total	Lei		2 847 516
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 847 516

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7-1
Rezervoare de ape reziduale (poz.6)**

Valoarea de deviz 17 004 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,5100	275,239 255,090	140,372 130,096
1	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3	6,3000	175,061 171,606	1 102,886 1 081,118
2	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2	27,0000	1,880 1,391	50,771 37,568
3	CA04F	Beton M200 turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,4600	1 262,139 245,815	580,584 113,075
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,5000	15,312 2,644	757,927 130,861

1	2	3	4	5	6	7
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg	1,9000	26,351 9,740	50,067 18,506
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,5000	74,416 55,656	260,456 194,796
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,0000	28,421 20,871	198,947 146,097
8	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (кольцо опорное КЦО-1)	buc	2,0000	152,333 39,423	304,666 78,846
9	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК)	buc	2,0000	870,382 32,466	1 740,764 64,932
10	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,1000	14 695,700 695,700	1 469,570 69,570
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1)	kg	58,0000	24,051 9,740	1 394,975 564,908
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,0600	720,167 298,683	43,210 17,921

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦO-1)	m3	0,0200	<u>1 174,350</u> 178,550	<u>23,487</u> 3,571
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,2000	<u>76,035</u> 55,655	<u>15,207</u> 11,131
15	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	33,0000	<u>173,498</u> 51,018	<u>5 725,434</u> 1 683,594
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1,0000	<u>5,402</u> 5,102	<u>5,402</u> 5,102
17	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2	1,0000	<u>57,861</u> 42,206	<u>57,861</u> 42,206
18	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopseal epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2	1,0000	<u>78,854</u> 64,004	<u>78,854</u> 64,004

	Total	Lei	14 005
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 004
	Transportarea	10 %	868
	Total		15 877
	Cheltuieli de regie	5 %	794
	Total		16 671
	Beneficiu de deviz	2 %	333
	Total		17 004
			17 004

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					4 460

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-2

**Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод №6
по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 16 616 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A	buc	2,0000	7 458,000 0,000	14 916,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 916,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				14 916,000
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	2,0000	169,768 129,864	339,536 259,728
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,0000	77,539 48,699	155,078 97,398
		<i>Total</i>	Lei			494,614
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			80,353

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	10 %			13,349
		<i>Total</i>				588,316
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			214,276
		<i>Total</i>				802,592
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			16,052
		<i>Total</i>				818,644
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				818,644 357,126
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Rezervoare de ape reziduale (poz.6)				
		3.1.1. C1.6				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	2,0000	71,945 5,009	143,889 10,018
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc	2,0000	124,751 26,901	249,501 53,801
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0000	160,800 26,900	160,800 26,900
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc	1,0000	181,400 26,900	181,400 26,900
		<i>Total</i>	Lei			735,590
		Total C1.6 Inclusiv salariu				735,590 117,619
		<i>Total</i>	Lei			735,590
		Total Rezervoare de ape reziduale				735,590

1	2	3	4	5	6	7
		(poz.6) Inclusiv salariu				117,619
		<i>Total</i>	Lei			735,590
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			26,464
		<i>Transportarea</i>	10 %			60,677
		<i>Total</i>				822,731
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			41,137
		<i>Total</i>				863,868
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			17,277
		<i>Total</i>				881,145
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				881,145 117,619

		Total	Lei			16 616
		Total deviz: Inclusiv salariu				16 616 475

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-1

**Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2
buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea
apei cu un volum 50m3**

Valoarea de deviz 540 567 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de tersamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3200	675,000 0,000	891,000 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,5600	615,000 0,000	3 419,400 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,0400	95,543 95,543	1 150,335 1 150,335
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	4,8800	327,000 0,000	1 595,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,0000	14,378 14,378	977,690 977,690
6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	5,5600	900,956 519,456	5 009,315 2 888,175
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	224,4000	9,000 0,000	2 019,600 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3200	137,580 16,697	181,606 22,040
		<i>Total</i>	Lei			15 244,706
		Total Lucrari de tersamente Inclusiv salariu				15 244,706 5 038,240
		1.2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	8,8000	1 101,718 208,710	9 695,118 1 836,648
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3	23,4000	1 200,222 204,072	28 085,206 4 775,285
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 063,2800	13,888 2,458	14 766,979 2 613,689
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	148,4000	24,051 9,740	3 569,213 1 445,386

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
		<i>Total</i>	Lei			56 116,516
		Total Fundatii Inclusiv salariu				56 116,516 10 671,008
		1.3. Антикорроз.защита				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (interior)	m2	166,4000	5,402 5,102	898,860 848,940
14	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	166,4000	6,750 3,710	1 123,267 617,411
15	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatatie 2-3 mm	m2	166,4000	53,538 41,278	8 908,755 6 868,693
16	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	166,4000	113,091 86,731	18 818,276 14 431,972
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (exterior)	m2	168,1000	5,402 5,102	908,043 857,613
18	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	168,1000	6,750 3,710	1 134,742 623,718
19	IzA05A	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite	m2	168,1000	60,954 35,249	10 246,334 5 925,323

1	2	3	4	5	6	7
		(driscuite fin) la pereti si tavane cu email clorcauciuc (un strat grund de imbibare, un strat grund de culoare si trei straturi de email)				
20	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3	100,0000	15,482 5,612	1 548,198 561,198
		<i>Total</i>	Lei			43 586,475
		Total Антикороз.защита Inclusiv salariu				43 586,475 30 734,868
		<i>Total</i>	Lei			114 947,697
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			10 449,926
		<i>Transportarea</i>	10 %			5 371,719
		<i>Total</i>				130 769,342
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			6 538,467
		<i>Total</i>				137 307,809
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 746,156
		<i>Total</i>				140 053,965
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				140 053,965 46 444,116
		2. Lucrari de montare				
21	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	7,1480	3 401,455 3 098,648	24 313,603 22 149,135
		<i>Total</i>	Lei			24 313,603
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			4 983,555
		<i>Transportarea</i>	10 %			146,397
		<i>Total</i>				29 443,555
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			13 289,481

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				42 733,036
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			854,661
		<i>Total</i>				43 587,697
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				43 587,697 22 149,135
		3. Valoarea utilajului				
22	Pretul firmei	Метал.резервуар на 50м3	buc	2,0000	<u>150 000,000</u> 0,000	<u>300 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			356 928,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				356 928,000

		Total	Lei			540 567
		Total deviz: Inclusiv salariu				540 567 <hr/> 68 593

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-2

**Резервуар чистой воды V=2x50m3 N12 по ГП. Rezervuar de ape curate. Lucrari
tehnologice**

Valoarea de deviz 17 874 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. A1.6				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m	10,0000	129,756 23,190	1 297,565 231,900
2	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,8000	86,394 64,004	241,904 179,212
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 89x130 mm.	buc	2,0000	115,650 13,450	231,299 26,900
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg	6,9000	26,051 9,740	179,753 67,204
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,0070	720,571 298,857	5,044 2,092

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			1 955,565
		Total A1.6 Inclusiv salariu				1 955,565 507,308
		1.2. A1.9				
6	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m	8,0000	113,849 23,190	910,792 185,520
7	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,9200	86,394 64,004	165,876 122,888
8	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 108x76 mm.	buc	2,0000	214,630 13,450	429,259 26,900
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg	20,6200	26,051 9,740	537,180 200,836
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Полоса 10x200-2buc	kg	31,4000	24,051 9,740	755,210 305,829
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0520	720,192 298,712	37,450 15,533
		<i>Total</i>	Lei			2 835,767

1	2	3	4	5	6	7
		Total A1.9 Inclusiv salariu				2 835,767 857,506
		1.3. A1.10				
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m	1,7600	113,850 23,190	200,376 40,814
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,4200	86,393 64,005	36,285 26,882
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Проволока -4м	kg	1,2000	24,053 9,741	28,863 11,689
		<i>Total</i>	Lei			265,524
		Total A1.10 Inclusiv salariu				265,524 79,385
		1.4. A1.7				
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m	2,0000	129,756 23,190	259,513 46,380
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5600	86,393 64,004	48,380 35,842
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упрощенный фильтр-поглотитель-2bus)	kg	302,0000	30,051 9,740	9 075,493 2 941,420
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3020	720,162 298,689	217,489 90,204

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 600,875
		Total A1.7 Inclusiv salariu				9 600,875 3 113,846
		<i>Total</i>	Lei			14 657,731
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				14 657,731 4 558,045

		Total	Lei	14 657
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 026
		Transportarea	10 %	1 007
		Total		16 690
		Cheltuieli de regie	5 %	834
		Total		17 524
		Beneficiu de deviz	2 %	350
		Total		17 874
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 874
				4 559

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-9-1
Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3**

Valoarea de deviz 461 789 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	6,5000	830,652 826,492	5 399,235 5 372,195
2	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	12,0000	398,607 382,635	4 783,284 4 591,620
3	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,8600	955,456 519,456	821,692 446,732
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3	16,8000	321,766 45,916	5 405,672 771,392
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3	16,8000	1 200,222 204,072	20 163,722 3 428,410

1	2	3	4	5	6	7
6	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t	t	5,5000	867,393 688,743	4 770,661 3 788,086
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,0000	100,686 78,846	12 082,320 9 461,520
8	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3	25,0000	15,482 5,612	387,049 140,299
		<i>Total</i>	Lei			53 813,635
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			6 300,057
		<i>Transportarea</i>	10 %			2 379,311
		<i>Total</i>				62 493,003
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 124,650
		<i>Total</i>				65 617,653
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 312,353
		<i>Total</i>				66 930,006
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				66 930,006 28 000,254
		2. Lucrari de montare				
9	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	4,5600	3 401,473 3 098,648	15 510,716 14 129,834
10	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Монтаж колонки	buc	1,0000	220,460 139,140	220,460 139,140

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 731,176
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 210,519
		<i>Transportarea</i>	10 %			101,532
		<i>Total</i>				19 043,227
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			8 561,384
		<i>Total</i>				27 604,611
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			552,092
		<i>Total</i>				28 156,703
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 156,703 14 268,974
		3. Valoarea utilajului				
11	Pretul firmei	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 м3 РГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов)	buc	1,0000	<u>230 000,000</u> 0,000	<u>230 000,000</u> 0,000
12	Pretul firmei	Топливозаправочная колонка " ТОPAS-421М" с 2-мя рукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин	buc	1,0000	<u>78 215,000</u> 0,000	<u>78 215,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			366 701,878
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				366 701,878

		Total	Lei			461 789
		Total deviz: Inclusiv salariu				461 789
						42 269

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-10-1

**Lucreri de constructii. Резервуар технисеской воды трехсекционный, V=240x3
m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni**

Valoarea de deviz 276 605 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (очистка земли с поверхности резервуаров)	m3	321,3000	55,192 55,192	17 733,254 17 733,254
2	CP10B k=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (снятие 3 плит)	buc	3,0000	178,349 81,629	535,046 244,886
3	RpAcH07F	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m	m3	432,0000	149,020 125,226	64 376,640 54 097,632
4	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,0750	92,267 92,267	6,920 6,920

1	2	3	4	5	6	7
5	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim strat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal 5 metal (Антикоррозионная защита шпатлевкой горизонтальных или вертикальных металлических поверхностей грунтом-преобразователем ржавчины Э-ВА-112)	m2	8,7000	64,130 42,206	557,932 367,190
6	IzA05F	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si un strat de vopsea)	m2	8,7000	35,159 17,624	305,887 153,332
7	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile (защитный слой поврежденных поверхностей полимерцементным раствором M100)	m2	8,0000	307,234 222,624	2 457,872 1 780,992
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	650,1600	173,198 51,018	112 606,350 33 169,863
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (МОНТАЖ СНЯТЫХ ПЛИТ)	buc	3,0000	217,886 102,036	653,658 306,108
10	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	216,0000	35,284 3,710	7 621,430 801,446

1	2	3	4	5	6	7
		(2слоя)				
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта на резервуары)	m3	337,4000	14,378 14,378	4 851,070 4 851,070
12	RpAcH11B	Испытание резервуаров водой	m3	720,0000	15,617 5,612	11 244,226 4 040,626

	Total	Lei	222 951
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	26 449
	Transportarea	10 %	8 868
	Total		258 268
	Cheltuieli de regie	5 %	12 913
	Total		271 181
	Beneficiu de deviz	2 %	5 424
	Total		276 605
	Total deviz:		276 605
	Inclusiv salariu		117 553

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-11-1
Reabilitarea cladirilor existente

Valoarea de deviz 2 214 960 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ central				
		1.1. Lucrarilor de demontare				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 700,0000	31,975 31,075	54 356,820 52 826,820
1	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2	1 700,0000	14,914 13,914	25 353,800 23 653,800
2	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3	340,0000	51,528 47,308	17 519,384 16 084,584
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m	172,0000	6,643 6,493	1 142,630 1 116,830
4	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	291,2200	16,233 16,233	4 727,374 4 727,374
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	291,2200	19,080 0,000	5 556,474 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,6900	144,718 <hr/> 17,624	244,573 <hr/> 29,785
		<i>Total</i>	Lei			108 901,055
		Total Lucrarilor de demontare Inklusiv salariu				108 901,055 98 439,193
		1.2. Acoperisul				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	1 700,0000	7,268 <hr/> 1,855	12 355,090 <hr/> 3 153,840
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	1 700,0000	56,770 <hr/> 22,262	96 508,830 <hr/> 37 846,080
9	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1 700,0000	159,899 <hr/> 5,566	271 827,620 <hr/> 9 461,520
10	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm.	m3	119,0000	910,872 <hr/> 74,672	108 393,744 <hr/> 8 885,944
11	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	1 700,0000	146,962 <hr/> 41,742	249 835,400 <hr/> 70 961,400
12	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	- 1 700,0000	64,283 <hr/> 2,783	-109 280,760 <hr/> -4 730,760
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	1 700,0000	7,268 <hr/> 1,855	12 355,090 <hr/> 3 153,840

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"				
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	1 700,0000	160,528 31,538	272 898,280 53 615,280
15	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2	68,8000	125,136 37,104	8 609,391 2 552,755
16		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	17,0000	117,000 0,000	1 989,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			925 869,118
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				925 869,118 184 899,899
		<i>Total</i>	Lei			1 034 770,17 3
		Total Bloc administrativ central Inclusiv salariu				1 034 770,17 3 283 339,092
		2. Bloc administrativ (marfare)				
		2.1. Lucrarilor de demontare				
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,0000	31,975 31,075	13 429,332 13 051,332
18	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2	420,0000	14,914 13,914	6 263,880 5 843,880
19	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3	84,0000	51,528 47,308	4 328,318 3 973,838
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m	22,0000	6,643 6,493	146,150 142,850

1	2	3	4	5	6	7
21	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	71,8900	16,233 16,233	1 166,990 1 166,990
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	71,8900	19,080 0,000	1 371,654 0,000
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,4200	144,724 17,624	60,784 7,402
		<i>Total</i>	Lei			26 767,108
		Total Lucrarilor de demontare Inklusiv salariu				26 767,108 24 186,292
		2.2. Acoperisul				
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,0000	7,268 1,855	3 052,434 779,184
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	420,0000	56,770 22,262	23 843,358 9 350,208
26	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	420,0000	159,899 5,566	67 157,412 2 337,552
27	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm.	m3	29,4000	910,872 74,672	26 779,631 2 195,351
28	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	420,0000	146,962 41,742	61 724,040 17 531,640
29	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2	-420,0000	64,283 2,783	-26 998,776 -1 168,776

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,0000	7,268 1,855	3 052,434 779,184
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2	420,0000	160,528 31,538	67 421,928 13 246,128
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	520,0000	170,188 31,538	88 497,968 16 399,968
33	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2	22,0000	125,136 37,104	2 753,003 816,288
34		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	5,0000	117,000 0,000	585,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			317 979,442
		Total Acoperisul Inklusiv salariu				317 979,442 62 266,727
		2.3. Lucrari de finisare interioara				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	227,0000	38,135 25,509	8 656,645 5 790,543

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 656,645
		Total Lucrari de finisare interioara Inklusiv salariu				8 656,645 5 790,543
		2.4. Lucrari de finisare exterioara				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	198,0000	38,135 25,509	7 550,730 5 050,782
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la soclu	m2	32,0000	38,135 25,509	1 220,320 816,288
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la copertina	m2	92,0000	38,135 25,509	3 508,420 2 346,828
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (parapet)	m2	140,0000	64,268 51,018	8 997,520 7 142,520
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (burlane)	m2	15,0000	64,268 51,018	964,020 765,270
		<i>Total</i>	Lei			22 241,010
		Total Lucrari de finisare exterioara Inklusiv salariu				22 241,010 16 121,688
		<i>Total</i>	Lei			375 644,205
		Total Bloc administrativ (marfare) Inklusiv salariu				375 644,205 108 365,250
		3. Punct de control trecere (autoturisme)				
		3.1. Lucrarilor de demontare				
41	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,0000	31,975 31,075	13 429,332 13 051,332

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2	420,0000	14,914 13,914	6 263,880 5 843,880
43	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3	84,0000	51,528 47,308	4 328,318 3 973,838
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m	22,0000	6,643 6,493	146,150 142,850
45	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	71,8900	16,233 16,233	1 166,990 1 166,990
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	71,8900	19,080 0,000	1 371,654 0,000
47	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,4200	144,724 17,624	60,784 7,402
		<i>Total</i>	Lei			26 767,108
		Total Lucrarilor de demontare Inklusiv salariu				26 767,108 24 186,292
		3.2. Acoperisul				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,0000	7,268 1,855	3 052,434 779,184
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2	420,0000	56,770 22,262	23 843,358 9 350,208
50	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	420,0000	159,899 5,566	67 157,412 2 337,552
51	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm.	m3	29,4000	910,872 74,672	26 779,631 2 195,351

1	2	3	4	5	6	7
52	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	420,0000	146,962 41,742	61 724,040 17 531,640
53	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-420,0000	64,283 2,783	-26 998,776 -1 168,776
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2	420,0000	7,268 1,855	3 052,434 779,184
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2	420,0000	160,528 31,538	67 421,928 13 246,128
56	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2	520,0000	170,188 31,538	88 497,968 16 399,968
57	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2	22,0000	125,136 37,104	2 753,003 816,288
58		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	5,0000	117,000 0,000	585,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			317 979,442

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				317 979,442 62 266,727
		<i>Total</i>	Lei			344 746,550
		Total Punct de control trecere (autoturisme) Inclusiv salariu				344 746,550 86 453,019
		4. Copertina pentru marfare (intrare)				
		4.1. Lucrari de finisare exterioara				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	47,0000	38,135 25,509	1 792,345 1 198,923
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane,grinzi,antresola,parapet,b urlane)	m2	493,0000	64,268 51,018	31 684,124 25 151,874
		<i>Total</i>	Lei			33 476,469
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				33 476,469 26 350,797
		4.2. Copertina pentru marfare (iesire)				
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	47,0000	38,135 25,509	1 792,345 1 198,923
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane,grinzi,antresola,parapet,b urlane)	m2	493,0000	64,268 51,018	31 684,124 25 151,874
63	DF59A	Bariera de protectie auto FOCT 26804-86 11ДО	m	30,0000	41,579 10,204	1 247,358 306,108
		<i>Total</i>	Lei			34 723,827

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertina pentru marfare (iesire)				34 723,827 26 656,905
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			68 200,296
		Total Copertina pentru marfare (intrare)				68 200,296 53 007,702
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	1 823 360
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	119 512
		Transportarea	10 %	125 251
		Total		2 068 123
		Cheltuieli de regie	5 %	103 406
		Total		2 171 529
		Beneficiu de deviz	2 %	43 431
		Total		2 214 960
		Total deviz:		2 214 960
		Inclusiv salariu		531 165

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-1
Lucrari de constructie. CBA**

Valoarea de deviz 596 089 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработанный грунт с съездом)	100 m3	26,5000	675,000 0,000	17 887,500 0,000
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	82,0800	95,543 95,543	7 842,153 7 842,153
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,8200	675,000 0,000	553,500 0,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t	4 651,2000	10,278 0,000	47 805,030 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	27,3600	96,160 0,000	2 630,942 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	27,3600	137,576 16,697	3 764,092 456,824
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Для обратной засыпки грунтовой подушки, подсыпки под полы и тд.)	100 m3	23,6600	675,000 0,000	15 970,500 0,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t	4 022,2000	13,680 0,000	55 023,696 0,000
8	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km	100 m3	23,6600	96,160 0,000	2 275,150 0,000
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-гравийной смеси)	100 m3	1,7400	2 787,253 8,812	4 849,821 15,333
10	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	0,8700	1 233,000 0,000	1 072,710 0,000
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Обратная засыпка за пазухи фундаментов)	100 m3	16,8400	327,000 0,000	5 506,680 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	16,8400	772,722	13 012,632

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3		409,072	6 888,766
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	421,0000	14,378 14,378	6 053,054 6 053,054
		<i>Total</i>	Lei			184 247,460
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				184 247,460 21 256,130
		2. Fundatii				
		2.1. Ленточный фундамент ФЛМ-1, ФЛМ-2				
14	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	12,3000	1 197,245 208,710	14 726,111 2 567,133
15	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice	m3	28,1000	1 174,711 178,563	33 009,387 5 017,620
16	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	16,8000	1 304,259 204,072	21 911,552 3 428,410
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,2000	76,096 55,656	4 961,459 3 628,771
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	175,2400	14,537 3,107	2 547,546 544,552
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37	kg	341,3300	13,888	4 740,438

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			2,458	839,037
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	105,6000	21,541 4,870	2 274,677 514,261
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	2,9700	254,453 76,527	755,726 227,285
		<i>Total</i>	Lei			84 926,896
		Total Ленточный фундамент ФЛМ- 1,ФЛМ-2 Inclusiv salariu				84 926,896 16 767,069
		2.2. Монолитный фундамент ФМ- 1,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-5.				
22	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	8,7100	1 197,240 208,710	10 427,962 1 817,864
23	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	55,4000	1 304,259 204,072	72 255,974 11 305,589
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	161,9400	76,097 55,656	12 323,111 9 012,933
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 603,0500	24,057 9,740	62 622,357 25 353,187
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ- 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu	t	2,6030	720,162 298,687	1 874,581 777,482

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			159 503,985
		Total Монолитный фундамент ФМ- 1,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4,ФМ-5. Inclusiv salariu				159 503,985 48 267,055
		2.3. Stramutarea C1				
27	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9500	615,000 0,000	584,250 0,000
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,0000	95,543 95,543	1 815,313 1 815,313
29	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	15,1000	122,907 122,907	1 855,896 1 855,896
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,3м)	100 m3	0,9500	739,122 409,072	702,166 388,618
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	9,6000	182,042 28,292	1 747,601 271,601
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0600	675,000 0,000	40,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
33	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	11,0000	12,800 0,000	140,800 0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	137,500 16,700	15,125 1,837
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,1100	14,382 14,382	1,582 1,582
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,1100	35,582 34,782	3,914 3,826
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,2400	327,000 0,000	1 386,480 0,000
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,2400	739,122 409,072	3 133,876 1 734,464
		<i>Total</i>	Lei			11 427,503
		Total Stramutarea C1 Inclusiv salariu				11 427,503 6 073,137
		2.4. Conducte				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m	137,0000	150,046 17,161	20 556,268 2 351,002
40	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de proectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m	137,0000	286,975 9,137	39 315,592 1 251,750

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 871,860
		Total Conducte Inclusiv salariu				59 871,860 3 602,752
		2.5. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15)	m3	4,8100	1 446,255 643,291	6 956,485 3 094,228
42	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc	4,0000	800,000 0,000	3 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 763,717
		Total Camine Inclusiv salariu				10 763,717 3 094,228
		<i>Total</i>	Lei			326 493,961
		Total Fundatii Inclusiv salariu				326 493,961 77 804,241

		Total	Lei		510 742
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %		22 289
		Transportarea	10 %		23 541
		Total			556 572
		Cheltuieli de regie	5 %		27 829
		Total			584 401
		Beneficiu de deviz	2 %		11 688
		Total			596 089
		Total deviz: Inclusiv salariu			596 089 99 061

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1A

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
1A, 2B)**

Valoarea de deviz 279 521 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	29,4000	551,648 69,570	16 218,462 2 045,358
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,2400	177,208 13,914	1 105,777 86,823
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,7000	175,908 16,233	1 178,583 108,761
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	17,0000	32,838 4,638	558,246 78,846
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	18,0000	32,838 4,638	591,084 83,484
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2	5,3000	1 097,941 37,104	5 819,088 196,651
		<i>Total</i>	Lei			25 471,240
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				25 471,240 2 599,923
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2	58,0000	588,421 63,541	34 128,409 3 685,355
		<i>Total</i>	Lei			34 128,409
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 128,409 3 685,355
		3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	14,2200	617,854 124,447	8 785,890 1 769,634
		<i>Total</i>	Lei			8 785,890
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				8 785,890 1 769,634
		4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2	46,9600	1 574,685 34,785	73 947,207 1 633,503
		<i>Total</i>	Lei			73 947,207
		Total Vitralii Inclusiv salariu				73 947,207 1 633,503
		5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,2200	1 505,296 51,018	3 341,758 113,260
		<i>Total</i>	Lei			3 341,758
		Total Ferestre exterioare Inclusiv salariu				3 341,758 113,260
		6. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчетые с изготовлением)	m2	6,2600	1 591,958 49,163	9 965,657 307,759
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчетые с изготовлением)	m2	1,4100	1 583,433 44,061	2 232,641 62,126
		<i>Total</i>	Lei			12 198,298
		Total Usi Inclusiv salariu				12 198,298 369,885
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	5,7000	146,953 41,742	837,634 237,930
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,2700	17,897 1,390	76,420 5,937
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,7000	63,006 32,466	359,135 185,057
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,7000	292,330 115,950	1 666,280 660,914
		<i>Total</i>	Lei			2 939,469
		Total Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				2 939,469 1 089,838
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Pardoseli din cheramzit -beton 100 mm.	m2	21,4000	146,962 41,742	3 144,987 893,279
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	21,4000	146,962 41,742	3 144,987 893,279

1	2	3	4	5	6	7
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	16,0500	17,896 1,392	287,236 22,336
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,4000	88,329 7,421	1 890,237 158,805
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,4000	76,046 5,566	1 627,383 119,104
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	21,4000	24,284 11,595	519,672 248,133
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	21,4000	66,306 32,466	1 418,948 694,772
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	21,4000	11,156 5,566	238,730 119,104
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	21,4000	269,373 51,018	5 764,574 1 091,785
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	19,2600	49,726 23,190	957,725 446,640
		<i>Total</i>	Lei			18 994,479
		Total Tip 2 (21.40 m2) Inclusiv salariu				18 994,479 4 687,237
		<i>Total</i>	Lei			21 933,948
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				21 933,948 5 777,075
		8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	21,4000	216,586	4 634,941

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			102,036	2 183,571
		<i>Total</i>	Lei			4 634,941
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 634,941 2 183,571
		8.2. Pereti				
		8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	40,0000	670,617 124,447	26 824,693 4 977,873
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,0000	30,284 25,509	1 211,362 1 020,360
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	40,0000	5,191 1,391	207,656 55,656
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	40,0000	44,165 25,509	1 766,600 1 020,360
		<i>Total</i>	Lei			30 010,311
		Total VL Inclusiv salariu				30 010,311 7 074,249
		<i>Total</i>	Lei			30 010,311
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 010,311 7 074,249
		<i>Total</i>	Lei			34 645,252
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				34 645,252 9 257,820

1	2	3	4	5	6	7
		9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	5,7000	9,369 1,855	53,405 10,575
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	5,7000	56,265 3,710	320,712 21,149
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	5,7000	195,625 79,681	1 115,064 454,181
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	5,7000	306,024 139,140	1 744,337 793,098
		<i>Total</i>	Lei			3 233,518
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				3 233,518 1 279,003
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	26,0000	67,282 1,762	1 749,344 45,824
36	TsC54B	Strat prundis	m3	1,8200	324,916 45,916	591,347 83,567
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	2,6000	1 300,787 208,710	3 382,047 542,646
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	26,0000	150,817 27,642	3 921,255 718,705

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 643,993
		Total Prelu Inclusiv salariu				9 643,993 1 390,742
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	6 907,235 126,154	6 907,235 126,154
		<i>Total</i>	Lei			6 907,235
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				6 907,235 126,154
		<i>Total</i>	Lei			16 551,228
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 551,228 1 516,896

		Total	Lei	234 243
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	6 301
		Transportarea	10 %	20 446
		Total		260 990
		Cheltuieli de regie	5 %	13 050
		Total		274 040
		Beneficiu de deviz	2 %	5 481
		Total		279 521
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 521 28 004

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-2A

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
3A, 4B)**

Valoarea de deviz 279 521 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	29,4000	551,648 69,570	16 218,462 2 045,358
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,2400	177,208 13,914	1 105,777 86,823
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,7000	175,908 16,233	1 178,583 108,761
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m	17,0000	32,838 4,638	558,246 78,846
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	18,0000	32,838 4,638	591,084 83,484
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2	5,3000	1 097,941 37,104	5 819,088 196,651
		<i>Total</i>	Lei			25 471,240
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				25 471,240 2 599,923

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2	58,0000	588,421 63,541	34 128,409 3 685,355
		<i>Total</i>	Lei			34 128,409
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 128,409 3 685,355
		3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	14,2200	617,854 124,447	8 785,890 1 769,634
		<i>Total</i>	Lei			8 785,890
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				8 785,890 1 769,634
		4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2	46,9600	1 574,685 34,785	73 947,207 1 633,503
		<i>Total</i>	Lei			73 947,207
		Total Vitralii Inclusiv salariu				73 947,207 1 633,503
		5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,2200	1 505,296 51,018	3 341,758 113,260
		<i>Total</i>	Lei			3 341,758
		Total Ferestre exterioare Inclusiv salariu				3 341,758 113,260

1	2	3	4	5	6	7
		6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	6,2600	1 591,958 49,163	9 965,657 307,759
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	1,4100	1 583,433 44,061	2 232,641 62,126
		<i>Total</i>	Lei			12 198,298
		Total Usi Inclusiv salariu				12 198,298 369,885
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2	5,7000	146,953 41,742	837,634 237,930
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	4,2700	17,897 1,390	76,420 5,937
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,7000	63,006 32,466	359,135 185,057
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,7000	292,330 115,950	1 666,280 660,914
		<i>Total</i>	Lei			2 939,469
		Total Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri Inclusiv salariu				2 939,469 1 089,838
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Pardoseli din cheramzit -beton 100 mm.	m2	21,4000	146,962 41,742	3 144,987 893,279
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2	21,4000	146,962 41,742	3 144,987 893,279

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)				
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg	16,0500	17,896 1,392	287,236 22,336
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,4000	88,329 7,421	1 890,237 158,805
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	21,4000	76,046 5,566	1 627,383 119,104
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	21,4000	24,284 11,595	519,672 248,133
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	21,4000	66,306 32,466	1 418,948 694,772
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	21,4000	11,156 5,566	238,730 119,104
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2	21,4000	269,373 51,018	5 764,574 1 091,785
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	19,2600	49,726 23,190	957,725 446,640
		<i>Total</i>	Lei			18 994,479
		Total Tip 2 (21.40 m2) Inclusiv salariu				18 994,479 4 687,237
		<i>Total</i>	Lei			21 933,948
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				21 933,948 5 777,075

1	2	3	4	5	6	7
		8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,4000	216,586 102,036	4 634,941 2 183,571
		<i>Total</i>	Lei			4 634,941
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 634,941 2 183,571
		8.2. Pereti				
		8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2	40,0000	670,617 124,447	26 824,693 4 977,873
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,0000	30,284 25,509	1 211,362 1 020,360
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	40,0000	5,191 1,391	207,656 55,656
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	40,0000	44,165 25,509	1 766,600 1 020,360
		<i>Total</i>	Lei			30 010,311
		Total VL Inclusiv salariu				30 010,311 7 074,249
		<i>Total</i>	Lei			30 010,311
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 010,311 7 074,249

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 645,252
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				34 645,252 9 257,820
		9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2	5,7000	9,369 1,855	53,405 10,575
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	5,7000	56,265 3,710	320,712 21,149
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	5,7000	195,625 79,681	1 115,064 454,181
34	CI08C	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)	m2	5,7000	306,024 139,140	1 744,337 793,098
		<i>Total</i>	Lei			3 233,518
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				3 233,518 1 279,003
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2	26,0000	67,282 1,762	1 749,344 45,824
36	TsC54B	Strat prundis	m3	1,8200	324,916 45,916	591,347 83,567
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3	2,6000	1 300,787 208,710	3 382,047 542,646
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	26,0000	150,817 27,642	3 921,255 718,705

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			9 643,993
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 643,993 1 390,742
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	6 907,235 126,154	6 907,235 126,154
		<i>Total</i>	Lei			6 907,235
		Total Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO Inclusiv salariu				6 907,235 126,154
		<i>Total</i>	Lei			16 551,228
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 551,228 1 516,896

		Total	Lei	234 243
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	6 301
		Transportarea	10 %	20 446
		Total		260 990
		Cheltuieli de regie	5 %	13 050
		Total		274 040
		Beneficiu de deviz	2 %	5 481
		Total		279 521
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 521 28 004

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1B

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)

Valoarea de deviz 209 412 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II (Погрузка)	100 m3	0,0800	675,000 0,000	54,000 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	14,4200	10,278 0,000	148,212 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3	0,0800	96,050 0,000	7,684 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	137,525 16,700	11,002 1,336
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,0800	960,000 0,000	76,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)				
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройството грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3	0,0800	2 787,312 8,812	222,985 0,705
		<i>Total</i>	Lei			520,683
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				520,683 2,041
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,2700	1 093,739 208,710	1 389,048 265,062
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3	10,7500	1 304,256 204,072	14 020,753 2 193,774
8	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,0500	76,036 55,656	4 413,891 3 230,831
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,6000	14,537 3,107	1 404,319 300,181
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	148,8000	13,888 2,458	2 066,555 365,771

1	2	3	4	5	6	7
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	24,0000	16,634 13,914	399,221 333,936
		<i>Total</i>	Lei			23 693,787
		Total Fundatii Inclusiv salariu				23 693,787 6 689,555
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,5300	22 394,345 1 855,200	56 657,692 4 693,656
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,5300	720,162 298,687	1 822,011 755,679
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,7000	206,953 76,527	19 391,497 7 170,580
		<i>Total</i>	Lei			77 871,200
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				77 871,200 12 619,915
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,9000	35,051 9,740	57 480,628 15 972,299
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,6400	720,162 298,687	1 181,066 489,847

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 661,694
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				58 661,694 16 462,146
		5. Lucrari de constructive retelelor IT total				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	22,5000	55,192 55,192	1 241,824 1 241,824
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,5200	14,378 14,378	122,499 122,499
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7500	675,000 0,000	506,250 0,000
20	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	46,0000	21,200 0,000	975,200 0,000
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4500	137,577 16,697	199,486 24,210
22	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	2,0000	3 838,742 349,241	7 677,483 698,483
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90x3,8mm	m	30,0000	75,136 6,818	2 254,076 204,536
		<i>Total</i>	Lei			12 976,818

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructive retelelor IT total Inclusiv salariu				12 976,818 2 291,552

		Total	Lei	173 722
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8 565
		Transportarea	10 %	13 243
		Total		195 530
		Cheltuieli de regie	5 %	9 776
		Total		205 306
		Beneficiu de deviz	2 %	4 106
		Total		209 412
		Total deviz: Inclusiv salariu		209 412 38 066

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-2B

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)

Valoarea de deviz 194 025 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II (Погрузка)	100 m3	0,0800	675,000 0,000	54,000 0,000
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t	14,4200	10,278 0,000	148,212 0,000
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3	0,0800	96,050 0,000	7,684 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	137,525 16,700	11,002 1,336
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,0800	960,000 0,000	76,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)				
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройстве грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3	0,0800	2 787,312 8,812	222,985 0,705
		<i>Total</i>	Lei			520,683
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				520,683 2,041
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,2700	1 093,739 208,710	1 389,048 265,062
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3	10,7500	1 304,256 204,072	14 020,753 2 193,774
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,0500	76,036 55,656	4 413,891 3 230,831
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,6000	14,537 3,107	1 404,319 300,181
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	148,8000	13,888 2,458	2 066,555 365,771

1	2	3	4	5	6	7
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc	24,0000	16,634 13,914	399,221 333,936
		<i>Total</i>	Lei			23 693,787
		Total Fundatii Inclusiv salariu				23 693,787 6 689,555
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,5300	22 394,345 1 855,200	56 657,692 4 693,656
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,5300	720,162 298,687	1 822,011 755,679
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	93,7000	206,953 76,527	19 391,497 7 170,580
		<i>Total</i>	Lei			77 871,200
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				77 871,200 12 619,915
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,9000	35,051 9,740	57 480,628 15 972,299
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,6400	720,162 298,687	1 181,066 489,847

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			58 661,694
		Total Elemente decorative Inclusiv salariu				58 661,694 16 462,146

		Total	Lei	160 747
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8 049
		Transportarea	10 %	12 367
		Total		181 163
		Cheltuieli de regie	5 %	9 058
		Total		190 221
		Beneficiu de deviz	2 %	3 804
		Total		194 025
		Total deviz: Inclusiv salariu		194 025 <hr/> 35 775

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-2
Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.

Valoarea de deviz 2 734 685 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (фермы, колонны, балки, связи, прогоны, элементы ограждения) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	99,1300	22 409,345 1 855,200	2 221 438,37 0 183 905,976
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ- 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	99,1300	759,162 298,687	75 255,749 29 608,862
3	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,5000	1 225,244 204,072	612,622 102,036
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	1,1400	76,445 55,656	87,147 63,448

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				

		Total	Lei	2 297 395
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	48 078
		Transportarea	10 %	207 921
		Total		2 553 394
		Cheltuieli de regie	5 %	127 670
		Total		2 681 064
		Beneficiu de deviz	2 %	53 621
		Total		2 734 685
		Total deviz:		2 734 685
		Inclusiv salariu		213 680

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-3
Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)**

Valoarea de deviz 1 652 231 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Зашивка навеса				
0	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (зашивка листами "Etalbond")	m2	750,0000	303,612 41,742	227 709,000 31 306,500
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (parapetul clpdirii existente)	m2	140,0000	41,314 40,814	5 784,016 5 714,016
2	TrI1AG19F 2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, ambalate - incarcare-de pe rampa, in auto categoria 2	t	5,2000	27,828 27,828	144,706 144,706
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,2000	32,760 0,000	170,352 0,000
4	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va	buc	1,0000	1 300,355 50,355	1 300,355 50,355

1	2	3	4	5	6	7
		include conform proiectului (Transferul semnului memorial)				
		<i>Total</i>	Lei			235 108,429
		Total Зашивка навеса Inclusiv salariu				235 108,429 37 215,577
		2. Acoperis				
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (профнастил h=60 mm)	m2	1 950,0000	252,288 55,656	491 962,575 108 529,200
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (паротзoляция)	m2	1 950,0000	22,579 11,595	44 029,245 22 610,250
7	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2	1 950,0000	86,053 6,493	167 803,740 12 661,740
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala- 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2	1 950,0000	72,793 6,493	141 946,740 12 661,740
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (ПВХ мембрана - PROTAN SE)	m2	1 950,0000	41,198 19,480	80 336,295 37 985,220
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,	m2	120,0000	144,614 37,104	17 353,680 4 452,480

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(оцинковая кровельная сталь)				
11	CI17A	Лист ЦСП	m2	50,0000	247,460 92,760	12 373,000 4 638,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m	26,0000	250,521 16,233	6 513,546 422,058
13	CK26D	Ендова (b=300 mm)	m	163,0000	219,038 4,638	35 703,194 755,994
14	CE24C	Gargui (gura de scurgere) - (воронка водосточная д 200 мм)	buc	8,0000	300,767 64,932	2 406,136 519,456
		<i>Total</i>	Lei			1 000 428,15 1
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 000 428,15 1 205 236,138
		3. Fermele parapetului				
15	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava 80*80*5)	t	4,9760	27 177,820 1 576,920	135 236,832 7 846,754
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,9760	915,162 298,687	4 553,846 1 486,266
		<i>Total</i>	Lei			139 790,678
		Total Fermele parapetului Inclusiv salariu				139 790,678 9 333,020
		Total	Lei			1 375 327

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			56 651
		Transportarea	10 %			110 721
		Total				1 542 699
		Cheltuieli de regie	5 %			77 135
		Total				1 619 834
		Beneficiu de deviz	2 %			32 397
		Total				1 652 231
		Total deviz:				1 652 231
		Inclusiv salariu				251 783

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-4
B1**

Valoarea de deviz 65 301 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-36	buc	1,0000	1 004,821 109,921	1 004,821 109,921
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-9	buc	1,0000	604,821 109,921	604,821 109,921
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,0000	222,259 96,934	222,259 96,934
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,0000	314,572 130,328	314,572 130,328
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	322,834 72,353	1 291,335 289,411
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	159,334 72,353	637,335 289,411
7	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	6,0000	201,164	1 206,983

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A			72,353	434,117
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	187,834 72,353	375,668 144,706
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	449,361 107,602	898,721 215,203
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,0100	67 291,200 12 569,000	672,912 125,690
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,0800	31 328,625 12 568,975	2 506,290 1 005,518
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,0400	54 192,000 4 081,450	2 167,680 163,258
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,0100	54 189,400 4 081,400	541,894 40,814
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,000 0,000	130,000 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	728,143 66,323	728,143 66,323
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,1000	4 070,920 3 524,880	407,092 352,488
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,0400	2 126,350 2 003,625	85,054 80,145
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,0400	2 126,350 2 003,625	85,054 80,145
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,000 0,000	216,000 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6200	2 392,194 575,111	1 483,160 356,569
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,9300	7 651,859 2 393,208	22 419,947 7 012,099
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,0000	5,750	143,750

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	260,0000	7,910	2 056,600
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	70,0000	12,080	845,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,0700	7 362,000	515,340
					1 428,500	99,995
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,4000	2 502,130	1 000,852
					755,530	302,212
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,1000	5 037,490	503,749
					1 609,390	160,939
28	08-02-396-6	Igheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,0500	6 816,980	340,849
					1 363,580	68,179
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,000	150,000
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,0100	20 660,300	206,603
					2 884,800	28,848
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0150	20 659,867	309,898
					2 884,867	43,273
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 808,490	542,547
					384,490	115,347
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3100	4 954,687	1 535,953
					881,219	273,178
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2500	2 052,040	513,010
					932,240	233,060
		<i>Total</i>	Lei			46 758,613
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 796,307
		<i>Transportarea</i>	10 %			1 908,176
		<i>Total</i>				51 463,096
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			7 456,819
		<i>Total</i>				58 919,915
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 178,398
		<i>Total</i>				60 098,313

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 098,313 12 428,032
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,0000	26,900 26,900	484,207 484,207
		<i>Total</i>	Lei			484,207
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			108,947
		<i>Total</i>				593,154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			29,658
		<i>Total</i>				622,812
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			12,456
		<i>Total</i>				635,268
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				635,268 484,207
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,000 0,000	3 840,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 568,678
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 568,678
		Total	Lei			65 301
		Total deviz: Inclusiv salariu				65 301 12 910

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-5
B2**

Valoarea de deviz 69 630 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-36	buc	1,0000	1 004,821 109,921	1 004,821 109,921
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-9	buc	1,0000	604,821 109,921	604,821 109,921
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,0000	222,259 96,934	222,259 96,934
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,0000	314,572 130,328	314,572 130,328
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	322,834 72,353	1 291,335 289,411
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	159,334 72,353	637,335 289,411
7	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	6,0000	201,164	1 206,983

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A			72,353	434,117
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	187,834 72,353	375,668 144,706
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	449,361 107,602	898,721 215,203
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,0100	67 291,200 12 569,000	672,912 125,690
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,0800	31 328,625 12 568,975	2 506,290 1 005,518
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,0400	54 192,000 4 081,450	2 167,680 163,258
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,0100	54 189,400 4 081,400	541,894 40,814
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,000 0,000	130,000 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	728,143 66,323	728,143 66,323
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,1000	4 070,920 3 524,880	407,092 352,488
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,0400	2 126,350 2 003,625	85,054 80,145
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,0400	2 126,350 2 003,625	85,054 80,145
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,000 0,000	216,000 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6200	2 392,194 575,111	1 483,160 356,569
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,3300	7 652,185 2 393,208	25 481,775 7 969,383
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,0000	5,750	143,750

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	300,0000	7,910	2 373,000
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	70,0000	12,080	845,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,0700	7 362,000	515,340
					1 428,500	99,995
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,4000	2 502,130	1 000,852
					755,530	302,212
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,1000	5 037,490	503,749
					1 609,390	160,939
28	08-02-396-6	Igheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,0500	6 816,980	340,849
					1 363,580	68,179
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,000	150,000
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,0100	20 660,300	206,603
					2 884,800	28,848
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0150	20 659,867	309,898
					2 884,867	43,273
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 808,490	542,547
					384,490	115,347
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3100	4 954,687	1 535,953
					881,219	273,178
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2500	2 052,040	513,010
					932,240	233,060
		<i>Total</i>	Lei			50 136,841
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 011,696
		<i>Transportarea</i>	10 %			1 984,991
		<i>Total</i>				55 133,528
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			8 031,190
		<i>Total</i>				63 164,718
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 263,294
		<i>Total</i>				64 428,012

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 428,012 13 385,316
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,0000	26,900 26,900	484,207 484,207
		<i>Total</i>	Lei			484,207
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			108,947
		<i>Total</i>				593,154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			29,658
		<i>Total</i>				622,812
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			12,456
		<i>Total</i>				635,268
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				635,268 484,207
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,000 0,000	3 840,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 568,678
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 568,678
		Total	Lei			69 630
		Total deviz: Inclusiv salariu				69 630 13 867

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-6
B3**

Valoarea de deviz 51 215 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-36	buc	1,0000	1 004,821 109,921	1 004,821 109,921
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-9	buc	1,0000	604,821 109,921	604,821 109,921
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,0000	222,259 96,934	222,259 96,934
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,0000	314,572 130,328	314,572 130,328
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	322,834 72,353	1 291,335 289,411
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	159,334 72,353	637,335 289,411
7	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	6,0000	201,164	1 206,983

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A			72,353	434,117
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	187,834 72,353	375,668 144,706
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	449,361 107,602	898,721 215,203
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,0100	67 291,200 12 569,000	672,912 125,690
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,0800	31 328,625 12 568,975	2 506,290 1 005,518
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,0400	54 192,000 4 081,450	2 167,680 163,258
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,0100	54 189,400 4 081,400	541,894 40,814
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,000 0,000	130,000 0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	728,143 66,323	728,143 66,323
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,1000	4 070,920 3 524,880	407,092 352,488
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,0400	2 126,350 2 003,625	85,054 80,145
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,0400	2 126,350 2 003,625	85,054 80,145
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,000 0,000	216,000 0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6100	2 392,380 575,111	1 459,352 350,818
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,6400	7 652,465 2 393,208	12 550,042 3 924,861
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,0000	5,750	143,750

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
23	590-4002	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	130,0000	7,910	1 028,300
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m	70,0000	12,080	845,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,0600	7 365,350	441,921
					1 428,500	85,710
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,4000	2 502,130	1 000,852
					755,530	302,212
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,1000	5 037,490	503,749
					1 609,390	160,939
28	08-02-396-6	Igheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,0500	6 816,980	340,849
					1 363,580	68,179
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,000	150,000
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,0100	20 660,300	206,603
					2 884,800	28,848
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0150	20 659,867	309,898
					2 884,867	43,273
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 808,490	542,547
					384,490	115,347
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3100	4 954,687	1 535,953
					881,219	273,178
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2500	2 052,040	513,010
					932,240	233,060
		<i>Total</i>	Lei			35 763,181
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 097,171
		<i>Transportarea</i>	10 %			1 657,691
		<i>Total</i>				39 518,043
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			5 592,455
		<i>Total</i>				45 110,498
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			902,210
		<i>Total</i>				46 012,708

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 012,708 9 320,758
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,0000	26,900 26,900	484,207 484,207
		<i>Total</i>	Lei			484,207
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			108,947
		<i>Total</i>				593,154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			29,658
		<i>Total</i>				622,812
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			12,456
		<i>Total</i>				635,268
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				635,268 484,207
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,000 0,000	3 840,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 568,678
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 568,678
		Total	Lei			51 215
		Total deviz: Inclusiv salariu				51 215 9 803

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-7
B4**

Valoarea de deviz 53 300 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-36	buc	1,0000	1 004,821 109,921	1 004,821 109,921
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-9	buc	1,0000	604,821 109,921	604,821 109,921
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1,0000	222,259 96,934	222,259 96,934
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,0000	314,572 130,328	314,572 130,328
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	322,834 72,353	1 291,335 289,411
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	159,334 72,353	637,335 289,411
7	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	6,0000	201,164	1 206,983

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A			72,353	434,117
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	187,834	375,668
					72,353	144,706
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	449,361	898,721
					107,602	215,203
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc	0,0100	67 291,200	672,912
					12 569,000	125,690
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc	0,0800	31 328,625	2 506,290
					12 568,975	1 005,518
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc	0,0400	54 192,000	2 167,680
					4 081,450	163,258
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc	0,0100	54 189,400	541,894
					4 081,400	40,814
14	507-0106	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,000	130,000
					0,000	0,000
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	728,143	728,143
					66,323	66,323
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc	0,1000	4 070,920	407,092
					3 524,880	352,488
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc	0,0400	2 126,350	85,054
					2 003,625	80,145
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc	0,0400	2 126,350	85,054
					2 003,625	80,145
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,000	216,000
					0,000	0,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5700	2 393,184	1 364,115
					575,112	327,814
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,8800	7 652,201	14 386,138
					2 393,208	4 499,231
22	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	25,0000	5,750	143,750

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
23	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	150,0000	7,910	1 186,500
					0,000	0,000
24	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	70,0000	12,080	845,600
					0,000	0,000
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,0200	7 342,000	146,840
					1 428,500	28,570
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,4000	2 502,130	1 000,852
					755,530	302,212
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m	0,1000	5 037,490	503,749
					1 609,390	160,939
28	08-02-396-6	Igheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,0500	6 816,980	340,849
					1 363,580	68,179
29	2451088	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,000	150,000
					0,000	0,000
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,0100	20 660,300	206,603
					2 884,800	28,848
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0150	20 659,867	309,898
					2 884,867	43,273
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 808,490	542,547
					384,490	115,347
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3100	4 954,687	1 535,953
					881,219	273,178
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2500	2 052,040	513,010
					932,240	233,060
		<i>Total</i>	Lei			37 367,159
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 208,371
		<i>Transportarea</i>	10 %			1 690,710
		<i>Total</i>				41 266,240
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			5 888,990
		<i>Total</i>				47 155,230
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			943,105
		<i>Total</i>				48 098,335

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				48 098,335 9 814,984
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,0000	26,900 26,900	484,207 484,207
		<i>Total</i>	Lei			484,207
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			108,947
		<i>Total</i>				593,154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			29,658
		<i>Total</i>				622,812
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			12,456
		<i>Total</i>				635,268
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				635,268 484,207
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,000 0,000	3 840,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 568,678
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 568,678
		Total	Lei			53 300
		Total deviz: Inclusiv salariu				53 300 10 297

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-8
Copertina**

Valoarea de deviz 256 826 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-24	buc	1,0000	603,721 109,921	603,721 109,921
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,0000	308,427 130,328	308,427 130,328
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	5,0000	187,412 72,353	937,059 361,764
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	2,0000	157,252 72,353	314,504 144,706
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-18	buc	1,0000	583,721 109,921	583,721 109,921
6	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc	1,0000	308,427 130,328	308,427 130,328
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	8,0000	185,752 72,353	1 486,014 578,822

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/B10A				
8	08-01-080-1	Fotoavertizor	buc	1,0000	93,609 52,409	93,609 52,409
9	08-03-526-1	intrerupator crepuscul	buc	1,0000	154,752 72,353	154,752 72,353
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED1500 65W IP54	100 buc	0,8400	31 804,963 12 568,980	26 716,169 10 557,943
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, DN140 LED 30W	100 buc	0,2400	67 804,012 12 568,979	16 272,963 3 016,555
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur UMS-150-1x150W	buc	4,0000	158,506 84,876	634,022 339,502
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8200	1 945,134 575,112	3 540,143 1 046,704
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	10,2800	7 554,315 2 393,208	77 658,357 24 602,178
15	590-4003	Cablu BBΓHT-LS-3*2..5	m	950,0000	17,000 0,000	16 150,000 0,000
16	590-4057	Cablu BBΓHT-LS-5x6	m	240,0000	49,160 0,000	11 798,400 0,000
17	590-4000	Cablu BBΓHT-LS-5*35	m	20,0000	248,000 0,000	4 960,000 0,000
18	2451088	Cutie OTB pentru cablu	buc	120,0000	4,000 0,000	480,000 0,000
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0500	18 661,940 2 884,840	933,097 144,242
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m	0,8600	6 782,172 1 363,572	5 832,668 1 172,672
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,0500	2 434,580 755,540	121,729 37,777
22	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	1,0000	254,454 147,025	254,454 147,025
		<i>Total</i>	Lei			170 233,321

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			9 619,909
		<i>Transportarea</i>	10 %			6 972,192
		<i>Total</i>				186 825,422
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			25 653,090
		<i>Total</i>				212 478,512
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 249,570
		<i>Total</i>				216 728,082
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				216 728,082 42 755,150
		2. Lucrari de constructii				
23	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	4,0000	132,768 37,568	531,071 150,271
24	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	4,0000	262,060 106,210	1 048,241 424,841
		<i>Total</i>	Lei			1 579,312
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			129,400
		<i>Transportarea</i>	10 %			3,220
		<i>Total</i>				1 711,932
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			85,597
		<i>Total</i>				1 797,529
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			35,951
		<i>Total</i>				1 833,480
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 833,480 575,112
		3. Utilaj				
25	Pretul firmei	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc	84,0000	360,000 0,000	30 240,000 0,000
26	Pretul firmei	Corp UMS-150-1x150W	buc	4,0000	420,000 0,000	1 680,000 0,000
27	Pretul firmei	Demaror IIMA-0261	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 262,681
		Total Utilaj Inclusiv salariu				38 262,681

		Total	Lei			256 826
		Total deviz: Inclusiv salariu				256 826
						43 331

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-9
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 1 442 212 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demonteri				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	211,5000	107,063 74,208	22 643,810 15 694,992
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton	m2	180,0000	18,088 18,088	3 255,876 3 255,876
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	180,0000	14,842 14,842	2 671,488 2 671,488
4	RpDC07D	Refacerea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	55,0000	5,458 1,160	300,180 63,773
		<i>Total</i>	Lei			28 871,354
		Total Demonteri Inclusiv salariu				28 871,354 21 686,129
		2. Sistematizarea verticala				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	8,5000	675,000	5 737,500

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)			0,000	0,000
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка)	t	1 445,0000	6,894 0,000	9 961,830 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	8,5000	137,577 16,697	1 169,403 141,923
		<i>Total</i>	Lei			16 868,733
		Total Sistemizarea verticala Inclusiv salariu				16 868,733 141,923
		3. Acoperirea din beton asfaltic a trecherilor tip 1				
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.10m	m3	297,0000	260,033 53,337	77 229,801 15 841,089
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-0.26m	m3	772,2000	366,138 27,828	282 731,764 21 488,782
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 970,0000	161,559 2,783	479 829,636 8 264,916
11	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0cm)	m2	200,0000	158,921 2,899	31 784,250 579,750
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	500,0000	178,414 27,364	89 207,100 13 682,100
		<i>Total</i>	Lei			960 782,551
		Total Acoperirea din beton				960 782,551

1	2	3	4	5	6	7
		asfalttic a trecerilor tip 1 Inclusiv salariu				59 856,637
		4. Acoperirea cu placi din beton a trotuarelor tip 2				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-0.18m	m3	147,6000	366,138 27,828	54 041,969 4 107,413
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip- 0.15m	m3	123,0000	260,033 53,337	31 984,059 6 560,451
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	820,0000	151,117 27,642	123 916,333 22 666,833
		<i>Total</i>	Lei			209 942,361
		Total Acoperirea cu placi din beton a trotuarelor tip 2 Inclusiv salariu				209 942,361 33 334,697

		Total	Lei	1 216 465
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	25 879
		Transportarea	10 %	104 259
		Total		1 346 603
		Cheltuieli de regie	5 %	67 330
		Total		1 413 933
		Beneficiu de deviz	2 %	28 279
		Total		1 442 212
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 442 212 115 019

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-10
Spatii verzi (PG)**

Valoarea de deviz 13 937 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	5,0000	1 124,251 1 124,251	5 621,256 5 621,256
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	5,0000	63,673 0,673	318,363 3,363
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Туя	buc	5,0000	170,950 13,450	854,751 67,251
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,1000	461,150 223,550	46,115 22,355
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	1,0000	4 327,321 117,341	4 327,321 117,341

	Total	Lei	11 167
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 312
	Transportarea	10 %	534
	Total		13 013
	Cheltuieli de regie	5 %	651
	Total		13 664
	Beneficiu de deviz	2 %	273
	Total		13 937

1	2	3	4	5	6	7	
							13 937
		Total deviz:					<hr/>
		Inclusiv salariu					5 830

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta**

Valoarea de deviz 362 105 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-521-23	Intreruptor cu pirghie ППС-250А	buc	1,0000	232,951 186,911	232,951 186,911
2	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, ППНН-125А	buc	3,0000	138,564 52,409	415,693 157,228
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-100- 51	buc	1,0000	645,466 161,866	645,466 161,866
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3P- 100 А	buc	1,0000	220,285 130,328	220,285 130,328
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	43,951 40,351	43,951 40,351
6	08-01-053-1	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc	3,0000	145,553 112,703	436,660 338,110
7	08-03-521-23	Intreruptor cu pirghie 100А	buc	1,0000	665,451 186,911	665,451 186,911
8	08-01-061-	Dispozitiv de siguranta, 380В	buc	3,0000	484,734	1 454,203

1	2	3	4	5	6	7
	1	100A			52,409	157,228
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3086 21У3	buc	1,0000	645,466 161,866	645,466 161,866
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-35	buc	1,0000	621,985 130,328	621,985 130,328
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc	5,0000	197,425 72,353	987,124 361,764
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	2,0000	197,095 72,353	394,190 144,706
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	185,425 72,353	185,425 72,353
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	186,425 72,353	186,425 72,353
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	3,0000	255,484 107,602	766,451 322,805
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-12	buc	1,0000	381,701 109,921	381,701 109,921
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-20A	buc	1,0000	280,705 130,328	280,705 130,328
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	12,0000	152,265 72,353	1 827,178 868,234
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	155,265 72,353	155,265 72,353
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	422,095 72,353	422,095 72,353
21	08-03-526-	Automat (с упр.от фотодагчика)	buc	1,0000	357,165	357,165

1	2	3	4	5	6	7
	1				72,353	72,353
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-1)	buc	1,0000	155,871 109,921	155,871 109,921
23	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc	1,0000	1 119,900 1 113,120	1 119,900 1 113,120
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc	1,0000	155,871 109,921	155,871 109,921
25	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт	buc	1,0000	1 119,900 1 113,120	1 119,900 1 113,120
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,0000	155,871 109,921	155,871 109,921
27	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,0000	1 119,900 1 113,120	1 119,900 1 113,120
28	11-02-002-01	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт	buc	1,0000	1 457,293 95,543	1 457,293 95,543
29	11-02-002-01	Поплавковый выключатель с кабелем 20м Wilo WA65	buc	3,0000	250,626 95,543	751,878 286,628
30	11-02-002-01	Manometru ДМ-2005Сг	buc	1,0000	97,293 95,543	97,293 95,543
31	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-2140У	buc	1,0000	301,237 147,025	301,237 147,025
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0240У	buc	2,0000	301,236 147,024	602,473 294,049
33	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc	0,0300	5 982,767	179,483

1	2	3	4	5	6	7
		incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			4 095,367	122,861
34		Lampa Б235-245-60	buc	3,0000	320,000 0,000	960,000 0,000
35	11-02-002-01	Dispozitiv (фотодатчик)	buc	1,0000	217,293 95,543	217,293 95,543
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	13,0600	2 103,899 307,499	27 476,926 4 015,942
37	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	13,0600	2 008,373 1 011,084	26 229,351 13 204,757
38	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,6200	2 259,106 1 335,744	1 400,646 828,161
39	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	13,0600	1 828,334 301,934	23 878,039 3 943,255
40	590-413	Cablu АBBГ-4*95	m	10,0000	82,500 0,000	825,000 0,000
41	590-414	Cablu АBBГ-5*35	m	3,0000	41,250 0,000	123,750 0,000
42	590-414	Cablu АВБШВ-4*95	m	290,0000	107,500 0,000	31 175,000 0,000
43	590-4141	Cablu АВБШВ-5*35	m	310,0000	65,420 0,000	20 280,200 0,000
44	590-4142	Cablu АВБШВ-5*10	m	195,0000	26,460 0,000	5 159,700 0,000
45	590-4143	Cablu АВБШВ-5*4	m	155,0000	15,900 0,000	2 464,500 0,000
46	590-416	Cablu ВВБ-3*1.5	m	105,0000	12,960 0,000	1 360,800 0,000
47	590-417	Cablu ВВБ-4*1.5	m	300,0000	13,200 0,000	3 960,000 0,000
48	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x95MM2 RAUHEM	buc	4,0000	328,416 179,954	1 313,662 719,818
49	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 5x35MM2 RAUHEM	buc	4,0000	408,416 179,954	1 633,662 719,818
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din	buc	16,0000	90,923 53,337	1 454,764 853,392

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²				
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 737,390 384,490	521,217 115,347
52	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1100	5 385,727 987,891	592,430 108,668
		<i>Total</i>	Lei			169 751,915
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			7 484,878
		<i>Transportarea</i>	10 %			8 052,607
		<i>Total</i>				185 289,400
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			19 959,674
		<i>Total</i>				205 249,074
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 104,981
		<i>Total</i>				209 354,055
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				209 354,055 33 266,123
		2. Lucrari de constructie				
53	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	2 352,944 176,244	2 352,944 176,244
54	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	127,207 20,407	127,207 20,407
55	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000	45,895 11,595	45,895 11,595
56	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <	m3	217,0000	146,097 146,097	31 703,049 31 703,049

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m , teren foarte tare				
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	168,0000	45,789 44,989	7 692,485 7 558,085
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III III (Погрузка грунта от разборки)	100 m3	0,4900	780,000 0,000	382,200 0,000
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	83,3000	19,080 0,000	1 589,364 0,000
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работы на отвале)	100 m3	0,4900	137,594 16,696	67,421 8,181
61	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,6200	38 859,444 6 168,540	24 092,855 3 824,495
62	404-23	Caramida	buc	5 800,0000	3,000 0,000	17 400,000 0,000
63	408-93	Nisip	m3	49,0000	70,000 0,000	3 430,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			92 185,244
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			9 742,963
		<i>Transportarea</i>	10 %			4 335,230
		<i>Total</i>				106 263,437
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			5 313,172
		<i>Total</i>				111 576,609
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 231,532
		<i>Total</i>				113 808,141
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				113 808,141 43 302,056
		3. Valoarea utilajului				
64	Pretul firmei	Intreupor РПС-1 250А si siguranta ППНИ-125А	buc	1,0000	1 040,800 0,000	1 040,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc	1,0000	3 087,500 0,000	3 087,500 0,000
66	Pretul firmei	Intrerupator BP32-100A	buc	1,0000	315,000 0,000	315,000 0,000
67	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5A 380B	buc	1,0000	4 875,000 0,000	4 875,000 0,000
68	1115897	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc	3,0000	680,000 0,000	2 040,000 0,000
69	Pretul firmei	Bloc intreruptor si siguranta БПИ-100А	buc	1,0000	710,000 0,000	710,000 0,000
70	Pretul firmei	Dulap ПР11Д-3086А-21У3	buc	1,0000	6 458,300 0,000	6 458,300 0,000
71	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1)	buc	1,0000	741,670 0,000	741,670 0,000
72	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc	1,0000	4 150,000 0,000	4 150,000 0,000
73	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc	1,0000	267,500 0,000	267,500 0,000
74	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление погружными насосами 2,2кВт	buc	1,0000	1 630,000 0,000	1 630,000 0,000
75	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,0000	321,000 0,000	321,000 0,000
76	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,0000	4 920,000 0,000	4 920,000 0,000
77		Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc	1,0000	230,000 0,000	230,000 0,000
78		Demaror ПМА-2240Y	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
79		Demaror ПМА-0240Y	buc	2,0000	325,000 0,000	650,000 0,000
80	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc	5,0000	210,000 0,000	1 050,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			38 937,002
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				38 937,002

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	362 105
		Total deviz:		362 105
		Inclusiv salariu		76 566

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2

**Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si
semafor SVETLED (14buc)**

Valoarea de deviz 1 082 312 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	921,4600	55,192 55,192	50 857,405 50 857,405
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	776,5200	14,378 14,378	11 164,649 11 164,649
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4500	675,000 0,000	978,750 0,000
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	246,5000	19,080 0,000	4 703,220 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4500	137,577 16,697	199,486 24,210
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	14,0000	1 337,991 349,241	18 731,880 4 889,380
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc	5,0000	1 487,110 467,510	7 435,552 2 337,552
8	404-23	Caramida	buc	475,0000	3,000 0,000	1 425,000 0,000
9	408-93	Nisip	m3	1,3300	120,000 0,000	159,600 0,000
10	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000	59,366 59,366	178,099 178,099
11	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc	5,0000	2 058,045 147,025	10 290,223 735,123
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса)	m3	0,5500	1 171,702 178,564	644,436 98,210
13	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc	10,0000	2 158,145 147,025	21 581,446 1 470,246
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,5500	1 171,702 178,564	644,436 98,210

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa....				
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	5,0000	76,096 55,656	380,480 278,280
16	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	12,0000	146,097 146,097	1 753,164 1 753,164
17	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	12,0000	172,870 172,070	2 074,438 2 064,838
18	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000	35,121 34,321	421,454 411,854
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	6,0000	1 171,705 178,563	7 030,230 1 071,378
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	80,0000	20,630 13,450	1 650,416 1 076,016
21	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	8,0000	32,002 32,002	256,018 256,018
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	0,8000	1 171,714	937,371

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....			178,564	142,851
23	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t	15,2000	19,080 0,000	290,016 0,000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	300,0000	26,051 9,740	7 815,390 2 921,940
25	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	1 km	0,7300	38 978,047 6 168,540	28 453,974 4 503,034
26	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	1 km	0,1550	38 949,768 6 168,542	6 037,214 956,124
		<i>Total</i>	Lei			186 364,755
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			19 639,931
		<i>Transportarea</i>	10 %			8 922,498
		<i>Total</i>				214 927,184
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			10 746,359
		<i>Total</i>				225 673,543
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 513,471
		<i>Total</i>				230 187,014
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				230 187,014 87 288,581
		2. Lucrari de montare				
27	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x600x300	buc	1,0000	145,070 95,543	145,070 95,543
28	10-06-037-05	Panou de montare 756x548	buc	1,0000	145,070 95,543	145,070 95,543

1	2	3	4	5	6	7
29	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	2,0000	146,070 95,543	292,140 191,086
30	10-06-037-05	Panou de montare 262x198	buc	2,0000	146,070 95,543	292,140 191,086
31	10-04-066-04	Modul de ventilatie	buc	3,0000	188,771 185,520	566,313 556,560
32	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6A	buc	2,0000	129,874 72,353	259,748 144,706
33	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16A	buc	1,0000	129,874 72,353	129,874 72,353
34	08-03-591-9	Priza de module TH-35	100 buc	3,0000	1 996,728 1 767,078	5 990,184 5 301,234
35	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	2,0000	585,939 468,438	1 171,878 936,876
36	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	8,0000	586,814 468,438	4 694,512 3 747,504
37	10-06-037-05	Dulap de perete, 19" 9U	buc	3,0000	145,736 95,543	437,209 286,628
38	10-01-003-03	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	10 buc	3,0000	2 194,716 1 771,716	6 584,148 5 315,148
39	10-01-003-03	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	10 buc	0,4000	2 194,715 1 771,715	877,886 708,686
40	10-02-016-02	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett- Packard	buc	1,0000	205,256 156,764	205,256 156,764
41	10-02-016-02	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 Hewlett- Packard	buc	4,0000	205,631 156,764	822,526 627,058
42	10-01-001-10	Controler Barionet 100	buc	32,0000	307,731 262,975	9 847,387 8 415,187
43	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2- 220AC светодиодный 2-секционный	buc	14,0000	9 331,480 46,380	130 640,720 649,320
44	08-02-317-8	Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc	5,0000	4 303,814 3 399,654	21 519,070 16 998,270
45	08-01-081-	Aparat de comanda si semnalizare	buc	5,0000	67,869	339,347

1	2	3	4	5	6	7
	1	(buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)			52,409	262,047
46	10-04-066-04	Adapter	buc	5,0000	188,771	943,855
					185,520	927,600
47	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc	5,0000	129,543	647,714
					95,543	477,714
48	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	5,0000	586,639	2 933,195
					468,438	2 342,190
49	10-06-034-06	Lucrari diverse: Вожа pentru UPS	buc	5,0000	728,200	3 641,000
					278,280	1 391,400
50	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc	5,0000	546,853	2 734,264
					454,988	2 274,939
51	08-02-411-1	Metalogofra, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	3,5000	3 416,763	11 958,671
					1 609,386	5 632,851
52	24566	Bratară	buc	400,0000	2,000	800,000
					0,000	0,000
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m	24,7000	298,921	7 383,347
					260,192	6 426,737
54	10-01-055-03	Cablu BБГ-3x1,0	100 m	35,5000	2 383,804	84 625,025
					1 971,150	69 975,825
55	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x50 CLP10	100 m	0,2500	3 785,172	946,293
					1 363,572	340,893
		<i>Total</i>	Lei			301 573,842
		<i>Asiigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			30 271,893
		<i>Transportarea</i>	10 %			14 837,662
		<i>Total</i>				346 683,397
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			80 725,049
		<i>Total</i>				427 408,446
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			8 548,169
		<i>Total</i>				435 956,615
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				435 956,615 134 541,748
		3. Utilaj				
56	Lista de pret	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc	1,0000	750,000	750,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
57	Lista de pret	Panou de montare 756x548	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
58	Lista de pret	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc	2,0000	220,000 0,000	440,000 0,000
59	Lista de pret	Panou de montare 262x198	buc	2,0000	420,000 0,000	840,000 0,000
60	Pretul firmei	Modul de ventilatie EPC VDL	buc	3,0000	84,000 0,000	252,000 0,000
61	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C6A	buc	2,0000	23,500 0,000	47,000 0,000
62	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C16A	buc	1,0000	58,830 0,000	58,830 0,000
63	Pretul furnizorului	Priza de module TH-35	buc	3,0000	42,000 0,000	126,000 0,000
64	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	2,0000	348,330 0,000	696,660 0,000
65	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	8,0000	418,000 0,000	3 344,000 0,000
66	Pretul firmei	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc	3,0000	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000
67	ut19	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc	3,0000	292,000 0,000	876,000 0,000
68	Pretul firmei	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc	4,0000	459,000 0,000	1 836,000 0,000
69	Pretul furnizorului	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett-Packard	buc	1,0000	21 788,000 0,000	21 788,000 0,000
70	Pretul furnizorului	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard	buc	4,0000	3 712,500 0,000	14 850,000 0,000
71	Lista de pret	Controler Barionet 100	buc	32,0000	6 138,000 0,000	196 416,000 0,000
72	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera i set: suport bariera, verificador/ echipament de conducere	buc	5,0000	19 582,500 0,000	97 912,500 0,000
73	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, sectiune dreptunghiulara	buc	5,0000	1 163,000 0,000	5 815,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
74	Pretul firmei	Наклейки на стрелу / Abtibilduri pe sageata	buc	5,0000	63,000 0,000	315,000 0,000
75	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc	10,0000	80,000 0,000	800,000 0,000
76	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc	5,0000	542,000 0,000	2 710,000 0,000
77	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc	5,0000	408,300 0,000	2 041,500 0,000
78	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc	100,0000	217,500 0,000	21 750,000 0,000
79	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	5,0000	368,950 0,000	1 844,750 0,000
80	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc	5,0000	65,000 0,000	325,000 0,000
81	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	5,0000	2 276,660 0,000	11 383,300 0,000
82	Pretul firmei	Программирование	buc	5,0000	5 000,000 0,000	25 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			416 167,540
		Total Utilaj Inclusiv salariu				416 167,540

	Total	Lei	1 082 312
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 082 312
			221 831

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 923 129 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare				
1	DF58A	Разбивка участка/ impartirea lotului	m2	2 590,0000	34,317 1,484	88 880,149 3 843,974
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 000,0000	32,002 32,002	32 002,200 32 002,200
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton (Разборка существующего ограждения из железобетона)	m3	37,8000	278,740 255,090	10 536,372 9 642,402
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка мусора)	100 m3	0,9180	675,000 0,000	619,650 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,4200	6,894 0,000	1 202,454 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,9180	144,737 17,622	132,869 16,177
		<i>Total</i>	Lei			133 373,694
		Total Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				133 373,694 45 504,753
		2. . Земляные работы/ lucrari de pamant				
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в отвал)	100 m3	0,4600	363,000 0,000	166,980 0,000
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3м)	100 m3	2,0000	462,000 0,000	924,000 0,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0000	675,000 0,000	1 350,000 0,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	340,0000	4,176 0,000	1 419,840 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0000	137,577 16,697	275,154 33,394
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg.II (перемещение из выемки в насыпь на 20м)	100 m3	0,6700	462,000 0,000	309,540 0,000
13	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,6700	240,000 0,000	160,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,1300	462,000 0,000	60,060 0,000
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300	675,000 0,000	87,750 0,000
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t	22,1000	4,176 0,000	92,286 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1300	137,546 16,700	17,881 2,171
18	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2	0,4000	22,200 0,000	8,880 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 873,171
		Total . Земляные работы/ lucrari de pamant Inclusiv salariu				4 873,171 35,565
		3. Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului 3.1. Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.10m	m3	130,0000	256,617 17,161	33 360,158 2 230,878
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire- 0.18m	m3	42,1200	397,098 27,828	16 725,775 1 172,115

1	2	3	4	5	6	7
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,9л/м2	t	0,7800	9 360,000 0,000	7 300,800 0,000
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,0000	164,245 2,783	213 518,240 3 617,640
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,0000	128,939 2,319	167 620,700 3 014,700
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	615,0000	179,017 27,364	110 095,578 16 828,983
		<i>Total</i>	Lei			548 621,251
		Total Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces				548 621,251 26 864,316
		Inclusiv salariu				
		3.2. Trotuar				
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0.10m	m3	5,2000	397,098 27,828	2 064,910 144,706
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	52,0000	150,917 27,642	7 847,709 1 437,409
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,0000	129,468 13,914	1 942,020 208,710
		<i>Total</i>	Lei			11 854,639
		Total Trotuar				11 854,639
		Inclusiv salariu				1 790,825
		<i>Total</i>	Lei			560 475,890

1	2	3	4	5	6	7
		Total Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului Inklusiv salariu				560 475,890 28 655,141
		4. Amenajarea si inverzirea				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,6100	55,192 55,192	309,628 309,628
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,6100	14,378 14,378	80,659 80,659
30	CA04F	Beton M150 turnat in pereti preparat cu centrala de betoane	m3	5,6100	1 209,444 245,814	6 784,980 1 379,016
31	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150 (poarta si portita)	m3	5,6100	1 122,693 178,563	6 298,309 1 001,739
32	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	74,7600	76,038 55,656	5 684,637 4 160,842
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la stilpi	buc	85,0000	295,399 39,423	25 108,915 3 350,955
34	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata onfectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки)	kg	988,3200	22,793 3,710	22 526,678 3 667,062
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9880	340,373 177,173	336,289 175,047
36	RpCO08I	Balama	buc	6,0000	153,771 7,421	922,625 44,525

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCO08C	Bratară din bandă de oțel	buc	84,0000	36,319 2,319	3 050,796 194,796
38	CA03F	Beton simplu turnat în fundații M200 (лотоκ)	m3	0,1700	1 174,906 178,565	199,734 30,356
39	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare - 0.08m	m3	0,2200	397,132 27,827	87,369 6,122
40	TsH09A	Semnarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	12,9800	461,152 223,552	5 985,748 2 901,700
		<i>Total</i>	Lei			77 376,367
		Total Amenajarea și înverzirea Inclusiv salariu				77 376,367 17 302,447

		Total	Lei	776 101
		Asigurarea medicală și socială	22,5 %	20 587
		Transportarea	10 %	65 243
		Total		861 931
		Cheltuieli de regie	5 %	43 097
		Total		905 028
		Beneficiu de deviz	2 %	18 101
		Total		923 129
		Total deviz: Inclusiv salariu		923 129 91 499

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

VOLUME 4.3.3 — PRICE SCHEDULE (FORMA 5 DIN WINSMETA)

DEVIZ CENTRALIZATOR

Name of contract: Rehabilitation and modernization of the Customs Office Leuşeni

Beneficiary: Customs service

Entrepreneur: S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. / S.C."CONSMODERN" S.R.L.

Nr/o	Nr. Estimate	Name of works	Currency value excluding VAT, lei
1	2-2-1	Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a apei/ Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice	82 405
2	2-2-2	Retele si constructii de alimentare cu apa si canalizare	51 670
3	2-2-3	Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)	75 171
4	2-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	470 745
5	2-3-1	Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor reziduale (poz.3, 4)	28 386
6	2-3-2	Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП. / Rezervorul de namol ыi stacia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice	17 516
7	2-4-1	Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.	42 956
8	2-4-2	Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari tehnologice	19 496
9	2-5-1	Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de pompare II ascensiune (poz.13)	139 333
10	2-5-2	Заглубленная насосная станция II пдъема N13 по ГП. / Stantie adinca de pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice	150 462
11	2-6-1	Lucrari de constructie. Statia de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)	35 461
12	2-6-2	Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile N11. Utilaj	2 847 516
13	2-7-1	Rezervoare de ape reziduale (poz.6)	17 004
14	2-7-2	Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод N6 по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice	16 616
15	2-8-1	Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3	540 567
16	2-8-2	Резервуар чистой воды V=2x50m3 N12 по ГП. Rezervuar de ape curate. Lucrari tehnologice	17 874
17	2-9-1	Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3	461 789

18	2-10-1	Lucreri de constructii. Резервуар технической воды трехсекционный, V=240x3 m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni	276 605
19	2-11-1	Reabilitarea cladirilor existente	2 214 960
20	2-12-1	Lucrari de constructie. CBA	596 089
21	2-12-1A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 1A, 2B)	279 521
22	2-12-2A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 3A, 4B)	279 521
23	2-12-1B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)	209 412
24	2-12-2B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)	194 025
25	2-12-2	Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.	2 734 685
26	2-12-3	Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)	1 652 231
27	2-12-4	B1	65 301
28	2-12-5	B2	69 630
29	2-12-6	B3	51 215
30	2-12-7	B4	53 300
31	2-12-8	Copertina	256 826
32	2-12-9	Amenajarea teritoriului (PG)	1 442 212
33	2-12-10	Spatii verzi (PG)	13 937
34	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta	362 105
35	4-1-2	Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si semafor SVETLED (14buc)	1 082 312
36	7-1	Amenajarea teritoriului	923 129
TOTAL			17 771 983

Signature: *ȚURCAN Denis*

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Signature: *STRAISTĂ Serghei*

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: *Marche 29, 2020*

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт,P2=4 кВт, в комплекте	buc			12 025,000 0,000
	11	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт,P2=4 кВт, в комплекте	buc	1,0000	12 025,00	12 025,00
2	Pret de piata	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте	buc			2 500,000 0,000
	12	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Насос	buc			169,768 129,864
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	46,38	129,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	40,00	31,72
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			75,685 48,699
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	40,00	10,30
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,00	12,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,40	4,33
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. A1.1.1-A1.1				
5		Шланг пищевой напорно-всасыв. армированный спиралью PVC d125mm	m			210,000 0,000
	35	Шланг пищевой напорно-всасыв. армированный спиралью PVC d125mm	m	1,0000	210,00	210,00
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d140 mm	m			149,678 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	25212167010016	Teava PE100 PN6 d140 mm	m	1,0150	137,00	141,84
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
7	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind	m			234,614

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 140 x 4 mm				38,959
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	46,38	38,96
	25212167010007	Teava din otel d=140 x 4 mm	m	1,0100	165,00	173,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	10,00	3,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	8,00	3,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	30,00	4,68
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	9,00	1,22
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	5,00	0,16
	2112307324986	Hirtie, sulf tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	1,00	0,08
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-1d	kg	0,2500	15,00	3,90
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	20,00	1,66
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
8	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,210 3,710
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	46,38	3,71
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	8,00	1,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	70,00	4,90
9	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d 125 mm	buc			2 988,566 32,466
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	46,38	32,47
	28741173000009	Задвижка фланцевая d 125 mm	buc	1,0000	2 870,00	2 956,10
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрационная вставка d80mm	buc			389,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000010	Антивибрационная вставка d80mm	buc	1,0000	350,00	364,00
11	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали- Бобышка)	buc			113,731 25,509
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	8,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,00	0,26
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	14,00	0,18
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	20,00	6,00
	311	Закладные детали- Бобышка	buc	1,0000	65,00	65,00
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	16,00	16,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
12	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d125 mm	buc			415,168 140,068
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	46,38	140,07
	287527440010012	Фланец приварной d125 mm	buc	1,0000	245,00	257,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	15,00	17,85
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d 125 mm	buc			333,913 151,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	46,38	151,66
	287527411015013	Отвод стальной сварной d 125 mm	buc	1,0000	165,00	168,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,95
14	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d 125 x 80mm	buc			316,572 151,662
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	46,38	151,66
	287527411015014	Переход стальной сварной d 125 x 80 mm	buc	1,0000	148,00	150,96
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,95
15	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник	buc			532,813

1	2	3	4	5	6	7
		сталльной сварной d 125 mm				151,663
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	46,38	151,66
	287527411015015	Тройник сталльной сварной d 125 mm	buc	1,0000	360,00	367,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,95
16	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc			387,401 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381116	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc	1,0300	350,00	360,50
17	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc			89,843 24,118
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	46,38	24,12
	287527420404017	Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc			130,072 18,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	33205000000018	Манометр	buc	1,0100	110,00	111,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
19	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d125mm Y333P	buc			2 571,799 106,674
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	292412732206519	Filtru pentru apa potabila d125mm Y333P	buc	1,0000	2 405,00	2 465,12
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 88,5 x 3,5 mm	m			129,572 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	252121670100020	Teava din otel d= 88,5 x 3,5 mm	m	1,0100	90,00	95,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m			72,482 8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	2521216710001121	Teava PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	1,0050	57,00	57,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,947 3,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	46,38	3,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая d80 mm	buc			1 564,709 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51

1	2	3	4	5	6	7
	287411730000023	Задвижка фланцевая d80 mm	buc	1,0000	1 480,00	1 539,20
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc			2 308,309 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000024	Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc	1,0000	2 195,00	2 282,80
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрационная вставка d40mm	buc			327,109 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000025	Антивибрационная вставка d40mm	buc	1,0000	290,00	301,60
26	IA18J	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armatuiri (Закладные детали- Бобышка)	buc			113,731 25,509
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	8,00	0,36
	311	Закладные детали- Бобышка	buc	1,0000	65,00	65,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	10,00	0,26
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	14,00	0,18
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	20,00	6,00
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	16,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d80 mm	buc			199,528 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010027	Фланец приварной d80 mm	buc	1,0000	145,00	152,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc			263,800 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381128	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc	1,0300	230,00	236,90
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной d80 mm	buc			128,799 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015029	Отвод стальной сварной d80 mm	buc	1,0000	75,00	76,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d80 mm	buc			256,299 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015030	Тройник стальной сварной d80 mm	buc	1,0000	200,00	204,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной d80x40 mm	buc			150,219 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015031	Переход стальной сварной d80x40 mm	buc	1,0000	96,00	97,92
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			151,180 46,380

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, Отвод сварной d90mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	252315671381132	Отвод сварной d90mm	buc	1,0100	80,00	80,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
33	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник сварной d90mm	buc			282,480 46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	252315671381133	Тройник сварной d90mm	buc	1,0100	210,00	212,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка сварная d90mm	buc			136,030 46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	252315671381134	Заклушка сварная d90mm	buc	1,0100	65,00	65,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
35	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр	buc			130,072 18,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	332050000000018	Манометр	buc	1,0100	110,00	111,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		3.2. НК 1.1				
36	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Трап с гидрозатвором d50mm	buc			409,766 51,018
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287511420387036	Трап с гидрозатвором d50mm	buc	1,0000	340,00	353,60
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinera de 0,7 m latime	m2	0,0800	10,00	0,83
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	10,00	0,57
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,00	3,74
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63mm	m			46,170 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	1,0030	36,80	36,91
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
38	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm	m			33,031 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001138	Teava PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,0030	23,70	23,77
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
39	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,755 1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			441,509 25,509

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000040	Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc	1,0000	400,00	416,00
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка муфтовая d32 mm	buc			243,909 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000041	Задвижка муфтовая d32 mm	buc	1,0000	210,00	218,40
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено зажимное d40 mm	buc			80,093 16,233
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,23
	252315671381142	Колено зажимное d40 mm	buc	1,0300	62,00	63,86
43	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc			57,433 16,233
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,23
	252315671381143	Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc	1,0300	40,00	41,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Крепление откосов берега				
0	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			306,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
2	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	100 m3			257 512,750 7 229,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	155,8700	46,38	7 229,25
	26611264330972	Placi prefabricate din beton armat - бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	m3	100,8000	2 400,00	241 920,00
	1421102200579	Nisip	m3	2,5300	150,00	379,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	38,9300	200,00	7 786,00
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	300,00	198,00
		2. Упорная призма				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			306,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
5	TsC54B	Камень	m3			306,016 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	14111222017525	Piatra sparta -Камень	m3	1,1500	220,00	253,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	10,00	4,20
6	DD52A	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: sub 3 m2. Nota: бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	100 m3			259 285,769 7 229,231
	9310060019930	Muncitor	h-om	155,8700	46,38	7 229,23
	26611264330976	Placi prefabricate din beton armat - бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	m3	101,538462	2 400,00	243 692,31
	1421102200579	Nisip	m3	2,5300	150,00	379,62
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	38,9300	200,00	7 786,15
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,6600	300,00	198,46
		3. Моголитная лестница				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 093,689 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (сетка д6 100*100)	kg			15,876 1,391
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	28731220041008	Plase sudate - сетка д6 100*100	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.(ступени бет.набивные L=1m)	m3			1 200,230 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		4. Сетка бетонная для укрепления обваловки поз.14 по ГП				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.M150	m3			1 148,196 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton M150	m3	1,0250	850,00	884,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (грунт для обваловки)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3			1 145,448 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	850,00	879,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
1	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦП15-3)	buc			1 141,116 102,036
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,10
	26661228006002	Element prefabricat КЦП15-3	buc	1,0100	913,00	922,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,00	0,30
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A. Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, beton armat M200 (мон.ж/б опорное кольцо КЦМ-1)	m3			1 199,850 204,050
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,806 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	11,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,86
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 093,696 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент монолит. ж.б. камеры)	m3			1 200,234 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,186 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
8	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,538 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
9	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
10	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. ФC-3M	buc			649,303 39,553
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	46,38	32,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	46,38	1,66
	266612280060010	Element prefabricat ФC-3M	buc	1,0100	520,00	525,20
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	900,00	8,28

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	850,00	21,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	200,00	53,40
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	20,00	0,24
11	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. ФC-3-8M	buc			354,959 ----- 18,844
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	46,38	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	46,38	0,94
	266612280060011	Element prefabricat ФC-3-8M	buc	1,0100	290,00	292,90
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	900,00	8,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	850,00	7,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	20,00	0,12
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 093,696 ----- 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M350 (плита днища монолит. ж.б. камеры)	m3			1 512,352 ----- 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000250	Beton M350	m3	1,0250	1 200,00	1 248,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,301 ----- 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,537 ----- 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 ----- 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg			26,350
						9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630990017	Confectii metalice 3Д-1	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tp159*4,5 L=350)	kg			24,051
						9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988618	Confectii metalice inglobate in beton Tp159*4,5 L=350	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M350 (стены камеры колодца)	m3			1 578,955
						245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000250	Beton M350	m3	1,0250	1 200,00	1 266,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,037
						4,592
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	46,38	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,521
						2,876
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	46,38	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
22	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			66,271
						44,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
23	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3			1 262,214 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	950,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,843 3,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,287 2,644
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			74,566 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	45,00	5,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			25,221 20,871
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
28	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (КП10- 3)	buc			244,143 39,423
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	850,00	1,70
	266612280060028	Element prefabricat КП10- 3	buc	1,0100	171,00	172,71

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	200,00	30,00
29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89)	buc			870,390 32,466
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,47
	287527420000029	Сарас сu гата - люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89	buc	1,0000	800,00	824,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	150,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
30	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФОМ-1)	m3			1 174,375 178,550
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,185 55,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1))	m3			1 174,765 178,565
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			669,450 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
35	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc			93,254 60,294
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	46,38	60,29
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - зонт круглый -2 kg	kg	2,0000	16,00	32,96
36	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Ду80, L=200)	t			20 695,696 695,696
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	46,38	695,70
	287411411240036	Piesa de legatura din otel pentru conducte - сальник Ду80, L=200	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1, СМ-2)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988637	Confectii metalice inglobate in beton - стремьянка СМ-1, СМ-2	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора ОП-1, ОП-2)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988638	Confectii metalice inglobate in beton - опора ОП-1, ОП-2	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			669,460 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
40	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			43,872 5,566
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	46,38	5,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc			6 297,000 0,000
	11	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc	1,0000	6 297,00	6 297,00
2	Pretul furnizorului	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electricata d80mm	buc			10 434,000 0,000
	12	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electricata d80mm	buc	1,0000	10 434,00	10 434,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc			169,686 113,631
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	46,38	113,63
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	10,00	45,45
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	10,00	2,22
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	40,00	2,42
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	5,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	16,00	5,66
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, д80мм	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			204,854 202,217
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	46,38	202,22
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	5,00	2,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	1,00	0,06
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,543 95,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			705,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
9	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3			66,230 66,230
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	66,23
10	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. канавка)	m3			264,931 39,423
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	46,38	39,42
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	220,00	225,51
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip . /Песчаная подготовка /	m3			182,042 28,292
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,584 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,585 34,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			739,122 409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
19	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate	h-ut			145,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	25,00	25,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	120,00	120,00
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бет. упоры В10 на поворотах тр-дов	m3			1 351,715 395,621
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,62
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0300	900,00	936,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Бет. упоры В7,5 на поворотах тр-дов	m3			1 299,687 395,621
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,62
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0300	850,00	884,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		3.2. A1.2				
		3.2.1. Conducte si accesorii				
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc			1 377,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			235,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101508080	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
24	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d150x80mm	buc			481,813 151,663
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	46,38	151,66
	287527411015015080	Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	1,0000	310,00	316,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,95
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			220,528 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura d=80 mm	buc	1,0000	165,00	173,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			133,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015080	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
27	AcA54B	mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90mm	buc			284,401 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381190	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90mm	buc	1,0300	250,00	257,50
28	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m			83,537 8,441

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	2521216710001128	Teava PE100 PN8 SDR21 d90x3,5mm	m	1,0050	68,00	68,34
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
29	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m			99,375 12,895
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,41
	252121671000111102	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	1,0050	65,00	65,33
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
30	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa			376,247 227,726
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7300	46,38	126,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1800	46,38	101,11
	2521216701000150	Teava din otel d=150 mm	m	0,4000	185,00	76,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5100	10,00	5,27
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0890	25,00	2,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	8,00	2,63
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,5400	30,00	16,73
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0100	15,00	45,15
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa			230,234 162,794
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	46,38	90,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	46,38	72,35
	252121670100090	Teava PE d90mm	m	0,4000	65,00	26,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	10,00	2,00
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	25,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	8,00	1,21
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	30,00	6,86
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	15,00	29,40
		3.3. A1.4				
		3.3.1. Conducte si accesorii				
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc			1 377,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			246,099 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101506565	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	190,00	193,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau piiselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			183,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc			253,500 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381175	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,0300	220,00	226,60
36	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Труба ст. в/г	m			256,849

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованная д77,5х3,2мм				23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	252121670100036	Труба ст. в/г оцинкованная д77,5х3,2мм	m	1,0100	210,00	222,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-1d	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
37	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,873
						2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
38	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,755
						1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
39	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210
						0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
40	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m			99,377
						12,893
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,41
	252121671000111101	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m	1,0050	65,00	65,33
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			123,699
						48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015065	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	70,00	71,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc			135,050
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110063	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	105,00	108,15
		3.3.2. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт/ finta de apeduct intermediara				
43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 038,164
						447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
45	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc			859,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,00
46	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
48	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	48	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
49		Scara	kg			12,000 0,000
	49	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.4. A1.5				
		3.4.1. Conducte si accesorii				
51	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,873 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
52	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			63,921 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710001152	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	52,00	52,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,	m			4,755

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
54	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc			135,050 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110063	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	105,00	108,15
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,500 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110075	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	120,00	123,60
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc			1 273,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000057	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
58	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc			1 117,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000058	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc	1,0000	1 050,00	1 092,00
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm	buc			1 793,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000065	Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 768,00
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			246,099 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101506565	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	190,00	193,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
61	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d50x50mm	buc			266,499 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101505050	Тройник ст.сварной d50x50mm	buc	1,0000	210,00	214,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
62	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x50mm	buc			230,799 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101506550	Тройник ст.сварной d65x50mm	buc	1,0000	175,00	178,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
63	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			123,699 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015065	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	70,00	71,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau	buc			183,778

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm				41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d50 mm	buc			162,778
						41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000	110,00	115,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
66	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc			504,680
						46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	25231567138119063	Тройник ПЕ сварной d90x63мм	buc	1,0100	430,00	434,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc			184,510
						46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	25231567138117563	Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	1,0100	113,00	114,13
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc			253,500
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381175	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,0300	220,00	226,60
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc			196,850
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381163	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d63мм	buc	1,0300	165,00	169,95
70	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm L=0,3м (10шт)	m			53,387
						8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	252121671000119010	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm L=0,3м (10шт)	m	1,0050	38,00	38,19
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		3.4.2. Тепловая изоляция тр-да d63мм L=3,5m/termoizolarea				
71	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	m2			17,265
						9,740
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	46,38	9,74
	252130671677871	Тепловая изоляция трубопровода (d110мм L=6m) из пенопласта ФПП-1толщ. 50мм	kg	0,2150	35,00	7,53
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция, слой из изола	m2			17,950
						1,858

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii - Izol	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0130	20,00	0,26
73	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция, слой из рубероида	m2			34,406 3,709
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	26821326016261	Carton bitumat - Ruberoid	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0110	20,00	0,22
74	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция, слой из фольги алюминиевой)	m2			8,430 8,346
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	25,00	0,08
75	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			92,329 29,822
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	46,38	29,82
	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	1,2280	22,00	27,02
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,6050	22,00	35,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	2,50	0,18
76	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			57,522 46,522
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	46,38	46,52
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
		3.4.3. Колодец водопроводный д1,5м- 3шт / finta de apeduct intermediara				
77	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 038,130 447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,70
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
78	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00

1	2	3	4	5	6	7
79	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			859,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,00
80	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc			913,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,00
81	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
82	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
83	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	83	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
84	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000 0,000
	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
85		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
86	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,169 298,712
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		3.5. A1.6				
		3.5.1. Conducte si accesorii				
87	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc			1 273,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000057	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
88	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			246,099 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101506565	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	190,00	193,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
89	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc			149,199 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70

1	2	3	4	5	6	7
	287527411015080 65	Переход ст.сварной d80x65mm	buc	1,0000	95,00	96,90
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
90	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			183,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
91	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc			253,500 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381175	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,0300	220,00	226,60
92	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc			135,050 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110 063	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	105,00	108,15
93	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,500 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110 075	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	120,00	123,60
94	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc			184,510 46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	252315671381175 63	Переход ПЕ сварной d75x63мм	buc	1,0100	113,00	114,13
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
95	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,873 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	252121671000113 7	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
96	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			63,921 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	252121671000115 2	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	52,00	52,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
97	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura d89x3,5 mm	m			129,589 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	252121670100011 6	Teava din otel d89x3,5 mm	m	1,0100	90,00	95,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-1d	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
98	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,	m2			86,394

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)				64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
99	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,755
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
100	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
101	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Отвод ст.сварной d80mm	buc			133,899
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015080	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		3.5.2. Тепловая изоляция тр-да дб3мм L=3,8m/termoizolarea				
102	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФРП-1толщ. 50мм	m2			17,265
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	46,38	9,74
	252130671677871	Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФРП-1толщ. 50мм	kg	0,2150	35,00	7,53
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой из изола	m2			17,942
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii - Izol	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
104	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой из рубероида	m2			34,419
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	26821326016261	Carton bitumat - Ruberoid	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
105	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция. слой из фольги)	m2			8,430

1	2	3	4	5	6	7
		алюминиевой)				8,349
	7134050013240	Izulator - termic	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	25,00	0,08
106	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			92,326 29,822
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	46,38	29,82
	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	1,2280	22,00	27,01
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,6050	22,00	35,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	2,50	0,18
107	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			57,518 46,518
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	46,38	46,52
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
		3.5.3. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de areduct intermediara				
108	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 038,164 447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
109	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
110	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			859,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	859,00	859,00
111	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
112	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
113	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	83	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
114		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.6. A1.7				
		3.6.1. Conducte si accesorii				
116	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x3,5 mm	m			129,589 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2521216701000116	Teava din otel d89x3,5 mm	m	1,0100	90,00	95,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
117	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,394 64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
118	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m			83,537 8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	2521216710001118	Teava PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	1,0050	68,00	68,34
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
119	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,947 3,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	46,38	3,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
120	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
121	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc			1 377,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
122	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			235,899

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm				48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101508080	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
123	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			220,528
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura d=80 mm	buc	1,0000	165,00	173,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
124	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc			284,401
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381190	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	1,0300	250,00	257,50
125	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			133,899
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015080	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
126	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc			176,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138111010090	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	145,00	149,35
127	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m			99,375
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,41
	25212167100011127	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	1,0050	65,00	65,33
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		3.6.2. Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de areduct intermediara				
128	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 246,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	46,38	363,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	46,38	155,37
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	950,00	272,48
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	850,00	222,37
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	9,00	388,96
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	196,95
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	15,00	40,30
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,30	37,46
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	14,00	1,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 100,00	125,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	180,00	365,40
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 696,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc			1 800,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine КЦП2-20-1(0,51 m3)				
	266112643320122	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
131	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 117,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
132	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
133	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000 0,000
	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
134		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
135	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.7. A1.8				
		3.7.1. Conducte si accesorii				
136	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m			83,537 8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	25212167100011118	Teava PE100 PN8 SDR21 d90x4.3mm	m	1,0050	68,00	68,34
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
137	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,947 3,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	46,38	3,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
138	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc			1 377,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
140	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			235,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101508080	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
141	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			220,528 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura d=80 mm	buc	1,0000	165,00	173,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
142	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc			284,401 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381190	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	1,0300	250,00	257,50
143	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc			176,250 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110010090	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	145,00	149,35
144	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (4шт)	m			99,374 12,893
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,41
	252121671000111104	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (4шт)	m	1,0050	65,00	65,33
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		3.7.2. Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / finta de apeduct intermediara				
145	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 131,090 409,999
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	46,38	278,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	46,38	131,72
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	950,00	272,48
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	220,00	57,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	14,00	1,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	180,00	302,40
146	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 696,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
147	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			1 325,000 0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
148	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 117,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
149	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
150	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	48	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
151		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
152	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.8. A1.9				
		3.8.1. Conducte si accesorii				
153	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc			1 273,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000057	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
154	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д76x3 mm	m			113,681 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2521216701000154	Teava din otel д76x3 mm	m	1,0100	75,00	79,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
155	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,395 64,005
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
156	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			123,699 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015065	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	70,00	71,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
157	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm	buc			183,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura д65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
158	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,438 4,638

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	46,38	4,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	70,00	5,60
159	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		3.9. A1.10				
		3.9.1. Conducte si accesorii				
160	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3 mm	m			113,681 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2521216701000154	Teava din otel d76x3 mm	m	1,0100	75,00	79,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
161	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,395 64,005
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
162	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d65mm	buc			123,699 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015065	Отвод ст.сварной d65mm	buc	1,0000	70,00	71,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
163	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,438 4,638
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	46,38	4,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	70,00	5,60
164	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
165	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm JI=0,3M (3шт)	m			53,387 8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	25212167100011903	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm JI=0,3M (3шт)	m	1,0050	38,00	38,19
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		3.10. A1.1				
		3.10.1. Conducte si accesorii				
166	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			1 377,509

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm				25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
167	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d80 mm	buc			220,528
						41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura d=80 mm	buc	1,0000	165,00	173,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
168	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc			284,400
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381190	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем d90мм	buc	1,0300	250,00	257,50
169	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d150x80mm	buc			481,813
						151,663
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	46,38	151,66
	287527411015015080	Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	1,0000	310,00	316,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	15,00	13,95
170	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4,5 mm	m			129,593
						23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	252121670100089	Teava din otel d89x4,5 mm	m	1,0100	90,00	95,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,11
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-1d	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
171	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,393
						64,005
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
172	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa			376,244
						227,725
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7300	46,38	126,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1800	46,38	101,11
	2521216701000150	Teava din otel d=150 mm	m	0,4000	185,00	76,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5100	10,00	5,27
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0890	25,00	2,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	8,00	2,63
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,5400	30,00	16,73
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0100	15,00	45,15
173	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din PE d90mm	piesa			230,232
						162,794
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	46,38	90,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	46,38	72,35
	252121670100090	Teava PE d90mm	m	0,4000	65,00	26,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	10,00	2,00
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	25,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	8,00	1,21
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	30,00	6,86
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	15,00	29,40
174	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc			325,600

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) din polietilena,Тройник PE100 d90 mm				26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110 090	Тройник PE100 d90 mm	buc	1,0300	290,00	298,70
175	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка PE100 d90 mm сварная	buc			171,101 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110 09090	Заклушка PE100 d90 mm сварная	buc	1,0300	140,00	144,20
		3.10.2. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / finta de apeduct intermediara				
176	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 038,164 447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
177	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
178	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc			913,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,00
179	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
180	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
181	Pretul furnizorulu	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000 0,000
	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
182		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
183	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.11. A1.11				
		3.11.1. Conducte si accesorii				
184	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,873 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
185	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			63,921 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710001152	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	52,00	52,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
186	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m			65,447 8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	252121671000119035	Teava PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	1,0050	50,00	50,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
187	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,755 1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
188	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,947 3,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	46,38	3,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
189	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,210 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
190	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d63 mm	buc			135,050 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110063	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	105,00	108,15
191	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d90 mm	buc			176,250 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110010090	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	145,00	149,35
192	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ сварной д90х63мм	buc			504,680 46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
	252315671381190 63	Тройник ПЕ сварной д90x63мм	buc	1,0100	430,00	434,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
193	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д75x63мм	buc			184,510 46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	252315671381175 63	Переход ПЕ сварной д75x63мм	buc	1,0100	113,00	114,13
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
194	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ сварной д90x75мм	buc			198,650 46,380
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,38
	252315671381119 4	Переход ПЕ сварной д90x75мм	buc	1,0100	127,00	128,27
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
		3.11.2. Тепловая изоляция тр-да д63мм L=6m/termoizolarea				
195	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФРП-1 толщ. 50мм	m2			17,265 9,740
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	46,38	9,74
	252130671677871	Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6m) из пенопласта ФРП-1 толщ. 50мм	kg	0,2150	35,00	7,53
196	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция, слой из изола	m2			17,948 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatiei - Izol	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
197	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция, слой из рубероида	m2			34,414 3,710
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	9,00	13,50
	26821326016261	Carton bitumat - Ruberoid	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
198	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (Пароизоляция, слой из фольги алюминиевой)	m2			8,431 8,348
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	25,00	0,08
199	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind	m2			92,328 29,822

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	46,38	29,82
	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	1,2280	22,00	27,02
	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	1,6050	22,00	35,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	2,50	0,18
200	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			57,519 46,519
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	46,38	46,52
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
		3.12. C1.3				
		3.12.1. Conducte si accesorii				
201	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			110,710 17,161
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700000160	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	80,00	85,68
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	45,00	7,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		3.13. C1				
		3.13.1. Conducte si accesorii				
202	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			110,710 17,161
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700000160	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	80,00	85,68
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	45,00	7,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
203	AcE50D	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 mm	piesa			2 138,096 353,416
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,6200	46,38	307,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874114124426160	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc d=160 mm	kg	75,0000	22,00	1 681,35
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,8000	25,00	20,38
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0026	750,00	1,95
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4500	180,00	81,00
		3.14. C1.4				
		3.14.1. Conducte si accesorii				
204	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			110,710 17,161
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700000160	Teava PVC SN4 d160 mm	m	1,0500	80,00	85,68
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	45,00	7,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		3.15. C1.5				
		3.15.1. Conducte si accesorii				
205	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,872 2,504
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61

1	2	3	4	5	6	7
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
206	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			135,050 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110 063	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	105,00	108,15
		3.16. C1.6				
		3.16.1. Conducte si accesorii				
207	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			63,921 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	252121671000115 2	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	52,00	52,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
208	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			150,500 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110 075	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	120,00	123,60
209	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc			1 273,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000057	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
210	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый d65mm	buc			1 793,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000065	Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 768,00
211	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d65x65mm	buc			246,099 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015065 65	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	1,0000	190,00	193,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
212	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d65 mm	buc			183,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
213	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной глухой d65 mm	buc			207,428 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010065	Фланец стальной глухой d65 mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
214	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc			253,500 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381175	Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем d75мм	buc	1,0300	220,00	226,60
215	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух	m			53,387

1	2	3	4	5	6	7
		PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)				8,442
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	25212167100011902	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	1,0050	38,00	38,19
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		3.16.2. Колодец водопроводный д1,5м- 3шт / finta de apeduct intermediara				
216	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 038,164 447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
217	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
218	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc			913,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,00
219	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
220	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
221	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000 0,000
	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
222		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
223	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.17. C1.2				

1	2	3	4	5	6	7
		3.17.1. Conducte si accesorii				
224	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,873 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
225	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc			196,850 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381163	Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	1,0300	165,00	169,95
226	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			235,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101508080	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		3.17.2. Клапан -захлопка д50мм (1шт) / subap				
227	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
228	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,250 298,750
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
229	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			162,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000	110,00	115,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		3.18. A1.1				
230	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4x6,2мм (д125) тип 1200S	m			75,902 17,161
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700000160230	Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4x6,2мм (д125) тип 1200S	m	1,0500	47,50	50,87

1	2	3	4	5	6	7
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	45,00	7,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		3.19. A1.1				
		3.19.1. Conducte si accesorii				
231	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m			65,447 8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	252121671000119035	Teava PE100 PN6 SDR26 d90x3,5mm	m	1,0050	50,00	50,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
232	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Cot PE100 d90 mm	buc			176,250 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381110010090	Cot PE100 d90 mm	buc	1,0300	145,00	149,35
233	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc			1 377,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
234	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc			1 273,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000057	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
235	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc			1 117,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000058	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc	1,0000	1 050,00	1 092,00
236	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x80mm	buc			235,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101508080	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
237	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст.сварной d80x50mm	buc			235,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101508050	Тройник ст.сварной d80x50mm	buc	1,0000	180,00	183,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
238	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст.сварной d80mm	buc			133,899 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015080	Отвод ст.сварной d80mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст.сварной d80x65mm	buc			149,199 48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	28752741101508065	Переход ст.сварной d80x65mm	buc	1,0000	95,00	96,90
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
240	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр	buc			1 234,541

1	2	3	4	5	6	7
		чугунный фланцевый д65мм				106,674
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,67
	292412732206565	Фильтр чугунный фланцевый д65мм	buc	1,0000	1 116,70	1 127,87
241	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый в.р-н.р д15мм латунный	buc			93,109 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000015	Кран шаровый в.р-н.р д15мм латунный	buc	1,0000	65,00	67,60
242	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru	buc			188,412 18,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	3320500000000242	Manometru	buc	1,0100	168,00	169,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	5,00	0,06
243	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д80 mm	buc			220,528 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura d=80 mm	buc	1,0000	165,00	173,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
244	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д65 mm	buc			183,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura д65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
245	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д50 mm	buc			162,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000	110,00	115,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
246	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем д90мм	buc			284,400 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381190	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д90мм	buc	1,0300	250,00	257,50
247	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc			196,850 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381163	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	1,0300	165,00	169,95
248	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m			99,374 12,894
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	46,38	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	46,38	4,41
	252121671000111106	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m	1,0050	65,00	65,33
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		3.19.2. Клапан -захлопка д50мм (1шт) / subap				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,250 298,750
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
251	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			162,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000	110,00	115,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		3.19.3. Колодец водопроводный д2.0м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
252	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 131,090 409,999
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	46,38	278,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	46,38	131,72
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	950,00	272,48
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	220,00	57,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	14,00	1,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	180,00	302,40
253	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 696,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
254	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			1 325,000 0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
255	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 117,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
256	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
257	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	48	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
258		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
259	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			720,150

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.19.4. Колодец водопроводный д1,5м- 1шт / fintina de apeduct intermediara				
260	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 038,164 447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	180,00	333,00
261	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
262	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc			913,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,00
263	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
264	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
265	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000 0,000
	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
266		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
		3.19.5. Колодец водопроводный д1,0м- 1шт/ fintina de apeduct internediara				
268	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 119,931 702,657
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	46,38	491,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5500	46,38	211,03
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2720	850,00	234,64
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,1010	900,00	92,30
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,7200	9,00	472,46
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	4,0000	25,00	101,50
	2320156200901	Motorina	kg	3,2000	15,00	48,72
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	33,7400	1,30	44,52
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800	180,00	392,40
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1900	20,00	3,80
269	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
270	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc			288,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
271	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			417,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
272	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			313,000 0,000
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	313,00	313,00
273	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
274		Scara	kg			12,000 0,000
	85	Scara	kg	1,0000	12,00	12,00
275	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	20,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
276	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	48	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
		3.19.6. Переход N1 закрытым способом через дамбу L=24m/ trecere Ni prin metoda inchiderii prin baraj				
277	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Groapa de lucru si primire)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
278	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			6 137,971 3 164,971
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	46,38	2 705,34
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	46,38	459,63
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	300,00	2 973,00
279	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Опорный пакет из брусьев под домкраты-4шт)	m3			5 162,860 1 020,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	46,38	927,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,00
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	20,00	70,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	10,00	50,00
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Опора N1 с монт.ручками-1бшт)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988628 0	Confectii metalice inglobate in beton - Опора N1 с монт.ручками-1бшт	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
281	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упорная стенка с опорным пакетом из двутавра-1шт)	kg			32,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988628 1	Confectii metalice inglobate in beton - Упорная стенка с опорным пакетом из двутавра-1шт	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
282	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,166 298,688

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
283	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 426x4.5 mm	m			2 034,463 198,043
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1700	46,38	193,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2521216701000283	Teava din otel Dn 426x4.5 mm	m	1,0200	855,00	872,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,6500	9,00	104,85
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2100	25,00	5,25
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	30,00	8,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	16,00	3,20
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,6000	15,00	9,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0900	8,00	0,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,4000	180,00	252,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,4200	400,00	568,00
284	IzL11B	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2			110,801 32,930
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5500	46,38	25,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	1,00	0,20
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	35,00	17,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	20,00	0,74
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	18,00	41,04
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	1,00	0,03
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	5,00	0,91
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	10,00	0,10
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0590	200,00	11,80
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1930	25,00	4,83
285	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Groapa de lucru si primire)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
286	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Groapa de lucru si primire)	100 m3			739,122 409,071
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		3.20. НК1(Площадка В) /Suprafata B				
287	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m			41,356 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	252121671000112	Teava PE100 PN10 SDR17 d50x3mm	m	1,0030	32,00	32,10

1	2	3	4	5	6	7
	87					
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		3.21. НК1(Площадка В) Suprafata В				
288	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d110 mm	m			91,432 17,161
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	2521216700000288	Teava PVC SN4 d110 mm	m	1,0500	62,00	66,40
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	45,00	7,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		3.22. Колодцы канализац-4шт				
289	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15на лоток-1,26м3	m3			1 708,842 643,291
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	46,38	450,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	46,38	192,94
	266310210095715	Beton B15	m3	0,6913	950,00	661,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	750,00	58,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
290	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Бетон В15на лоток-1,79м3)	m3			2 207,870 517,601
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	46,38	362,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	46,38	155,37
	266310210095715	Beton B15	m3	1,1063	950,00	1 056,21
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	45,00	6,33
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	750,00	61,82
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	850,00	86,27
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	9,00	72,36
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	25,00	150,75
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	15,00	22,61
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,30	24,82
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	180,00	206,82
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	20,00	1,22
291	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
292	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			884,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
293	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			313,000 0,000
	266112643300126	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	313,00	313,00
294	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			417,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
295	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			475,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)				0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	475,00	475,00
296	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
297	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc			288,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	288,00	288,00
298	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3)	buc			350,000 0,000
	2661126433101422	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
299	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
300	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			138,000 0,000
	26611264330913300	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
301	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc			800,000 0,000
	48	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00
302	Pretul furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 100,000 0,000
	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
303	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 695,373 250,451
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	207,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,65
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	179,41
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezervuarul de namol (poz.3)				
0	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3			175,069 171,606
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7000	46,38	171,61
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	3 100,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	8,00	0,16
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2			1,725 1,391
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	46,38	0,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0100	46,38	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,0310	10,00	0,31
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KЦП1-20-1)	buc			1 557,386 102,036
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,10
	26661228006002	Element prefabricat KЦП1-20-1	buc	1,0100	1 325,00	1 338,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,50	0,45
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (KЦ-7-3)	buc			210,813 39,423
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	850,00	1,70
	26661228006003	Element prefabricat KЦ-7-3	buc	1,0100	138,00	139,38
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	200,00	30,00
4	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc			870,390 32,466
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,47
	28752742000004	Сарас сu rama tip I - люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc	1,0000	800,00	824,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	150,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка SM-1)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	27752763098865	Confectii metalice inglobate in beton - стремянка SM-1	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,167 298,683
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
7	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Dy80, L=200)	t			15 695,700 695,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	46,38	695,70
	28741141124007	Piesa de legatura din otel pentru conducte - сальник Dy80, L=200	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			174,098 51,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,50	55,08
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	150,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	35,00	6,30
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	20,00	3,60
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (сеч. d-d)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	27752763098869	Confectii metalice inglobate in beton - сеч. d-d	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			5,402 5,102
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
11	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din	m2			55,904 42,206

1	2	3	4	5	6	7
		metal				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	46,38	42,21
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	25,00	0,07
	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	25,00	2,53
	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	10,00	1,52
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	20,00	1,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	10,00	2,00
12	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopsea epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)	m2			78,454 64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3200	35,00	11,20
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0800	10,00	0,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		2. Statia de pompare a apelor reziduale (poz.4)				
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦM-1)	m3			1 174,367 178,567
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,303 55,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150	m2			74,646 55,656
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102103001150	Mortar ciment-var M 150	m3	0,0210	900,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
16	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,149 2,783
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
17	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat	m2			49,047 39,423

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	46,38	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,09
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	750,00	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	10,00	0,02
18	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,149 2,783
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
19	CG22A	Pardoseli din beton M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			136,702 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001150	Beton clasa M150	m3	0,1025	900,00	92,24
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (бетон для устройства для обмена воздуха (ДУ-1))	m3			1 174,765 178,565
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,150 298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,95
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый -2 kg)	buc			66,556 60,294

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	46,38	60,29
	271040364259823	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - зонт круглый -2 kg	kg	0,3800	16,00	6,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10	buc			3 750,000
						0,000
	11	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			167,968
						129,864
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	46,38	129,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	40,00	31,72
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	1,00	0,20
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			75,994
						48,699
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	40,00	10,30
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,00	12,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	1,50	4,63
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Conducte si accesorii				
		3.1.1. C1.1				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			53,891
						5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710001175	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	42,00	42,13
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			155,650
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138115	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	125,00	128,75
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x160 mm	buc			181,400
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138116	Переход PE100 d75x160 mm	buc	1,0300	150,00	154,50
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc			143,290

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm				26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138117	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	113,00	116,39
8	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc			99,000 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138118	Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc	1,0300	70,00	72,10
9	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc			253,500 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138119	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc	1,0300	220,00	226,60
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставка фланцевая d65 mm	buc			243,909 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000010	Резинокордовая вставка фланцевая d65 mm	buc	1,0000	210,00	218,40
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d65mm	buc			1 273,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000011	Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d65mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
12		Сетка из нержавеющей стали на фланец д150мм	kg			25,000 0,000
	12	Сетка из нержавеющей стали на фланец д150мм	kg	1,0000	25,00	25,00
13	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец PE-100 д160x150мм	buc			438,900 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381113	Втулка фланец-гладкий конец PE-100 д160x150мм	buc	1,0300	400,00	412,00
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Bet. упоры B7,5	m3			1 296,400 395,600
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	46,38	395,60
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0300	850,00	884,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	1,00	0,40
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,60
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		3.1.2. C1.2.				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m			43,806 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100115	Teava PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	1,0150	35,00	36,24
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
16	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			135,050 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381116	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	105,00	108,15
17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая d63x1 1/2"	buc			99,000 26,900

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138118	Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	1,0300	70,00	72,10
18	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д40мм со сводным фланцем	buc			129,533 16,233
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,23
	252315671381118	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д40мм со сводным фланцем	buc	1,0300	110,00	113,30
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Резинокордовая вставка фланцевая д50мм	buc			217,909 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000019	Резинокордовая вставка фланцевая д50мм	buc	1,0000	185,00	192,40
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc			1 169,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000020	Задвижка фланцевая д50мм	buc	1,0000	1 100,00	1 144,00
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм	buc			1 348,389 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000021	Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм	buc	1,0000	1 272,00	1 322,88
22	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 д40x65 mm	buc			84,580 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381122	Переход PE100 д40x65 mm	buc	1,0300	56,00	57,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,546 95,546
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,55
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
5	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			955,450 519,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	46,38	519,45
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	40,00	436,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,800 16,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3			1 093,784 208,709
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
9	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 604,447 424,841
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	46,38	297,30
	9310060019927	Muncitor deservire	h-om	2,7500	46,38	127,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	900,00	517,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	750,00	51,97
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	800,00	72,28
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	9,00	63,25
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	195,78
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	15,00	19,58
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	1,30	20,88
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,50	0,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	200,00	226,60
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	20,00	1,10
10	AcE15B1	KLIJ-20	buc			1 696,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
11	AcE15B1	KLIJ20-9	buc			1 117,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLIJ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
12	AcE15B1	KLIJ20-6	buc			805,000 0,000
	266112643320216	Inel prefabricat pt. camine KLIJ-20-6	buc	1,0000	805,00	805,00
13	AcE15B1	KLIJ-7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
14	CA04F	Beton M200 in planseu	m3			1 262,193 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	26631021000002000	Beton M200	m3	1,0250	900,00	950,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,234 4,592
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,890 3,247
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,351 9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			74,365 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	45,00	5,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			28,421 20,871
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			870,390 32,466
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,47
	2875274200000	Capac cu rama Tip I	buc	1,0000	800,00	824,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	150,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988621	Confectii metalice diverse din profile	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,350 9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	AcA30A	Сальник д.80	t			25 695,699 695,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	46,38	695,70
	287411411240023	Piesa de legatura din otel pentru conducte - Сальник д.80	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,155 298,682
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Щит деревянный)	m3			5 099,860 1 020,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	46,38	927,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	46,38	92,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,00
	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000	2,00	7,00
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	10,00	50,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			24,051
						9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988621	Confectii metalice diverse din profile	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,163
						298,688
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg			24,051
						9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988628	Confectii metalice diverse din profile (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,189
						298,703
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (2 straturi)	m2			37,752
						5,566
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	46,38	5,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
31	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de	m2			175,898

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm				51,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,50	55,08
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	150,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	35,00	6,30
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	25,00	4,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208	buc			7 917,000 0,000
	11	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208	buc	1,0000	7 917,00	7 917,00
2	Wilo	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0	buc			425,000 0,000
	12	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0	buc	1,0000	425,00	425,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			169,768 129,864
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	46,38	129,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	40,00	31,72
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00
4	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			77,539 48,699
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	40,00	10,30
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,00	12,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	2,00	6,18
		3. Lucrari de constructii				
5	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			52,888 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	252121671000115	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	41,00	41,12
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m			40,970 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	25212167010016	Teava PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	1,0150	32,00	33,13
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,	buc			99,001

1	2	3	4	5	6	7
		teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"				26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138117	Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	1,0300	70,00	72,10
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc			143,291 ----- 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138118	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	113,00	116,39
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			180,370 ----- 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138119	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	149,00	153,47
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d63 mm	buc			160,800 ----- 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138110	Cot PE100 d63 mm	buc	1,0300	130,00	133,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,543 95,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (водосб.канава)	m3			76,063 76,063
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	46,38	62,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	46,38	13,45
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			321,766 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
7	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			955,456 519,456
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	46,38	519,46
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	40,00	436,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,577 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		2. Fundatii				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3			1 145,497 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	850,00	879,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3			1 200,218 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,537 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1)	kg			28,451 9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630990014	Confectii metalice - 3Д-1	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,042 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
16	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ФМ-1)	m3			1 174,375 178,562
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		3. Peretii				
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 200,221 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
18	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,037 4,592
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	46,38	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
19	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,521 2,876
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	46,38	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
20	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			66,121 44,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. (сальник Ду80,)	t			25 695,667 695,667
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	46,38	695,67
	287411411240021	Piesa de legatura din otel pentru conducte - сальник	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Dy80				
		4. Planseu				
22	CA04F	Beton M200 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (мон.плита покрытия)	m3			1 262,227 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,843 3,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,287 2,644
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ЗД-1)	kg			28,451 9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630990014	Confectii metalice - ЗД-1	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			74,416 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	45,00	5,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			28,421 20,871
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		5. Опоры под оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (onopa OII-1,2,3)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988628	Confectii metalice inglobate in beton - onopa OII-1,2,3	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,167 298,696
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		6. камера лаза Кл-1				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 (камера лаза Кл-1)	m3			1 262,172 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	950,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,234 4,592
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,350 9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			66,138 44,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			74,664 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	45,00	5,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			28,421 20,871
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		7. Дыхательное устройства				
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3			1 174,820 178,560
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,239 4,590
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,21
38	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m			156,173 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare d=100 mm	buc	0,3420	10,00	3,52
	266512270100038	Tub de azbociment de presiune d=100 mm	m	1,0250	110,00	116,13
	2665122701600	Mufa de azbociment d=100 mm	buc	0,3420	35,00	12,33
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	200,00	0,80
39	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a	buc			66,556

1	2	3	4	5	6	7
		tuburilor de ventilatie la acoperisuri (зонт круглый)				60,294
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	46,38	60,29
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - зонт круглый	kg	0,3800	16,00	6,26
		8. Деревянный щит, лестница				
40	СК01А	Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2			1 350,076 125,226
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	46,38	58,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	46,38	52,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	203011293800040	Ferestre sau vitrine din lemn - Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	15,00	10,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	20,00	11,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка)	kg			22,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988641	Confectii metalice inglobate in beton - стремянка	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,190 298,714
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Установка повышения давления с 4-мя повысит. насосами COR-4-MVIS 803 CCEB Qобщ-30м3/час H=30m	buc			95 834,000 0,000
	11	Установка повышения давления с 4-мя повысит. насосами COR-4-MVIS 803 CCEB Qобщ-30м3/час H=30m	buc	1,0000	95 834,00	95 834,00
2	Wilo	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain	buc			4 113,000 0,000
	12	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain	buc	1,0000	4 113,00	4 113,00
3	Grundfos	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм	buc			4 200,000 0,000
	13	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
4	Grundfos	Звуковая изоляция 80 ДБ	buc			240,000 0,000
	14	Звуковая изоляция 80 ДБ	buc	1,0000	240,00	240,00
5	Grundfos	Виброгасящие опоры	buc			65,000 0,000
	15	Виброгасящие опоры	buc	1,0000	65,00	65,00
6	Pretul furnizorulu	Датчик расхода воды корреляц. ДРК 3В4-И-5 с индикатором и выходным сигналом	buc			1 050,000 0,000
	16	Датчик расхода воды корреляц. ДРК 3В4-И-5 с индикатором и выходным сигналом	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
7	Pretul furnizorulu	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м	buc			1 500,000 0,000
	17	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		2. Lucrari de montare				
8	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			169,768 129,864
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	46,38	129,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	40,00	31,72
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00
9	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			83,719 48,699
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	40,00	10,30
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,00	12,36

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	4,00	12,36
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л	buc			555,503
						236,538
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	46,38	236,54
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	45,00	225,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	10,00	8,10
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0330	10,00	0,33
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	15,00	0,34
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	10,00	1,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	8,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,75
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	65,00	3,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,00	2,45
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик ДРК	buc			49,032
						47,772
	1	Muncitor	h-om	1,0300	46,38	47,77
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,26
12	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m- Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн	t			8 642,884
						7 401,784
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	159,5900	46,38	7 401,78
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,0000	2,00	4,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12,0000	30,00	360,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,0000	10,00	150,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	15,00	15,00
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	9,0000	10,00	90,00
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	2,4000	15,00	36,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,0000	8,00	80,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,5900	20,00	91,80
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0200	200,00	404,00
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Conducte si accesorii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m			80,522
						8,441
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	46,38	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	46,38	2,83
	2521216710001113	Teava PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m	1,0050	65,00	65,33
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m			46,872
						2,504
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001114	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m			44,078
						6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100115	Teava PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	1,0150	35,00	36,24
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
16	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m			129,589 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	252121670100016	Teava din otel d89x4.5mm	m	1,0100	90,00	95,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-1d	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
17	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,144 64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	30,00	13,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д80мм	buc			1 481,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000018	Задвижка фланцевая д80мм	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм	buc			1 117,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000019	Задвижка фланцевая д50мм	buc	1,0000	1 050,00	1 092,00
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss	buc			1 541,829 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000020	Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss	buc	1,0000	1 458,00	1 516,32
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss	buc			2 348,869 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000021	Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss	buc	1,0000	2 234,00	2 323,36
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д65мм	buc			306,309 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000022	Антивибрац. вставка д65мм	buc	1,0000	270,00	280,80
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			204,778 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010023	Flansa din otel pentru sudura de 80 mm	buc	1,0000	150,00	157,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,	buc			183,778

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 65 mm				41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010024	Flansa din otel pentru sudura de 65 mm	buc	1,0000	130,00	136,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			173,278
						41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010025	Flansa din otel pentru sudura de 50 mm	buc	1,0000	120,00	126,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д65x80 mm	buc			152,259
						48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015026	Переход ст. д65x80 mm	buc	1,0000	98,00	99,96
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д80 mm	buc			133,899
						48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015027	Отвод ст. д80 mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д80x50 mm	buc			266,499
						48,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287527411015028	Тройник ст. д80x50 mm	buc	1,0000	210,00	214,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc			131,960
						26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381129	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc	1,0300	102,00	105,06
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc			82,520
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381130	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc	1,0300	54,00	55,62
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE-100 д63x1"	buc			144,320
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381131	Отвод PE-100 д63x1"	buc	1,0300	114,00	117,42
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE-100 д63x1"	buc			153,590
						26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381132	Тройник PE-100 д63x1"	buc	1,0300	123,00	126,69
33	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control, Вакууметр ОБВ 1-100-1,0	buc			387,382
						18,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	332050000000033	Вакууметр ОБВ 1-100-1,0	buc	1,0100	365,00	368,65
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	5,00	0,06
34	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометр ОБМ 1-100-10	buc			218,712
						18,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	332050000000034	Манометр ОБМ 1-100-10	buc	1,0100	198,00	199,98
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	20,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	5,00	0,06
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			139,909

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм				25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	287411730000035	Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,0000	110,00	114,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3			328,066 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	141112220175201	Piatra sparta (200 mm)	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 093,721 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
2	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Fm-1)	m3			1 200,220 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,537 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,036 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Boncom	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3м3/ори, поставл. в металлич. контейнере	set			920 000,00 0,00
	11	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3м3/ори, поставл. в металлич. контейнере	set	1,0000	920 000,00	920 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	Boncom	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3м3/ори, поставл. в металлич. контейнере - Монтаж	set			26 000,00 0,00
	12	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3м3/ори, поставл. в металлич. контейнере - Монтаж	set	1,0000	26 000,00	26 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			275,239 255,090
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	46,38	69,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
1	RpAcH12C	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 4-6 m	m3			175,061 171,606
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7000	46,38	171,61
	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	3 100,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	8,00	0,16
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	10,00	3,00
2	RpAcH11A	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor	m2			1,880 1,391
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	46,38	0,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0100	46,38	0,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2413217309651	Clorura de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,0310	15,00	0,47
3	CA04F	Beton M200 turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 262,139 245,815
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	950,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,312 2,644
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3D-1)	kg			26,351 9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	28112363099005	Confectii metalice (3D-1)	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			74,416 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	45,00	5,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			28,421 20,871
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
8	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (кольцо опорное КЦО-1)	buc			152,333 39,423
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	900,00	1,80
	26661228006008	Element prefabricat - кольцо опорное КЦО-1	buc	1,0100	80,00	80,80
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	200,00	30,00
9	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк канализационный ЛК)	buc			870,382 32,466
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,47
	28752742000009	Сарас cu rama tip I-люк канализационный ЛК	buc	1,0000	800,00	824,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	150,00	3,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
10	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			14 695,700 695,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	46,38	695,70
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	14,00	14 000,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (стремьянка СМ-1)	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988611	Confectii metalice inglobate in beton - стремянка СМ-1	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	t			720,167 298,683

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
13	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. (ΦO-1)	m3			1 174,350 ----- 178,550
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,035 ----- 55,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			173,498 ----- 51,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,50	55,08
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	150,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	20,00	3,60
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			5,402 ----- 5,102
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
17	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal	m2			57,861 ----- 42,206
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	46,38	42,21
	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	10,00	0,03
	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	25,00	2,52
	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	10,00	1,52
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	20,00	1,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	20,00	4,00
18	IzA06F	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,	m2			78,854

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje tehnologice si constructii metalice cu vopsea epoxigudron V.3207 (doua straturi de vopsea)				64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3200	35,00	11,20
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0200	20,00	0,40
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0800	15,00	1,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A	buc			7 458,000 0,000
	11	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A	buc	1,0000	7 458,00	7 458,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			169,768 129,864
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	46,38	129,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	40,00	31,72
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,06
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,00
3	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			77,539 48,699
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	40,00	10,30
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,00	12,36
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	2,00	6,18
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Rezervoare de ape reziduale (poz.6)				
		3.1.1. C1.6				
4	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m			71,945 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710001175	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	1,0030	60,00	60,18
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d75 mm	buc			124,751 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138115	Cot PE100 d75 mm	buc	1,0300	95,00	97,85
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE100 d75x63 mm	buc			160,800 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138117	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	130,00	133,90

1	2	3	4	5	6	7
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc			181,400 <hr/> 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	25231567138119	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc	1,0300	150,00	154,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de tersamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,543 95,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
6	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			900,956 519,456
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	46,38	519,46
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	35,00	381,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,580 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 101,718 208,710

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,4000	35,00	14,00
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3			1 200,222 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		1.3. Антикороз.защита				
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (interior)	m2			5,402 5,102
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
14	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			6,750 3,710
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	2,00	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	1,00	0,10
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	300,00	2,70
15	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			53,538 41,278
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700	46,38	17,16
	6141120000000	Sablator	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	150,00	1,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0033	100,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,7000	0,10	0,67
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	35,00	9,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180	20,00	0,36
16	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,	m2			113,091

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)				86,731
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	46,38	86,73
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	20,00	1,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (exterior)	m2			5,402 5,102
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
18	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			6,750 3,710
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2414126109781	Toluen	kg	0,1200	2,00	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	1,00	0,10
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	300,00	2,70
19	IzA05A	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email clorcauciuc (un strat grund de imbibare, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			60,954 35,249
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7600	46,38	35,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4770	35,00	16,70
	2430116100700	Grund de imbibare G.005-2	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1400	25,00	3,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0480	20,00	0,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
20	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3			15,482 5,612
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,38	0,05
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	8,00	8,00
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	10,00	0,27
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		2. Lucrari de montare				
21	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			3 401,455 3 098,648
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	46,38	139,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	46,38	2 681,23
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	46,38	278,28
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 100,00	15,48
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	16,00	71,20
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	14,00	12,60
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	5,00	32,75
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	2,50	16,38
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	30,00	33,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	10,00	1,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,00	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	2,50	12,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	8,00	1,20
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	200,00	98,00
		3. Valoarea utilajului				
22	Pretul firmei	Метал.резервуар на 50м3	buc			178 464,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	322	Метал.резервуар на 50м3	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. A1.6				
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m			129,756 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	25212167010001	Teava din otel d89x4.5mm	m	1,0100	90,00	95,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
2	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,394 64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 89x130 mm.	buc			115,650 13,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	25231267211533	Sifon de pardoseala din polipropilena- Воронка д 89x130 mm	buc	1,0000	101,00	102,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg			26,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	27752763098864	Confectii metalice - Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,571 298,857

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,86
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,43
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,14
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
		1.2. A1.9				
6	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m			113,849 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	25212167010006	Teava din otel d76x3.0mm	m	1,0100	75,00	79,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
7	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,394 64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
8	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, Воронка д 108x76 mm.	buc			214,630 13,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	25231267211588	Sifon de pardoseala din polipropilena - Воронка д 108x76 mm.	buc	1,0000	199,00	200,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg			26,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	27752763098869	Confectii metalice -Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Полоса 10x200-2buc	kg			24,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988610	Confectii metalice - Полоса 10x200-2buc	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,192 298,712

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		1.3. A1.10				
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d76x3.0mm	m			113,850 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	25212167010006	Teava din otel d76x3.0mm	m	1,0100	75,00	79,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,11
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,393 64,005
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Проволока -4М	kg			24,053 9,741
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988614	Confectii metalice - Проволока -4М	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
		1.4. A1.7				
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.5mm	m			129,756 23,190
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	46,38	23,19
	25212167010001	Teava din otel d89x4.5mm	m	1,0100	90,00	95,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,66
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,21
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
16	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			86,393 64,004
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	20,00	0,84
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Упрощенный	kg			30,051 9,740

1	2	3	4	5	6	7
		фильтр-поглотитель-2bus)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988617	Confectii metalice - Упрощенный фильтр-поглотитель-2bus	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,162 ----- 298,689
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			830,652 ----- 826,492
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	46,38	579,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	46,38	246,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
2	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3			398,607 ----- 382,635
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2500	46,38	104,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	46,38	243,50
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	3 100,00	14,57
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	20,00	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			955,456 ----- 519,456
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	46,38	519,46
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	40,00	436,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm)	m3			321,766 ----- 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (фундамент плита)	m3			1 200,222 ----- 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	M1M02B	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-4 t	t			867,393 ----- 688,743
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	14,8500	46,38	688,74
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm	m3	0,0200	3 100,00	62,00

1	2	3	4	5	6	7
		S4342				
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2000	55,00	11,00
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3000	30,00	9,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	15,00	7,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,8000	15,00	42,00
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,5600	10,00	5,60
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,8000	10,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5300	25,00	13,25
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,7500	20,00	15,00
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,686 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
8	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3			15,482 5,612
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,38	0,05
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	8,00	8,00
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	10,00	0,27
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		2. Lucrari de montare				
9	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			3 401,473 3 098,648
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	46,38	139,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	46,38	2 681,23
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	46,38	278,28
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 100,00	15,50
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	16,00	71,20
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	14,00	12,60
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	5,00	32,75
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	2,50	16,38
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	30,00	33,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,1900	10,00	1,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,00	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	2,50	12,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	8,00	1,20
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	200,00	98,00
10	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Монтаж колонки	buc			220,460 139,140
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	46,38	139,14
	2521216701000	Teava din otel 1"	m	0,5000	26,00	13,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0700	5,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	20,00	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6400	8,00	5,12
		3. Valoarea utilajului				
11	Pretul firmei	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 м3 РГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов)	buc			273 644,800 0,000
	311	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 м3 РГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов)	buc	1,0000	230 000,00	230 000,00

1	2	3	4	5	6	7
12	Pretul firmei	Топливозаправная колонка "ТОPAS-421М" с 2-мя рукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин	buc			93 057,078 ----- 0,000
	312	Топливозаправная колонка "ТОPAS-421М" с 2-мя рукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин	buc	1.0000	78 215,00	78 215,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (очистка земли с поверхности резервуаров)	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
2	CP10B k=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (снятие 3 плит)	buc			178,349 81,629
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	46,38	74,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	7,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	800,00	3,84
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	5,00	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,00	0,24
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	1 500,00	0,60
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	88,00
3	RpAcH07F	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m	m3			149,020 125,226
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2900	46,38	13,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4100	46,38	111,78
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0015	1 500,00	2,25
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0020	1 500,00	3,00
	2010102903426	Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m	m3	0,0100	1 500,00	15,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0140	14,00	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0140	12,00	0,17
	2874115801021	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100	buc	0,0900	1,00	0,09
	2874115842714	Piulita hexag. M10	buc	0,0900	1,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	10,00	1,20
4	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			92,267 92,267
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	46,38	92,27
5	IzB03A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit aplicata pe suprafete orizontale sau verticale de orice forma ca prim stat, in grosime de 3 mm, pe suprafata suport din metal 5 metal (Антикоррозионная защита шпатлевкой горизонтальных или вертикальных металлических поверхностей грунтом-преобразователем ржавчины Э-ВА-112)	m2			64,130 42,206
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	46,38	42,21
	24165861054005	Антикоррозионная защита грунтом-преобразователем ржавчины Э-ВА-112	kg	0,1500	65,00	9,75
	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	100,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	20,00	3,00
	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	25,00	2,53
	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	5,00	0,76
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	20,00	1,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	20,00	4,00
6	IzA05F	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si un strat de vopsea)	m2			35,159 17,624
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3510	35,00	12,29
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1250	20,00	2,50
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0700	10,00	0,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
7	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile (защитный слой поврежденных поверхностей полимерцементным раствором М100)	m2			307,234 222,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6000	46,38	213,35
	2466477302419	Apa stop	kg	0,4500	102,00	45,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,50	33,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
8	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			173,198 51,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,50	55,08
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	150,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	25,00	4,50
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (монтаж снятых плит)	buc			217,886 102,036
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	800,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,00	0,30
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	1 500,00	0,75
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
10	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria (2слоя)	m2			35,284 3,710
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта на резервуары)	m3			14,378 ----- 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
12	RpAcH11B	Испытание резервуаров водой	m3			15,617 ----- 5,612
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,38	0,05
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	8,00	8,00
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	15,00	0,41
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ central				
		1.1. Lucrarilor de demontare				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,975
						31,075
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			14,914
						13,914
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3			51,528
						47,308
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m			6,643
						6,493
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			16,233
						16,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	46,38	16,23
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,080
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			144,718
						17,624
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		1.2. Acoperisul				
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			7,268
						1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			56,770

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)				22,262
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35
	26821326004708	Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm	m2	1,1500	25,00	30,19
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,00	2,52
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
9	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2			159,899
						5,566
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	46,38	5,57
	25213026029029	Placi XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1,0100	140,00	141,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,10	0,03
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,00	12,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,10	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm.	m3			910,872
						74,672
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,38	74,67
	287312200540010	Polisterenbeton - 70 mm	m3	1,0400	800,00	832,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
11	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			146,962
						41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
12	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			64,283
						2,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	2,78
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,01025	1 000,00	61,50
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			7,268
						1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm)	m2			160,528
						31,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	268213260047014	Membrane Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm	m2	2,3000	50,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
15	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2			125,136

1	2	3	4	5	6	7
						37,104
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	271040364181715	Tabla zincata d=400 mm	kg	4,4500	18,00	84,11
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc			139,202
						0,000
	1216	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	1,0000	117,00	117,00
		2. Bloc administrativ (marfare)				
		2.1. Lucrarilor de demontare				
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,975
						31,075
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
18	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			14,914
						13,914
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
19	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3			51,528
						47,308
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m			6,643
						6,493
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	TrIIAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			16,233
						16,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	46,38	16,23
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,080
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			144,724
						17,624
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		2.2. Acoperisul				
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			7,268
						1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2			56,770
						22,262
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004708	Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm	m2	1,1500	25,00	30,19
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,00	2,52
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
26	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2			159,899 5,566
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	46,38	5,57
	25213026029029	Placi XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1,0100	140,00	141,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,10	0,03
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,00	12,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,10	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm.	m3			910,872 74,672
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,38	74,67
	287312200540010	Polisterenbeton - 70 mm	m3	1,0400	800,00	832,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
28	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			146,962 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
29	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			64,283 2,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	2,78
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,01025	1 000,00	61,50
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			7,268 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2			160,528 31,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2682132600470141	Membrane Technoelast EPP -4 mm	m2	2,3000	50,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2			170,188 31,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	268213260047014 2	Membrane Technoelast EKP -4.2 mm	m2	2,3000	54,00	130,41
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
33	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2			125,136 ----- 37,104
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	271040364181715	Tabla zincata d=400 mm	kg	4,4500	18,00	84,11
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
34		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc			139,202 ----- 0,000
	1216	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	1,0000	117,00	117,00
		2.3. Lucrari de finisare interioara				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			38,135 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		2.4. Lucrari de finisare exterioara				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			38,135 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la soclu	m2			38,135 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la copertina	m2			38,135 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (parapet)	m2			64,268 ----- 51,018
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (burlane)	m2			64,268 51,018
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		3. Punct de control trecere (autoturisme)				
		3.1. Lucrarilor de demontare				
41	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,975 31,075
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
42	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			14,914 13,914
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
43	RpIzC45B	Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit	m3			51,528 47,308
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla zincata d =400 mm	m			6,643 6,493
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
45	TrIIAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			16,233 16,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	46,38	16,23
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,080 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
47	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			144,724 17,624
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		3.2. Acoperisul				
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			7,268 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
49	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm)	m2			56,770 22,262
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,35

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004708	Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm	m2	1,1500	25,00	30,19
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,00	2,52
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
50	IzF10B	Strat termoizolator la acoperisuri din placi de XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2			159,899 5,566
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	46,38	5,57
	25213026029029	Placi XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	1,0100	140,00	141,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,10	0,03
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,00	12,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,10	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton (inclinare 0.02) -70 mm.	m3			910,872 74,672
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,38	74,67
	287312200540010	Polisterenbeton - 70 mm	m3	1,0400	800,00	832,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
52	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2			146,962 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
53	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			64,283 2,783
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	2,78
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,01025	1 000,00	61,50
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	m2			7,268 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm)	m2			160,528 31,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2682132600470141	Membrane Technoelast EPP -4 mm	m2	2,3000	50,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
56	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP -4.2 mm)	m2			170,188 31,538
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	268213260047014 2	Membrane Technoelast EKP -4.2 mm	m2	2,3000	54,00	130,41
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,00	5,04
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
57	CE05A	Tabla zincata d=400 mm	m2			125,136 37,104
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	271040364181715	Tabla zincata d=400 mm	kg	4,4500	18,00	84,11
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
58		Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc			139,202 0,000
	1216	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	1,0000	117,00	117,00
		4. Copertina pentru marfare (intrare)				
		4.1. Lucrari de finisare exterioara				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			38,135 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane, grinzi, antresola, parapet, burlane)	m2			64,268 51,018
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		4.2. Copertina pentru marfare (iesire)				
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			38,135 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
62	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (coloane, grinzi, antresola, parapet, burlane)	m2			64,268 51,018
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,10
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
63	DF59A	Bariera de protectie auto ГОСТ 26804-86 11ДО	m			41,579
						<u>10,204</u>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	46,38	10,20
	287527730100163	Bariera de protectie auto ГОСТ 26804-86 11ДО	m	1,0000	20,00	20,00
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	300,00	10,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	25,00	0,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработанный грунт с съездом)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,543 95,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Вывоз грунта)	t			10,278 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	180,00	10,28
4	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			96,160 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	220,00	6,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	90,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,576 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Для обратной засыпки грунтовой подушки,подсыпки под полы и тд.)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t			13,680 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	180,00	13,68
8	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km	100 m3			96,160 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	220,00	6,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	90,00
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri	100 m3			2 787,253

1	2	3	4	5	6	7
		tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-гравийной смеси)				8,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	120,00	13,44
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	120,00	292,80
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	300,00	726,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	744,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,00
10	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3			1 233,000 0,000
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Обратная засыпка за пазухи фундаментов)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			772,722 409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,65
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		2. Fundatii				
		2.1. Ленточный фундамент ФЛМ-1, ФЛМ-2				
14	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 197,245 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
15	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice	m3			1 174,711 178,563
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
16	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 304,259 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,096 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,537 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
20	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,541 4,870
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	46,38	4,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	20,00	0,26
21	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			254,453 76,527
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	46,38	67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	25,00	3,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	20,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	90,00	171,00
		2.2. Монолитный фундамент ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4, ФМ-5.				
22	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 197,240 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
23	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 304,259 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,097 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,057 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ- 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	243011610000020	Email ПФ - 115	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610081420	Grund ГФ- 021	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		2.3. Stramutarea C1				
27	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
28	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,543 95,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
29	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			122,907 122,907
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	46,38	111,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	46,38	11,13
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,3м)	100 m3			739,122 409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9,4300	35,00	330,05

1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3			182,042 28,292
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
33	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			12,800 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,500 16,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,382 14,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,582 34,782
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			739,122 409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		2.4. Conducte				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			150,046 17,161
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	46,38	17,16
	252121670000039	Teava PVC SN2 d200 mm	m	1,0500	98,00	104,96
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	160,00	27,91
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
40	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Tub de proectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m			286,975 9,137
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	46,38	9,14
	252121670100140	Tub de proectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m	1,0150	270,00	276,79
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	15,00	0,20
		2.5. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3			1 446,255

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15)				643,291
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	46,38	450,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	46,38	192,94
	266310210095715	Beton B15	m3	0,4100	1 000,00	412,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	80,00	6,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,00
42	Pret de piatarului	Capac din fonta ductila B125	buc			951,808
	342	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	800,00	800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			551,648 69,570
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	46,38	55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	28112363049030	Panouri de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	1,0200	400,00	416,16
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	20,00	52,63
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,30	0,92
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	45,00	8,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			177,208 13,914
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,66
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			175,908 16,233
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,62
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,00	8,92
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			32,838 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	27431235490273	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			32,838 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	27431235490273	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2			1 097,941

1	2	3	4	5	6	7
						37,104
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	46,38	32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26651227005554	Copertina din sticla (2buc)	m2	1,2000	570,00	718,20
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	25,00	5,77
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	2,00	21,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	30,00	315,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	5,00	0,26
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,13
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip " Sandwich"-100 mm	m2			588,421 63,541
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	46,38	57,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,38	5,57
	28112363049036	Panouri "Sandwich" -100 mm	m2	1,0200	400,00	420,24
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	22,00	72,51
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,30	0,93
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	45,00	8,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			617,854 124,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	46,38	124,45
	26621027010007	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm	m2	2,1000	155,00	327,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	25213026029067	Materiale izolante din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, c изготовлением)	m2			1 574,685 34,785
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	46,38	32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	25231467202008	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, c изготовлением)	m2	1,0500	1 450,00	1 522,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	5,00	0,05
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	5,00	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	45,00	15,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco " cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 505,296 51,018
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129381009	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,00	31,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			1 591,958 49,163
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	281210630605010	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2			1 583,433 44,061
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	281210630605011	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			146,953 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			17,897 1,390
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200410013	Plase sudate - Bp-I 150/150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,006 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			292,330 115,950
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Pardoseli din cheramzit -beton 100 mm.	m2			146,962 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001100	Cheramzit -beton 100 mm	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			146,962 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			17,896 1,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200410013	Plase sudate - Bp-I 150/150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			88,329 7,421
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	7,42
	232032260003619	Bitum pt. hidroizolatii - mastic de bitum	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162619	Carton bitumat - Hidroizol	m2	1,1000	24,00	52,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,44
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			76,046 5,566
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	68,00	70,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			24,284 11,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260046521	Folie suplimentara polimerica - Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			66,306 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010150	Mortar M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			11,156 5,566
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010150	Mortar M150	m3	0,0055	1 000,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			269,373 51,018
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	266111280070024	Placi portelante de 450*450 mm	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
25	CH14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			49,726 23,190
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	287411631250025	Elemente liniare - Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			216,586 102,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		8.2. Pereti				
		8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			670,617 124,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	46,38	124,45
	266210270100027	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofof 12,5 mm	m2	2,1000	180,00	379,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06

1	2	3	4	5	6	7
	25213026029067	Materiale izolante din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,284 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			5,191 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610530329	Amorsa-grund - "Sniezka Grund"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			44,165 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610380030	Vopsea - "Sniezka Max"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			9,369 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	241331734600031	Suspensie de bitum filerizat-subif - praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			56,265 3,710
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	268213260162632	Carton bitumat - ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	35,00	38,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuiri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2			195,625 79,681
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,20	12,93
	252130260290733	Placi termoizolante - polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
34	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv (soclu)	m2			306,024
						139,140
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	46,38	125,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,20	8,16
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	140,00	149,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Pereu				
35	DA19A	Membrana profilata Planter GEO	m2			67,282
						1,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	46,38	0,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	46,38	1,58
	171121732988335	Material - Membrana profilata Planter GEO	m	0,7280	90,00	65,52
36	TsC54B	Strat prundis	m3			324,916
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	141112220175236	Piatra sparta - prundis	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			1 300,787
						208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100001200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 035,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			150,817
						27,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc			6 907,235
						126,154
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	46,38	126,15
	287527732420039	Hidrant - Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	6 500,00	6 565,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	150,00	151,50

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	40,00	5,50
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
0	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2			551,648 69,570
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	46,38	55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	28112363049030	Panouri de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	1,0200	400,00	416,16
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	20,00	52,63
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,30	0,92
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	45,00	8,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			177,208 13,914
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,66
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			175,908 16,233
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,62
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,00	8,92
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
3	CK26D	Elemente fasonare parapet,profil metal prevopsit	m			32,838 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	27431235490273	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	CK26D	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m			32,838 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	27431235490273	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	CE18A	Copertina din sticla (2buc)	m2			1 097,941

1	2	3	4	5	6	7
						37,104
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	46,38	32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	26651227005554	Copertina din sticla (2buc)	m2	1,2000	570,00	718,20
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	25,00	5,77
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	2,00	21,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	30,00	315,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	5,00	0,26
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,13
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2. Pereti				
6	CD73A	Pereti exteriori 220mm.panou tip "Sandwich"-100 mm	m2			588,421 63,541
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	46,38	57,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,38	5,57
	28112363049036	Panouri "Sandwich" -100 mm	m2	1,0200	400,00	420,24
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	22,00	72,51
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,30	0,93
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	45,00	8,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		3. Pereti despartitori				
7	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			617,854 124,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	46,38	124,45
	26621027010007	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	2,1000	155,00	327,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06
	25213026029067	Materiale izolante din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		4. Vitralii				
8	CK11B	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, c изготовлением)	m2			1 574,685 34,785
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	46,38	32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	25231467202008	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, c изготовлением)	m2	1,0500	1 450,00	1 522,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	5,00	0,05
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	5,00	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	45,00	15,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		5. Ferestre exterioare				
9	CK19A	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 505,296 51,018
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,38	46,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	20301129381009	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,00	31,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		6. Usi				
10	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2			1 591,958 49,163
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	281210630605010	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчатые с изготовлением)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2			1 583,433 44,061
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	281210630605011	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчатые с изготовлением)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip 1(5.70 m2) Cerdacuri				
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			146,953 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			17,897 1,390
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200410013	Plase sudate - Bp-I 150/150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,006 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			292,330 115,950
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7.2. Tip 2 (21.40 m2)				
16	CG22A	Pardoseli din cheramzit -beton 100 mm.	m2			146,962 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001100	Cheramzit -beton 100 mm	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (100 mm)	m2			146,962 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001200	Beton M200	m3	0,1025	1 000,00	102,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-I 150/150)	kg			17,896 1,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200410013	Plase sudate - Bp-I 150/150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
19	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			88,329 7,421
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	7,42
	232032260003619	Bitum pt. hidroizolatii - mastic de bitum	kg	1,5000	9,00	27,00
	268213260162619	Carton bitumat - Hidroizol	m2	1,1000	24,00	52,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,44
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			76,046 5,566
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	68,00	70,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
21	CE17A	Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2			24,284 11,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260046521	Folie suplimentara polimerica - Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2			66,306 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010150	Mortar M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			11,156 5,566
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010150	Mortar M150	m3	0,0055	1 000,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm	m2			269,373 51,018
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,02
	266111280070024	Placi portelanate de 450*450 mm	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			49,726 23,190
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	287411631250025	Elemente liniare - Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		8. Lucrari de finisare interioara				
		8.1. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			216,586 102,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		8.2. Pereti				
		8.2.1. VL				
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm)	m2			670,617 124,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	46,38	124,45
	266210270100027	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofob 12,5 mm	m2	2,1000	180,00	379,89
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,06

1	2	3	4	5	6	7
	25213026029067	Materiale izolante din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	1,0300	65,00	67,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	5,00	6,13
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,284 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			5,191 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610530329	Amorsa-grund - "Sniezka Grund"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			44,165 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610380030	Vopsea - "Sniezka Max"	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		9. Lucrari de finisare exterioara				
31	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	m2			9,369 1,855
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	241331734600031	Suspensie de bitum filerizat-subif - praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
32	IzF04B	Strat hidroizolant ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2			56,265 3,710
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	268213260162632	Carton bitumat - ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	1,1000	35,00	38,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant placi de polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2			195,625 79,681
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,20	12,93
	252130260290733	Placi termoizolante - polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
34	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv (soclu)	m2			306,024
						139,140
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	46,38	125,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	8,00	0,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	3,20	8,16
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	5,00	0,51
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	140,00	149,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Pereu				
35	DA19A	Memrana profilata Planter GEO	m2			67,282
						1,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	46,38	0,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	46,38	1,58
	171121732988335	Material - Memrana profilata Planter GEO	m	0,7280	90,00	65,52
36	TsC54B	Strat prundis	m3			324,916
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	141112220175236	Piatra sparta - prundis	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
37	CA02C	Beton M200 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (100 mm)	m3			1 300,787
						208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100001200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 035,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			150,817
						27,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		10.2. Camin inspectie cu capac D500 "TRIPLAST " RO				
39	AcB06B	Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc			6 907,235
						126,154
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	46,38	126,15
	287527732420039	Hidrant - Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0000	6 500,00	6 565,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	150,00	151,50

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	40,00	5,50
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II (Погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			10,278 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	180,00	10,28
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3			96,050 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	220,00	6,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	90,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,525 16,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3			960,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	960,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3			2 787,312 8,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	120,00	13,50
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	120,00	292,80
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	300,00	726,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	744,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,00
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 093,739 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3			1 304,256 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,036 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,537 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			16,634 13,914
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	15,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 394,345 1 855,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	8,00	0,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	14,00	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,00
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	243011610000013	Email - ПФ-115	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610081413	Grund - ГФ-021	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			206,953 76,527
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	46,38	67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	25,00	3,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	20,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	65,00	123,50
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			35,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988615	Confectii metalice - Elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	243011610000013	Email - ПФ-115	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610081413	Grund - ГФ-021	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		5. Lucrari de constructive retelelor IT total				
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
20	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			21,200 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,577 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
22	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			3 838,742 349,241
	1	Muncitor	h-om	7,5300	46,38	349,24
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	30 000,00	18,00
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	15,00	7,50
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	1,0000	800,00	800,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	800,00	36,00
	522	Constructii din beton armat prefabricat - KKC-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	200,00	128,00
23	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90x3,8mm	m			75,136 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100123	Teava PE100 PN10 SDR17 d=90x3,8 mm	m	1,0150	65,00	67,29
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II (Погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз грунта)	t			10,278 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	180,00	10,28
2	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului de constructie, pentru fiecare 1 km.	100 m3			96,050 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	220,00	6,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	90,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,525 16,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение на 40м, κ=4)	100 m3			960,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	960,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки из песчано-глиняной смеси)	100 m3			2 787,312 8,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	120,00	13,50
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	120,00	292,80
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,00
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	300,00	726,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valturni netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	744,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,00
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 093,739 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	800,00	828,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
7	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (F1,F2)	m3			1 304,256 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,036 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
9	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,537 3,107
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
10	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,888 2,458
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M14)	buc			16,634 13,914
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	15,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 394,345 1 855,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	8,00	0,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	14,00	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,00
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	243011610000013	Email - ПФ-115	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610081413	Grund - ГФ-021	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
14	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			206,953 76,527
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	46,38	67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	25,00	3,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	20,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	65,00	123,50
		4. Elemente decorative				
15	CL18A	Confectii metalice diverse: Elemente decorative "Ed"	kg			35,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988615	Confectii metalice - Elemente decorative "Ed"	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	243011610000013	Email - ПФ-115	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610081413	Grund - ГФ-021	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (fermy, kolonny, balki, svyazi, progony, elementy ograždennia) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 409,345 1 855,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	28111063012000	Elemente metalice - fermy, kolonny, balki, svyazi, progony, elementy ograždennia	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	8,00	0,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	14,00	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,12
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	45,00
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ- 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciu ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			759,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	24301161000002	Email -ПФ - 115	kg	7,8000	40,00	312,00
	24302261008142	Grund - ГФ- 021	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
3	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 225,244 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M 200	m3	1,0250	900,00	936,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,445 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Зашивка навеса				
0	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (зашивка листами "Etalbond")	m2			303,612 41,742
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,38	41,74
	27321036460700	Tabla - "Etalbond"	m2	1,1100	220,00	244,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (parapetul clpdirii existente)	m2			41,314 40,814
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
2	TrIIAG19F2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, ambalate - incarcare-de pe rampa, in auto categoria 2	t			27,828 27,828
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			32,760 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	180,00	32,76
4	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Transferul semnului memorial)	buc			1 300,355 50,355
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	46,38	42,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	46,38	6,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	46,38	2,12
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	850,00	7,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	900,00	31,23
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	300,00	98,10
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		2. Acoperis				
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (профнастил h=60 mm)	m2			252,288 55,656
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,1000	46,38	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	27104036420005	Tabla zincata ondulata sau cutata - профнастил h=60 mm	m2	1,1500	140,00	169,05

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,67
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,00	4,78
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (паротзоляция)	m2			22,579 11,595
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	26821326004656	Folie suplimentara polimerica - паротзоляция	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
7	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2			86,053 6,493
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	46,38	6,49
	26821626113717	Placi vata minerala - 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа)	m2	1,0200	78,00	79,56
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala- 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа) pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2			72,793 6,493
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	46,38	6,49
	26821626113718	Placi vata minerala - 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа)	m2	1,0200	65,00	66,30
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (ПВХ мембрана - PROTAN SE)	m2			41,198 19,480
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
	26821326004709	Membrane - ПВХ мембрана - PROTAN SE	m2	1,1500	9,00	10,87
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,72
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,03	4,33
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (оцинкованная кровельная сталь)	m2			144,614 37,104
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	271040364229910	Tabla plana zincata - оцинкованная кровельная сталь	kg	5,5500	18,00	104,89
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	5,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	СП17А	Лист ЦСП	m2			247,460 92,760
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	46,38	85,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	273210364600011	Panouri fibrolemnoase usoare moi - Лист ЦСП	m2	1,1000	135,00	148,50
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	15,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m			250,521 16,233
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	271040631172612	Burlan rotund prefabricat tip brass d=150 mm	m	1,0500	98,00	104,96
	287527400050212	Cot burlan d=150 mm	buc	0,5000	85,00	43,35
	287527411000112	Piesa de legatura d=150 mm	buc	0,2500	85,00	21,68
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	65,00	16,57
	287527400050312	Cot de capat d=150 mm	buc	0,2500	85,00	21,68
	28752740005012	Elemente de legatura d=150 mm	buc	0,2500	95,00	24,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13	CK26D	Ендова (b=300 mm)	m			219,038
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	274312354902713	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Ендова (b=300 mm)	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	CE24C	Gargui (gura de scurgere) - (воронка водосточная д 200 мм)	buc			300,767
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	46,38	64,93
	271040364259814	Воронка водосточная д 200 мм	buc	1,0000	210,00	212,10
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	22,00	22,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
		3. Fermele parapetului				
15	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava 80*80*5)	t			27 177,820
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,0000	46,38	788,46
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,4000	46,38	157,69
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000	46,38	556,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	46,38	74,21
	281110630115016	Ferme cu zabrele livrate in transoane - teava 80*80*5	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,0000	30,00	60,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,5000	2,00	17,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,5000	6,00	51,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,5000	2,00	17,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	8,00	1,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	14,00	17,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,00	2,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,0000	15,00	30,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3500	300,00	405,00
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			915,162
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc			1 004,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,0000	850,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc			604,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,0000	450,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			222,259
						96,934
	1	Muncitor	h-om	2,0900	46,38	96,93
	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	20,00	1,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	8,00	0,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	8,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			314,572 130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			322,834 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000	190,00	190,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			159,334 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	26,50	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			201,164
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	68,33	68,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			187,834
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	18	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	55,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc			449,361
						107,602
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	252,50	252,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			67 291,200
						12 569,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 569,00
	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	360,00	36 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			31 328,625
						12 568,975
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 568,98
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	7,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	45,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			54 192,000 4 081,450
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,45
	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	2,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			54 189,400 4 081,400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,40
	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			154,669 0,000
	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,00
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			728,143 66,323
	1	Muncitor	h-om	1,4300	46,38	66,32
	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	8,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			4 070,920 3 524,880
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,38	3 524,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 000,00	168,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	35 000,00	105,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	20,00	70,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	8,00	78,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			14,277
						0,000
	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	12,00	12,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 392,194
						575,111
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	11,29
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	300,00	900,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 651,859
						2 393,208
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	14 000,00	97,95
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	25 000,00	16,21
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 000,00	131,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,00	18,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	8,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	12,00	198,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	5,00	122,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	3,00	0,09
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	12,00	9,96
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	12,00	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	160,00	3 952,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	10,00	60,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			5,750 0,000
	122	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	5,75	5,75
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,910 0,000
	123	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,91	7,91
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			12,080 0,000
	124	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	12,08	12,08
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			7 362,000 1 428,500
	1	Muncitor	h-om	30,8000	46,38	1 428,50
	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	20,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	8,00	6,56
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,00	23,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	25,00	0,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	160,00	3 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 502,130 755,530
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	14,00	1 400,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 037,490 1 609,390
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 609,39
	127	Furtun metalic	m	100,0000	15,00	1 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	50,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	42,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	624,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	10,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			6 816,980 1 363,580
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,58
	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	32,00	3 200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	8,00	3,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	160,00	1 459,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			7,139 0,000
	129	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	6,00	6,00
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			20 660,300 2 884,800
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			20 659,867 2 884,867
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,87
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 808,490 384,490
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	28,00	280,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 954,687 881,219

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,38	881,22
	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	100,0000	28,00	2 800,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 000,00	1 103,23
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	67,74
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 052,040 ----- 932,240
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	100,0000	4,00	400,00
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,900 ----- 26,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			571,085 ----- 0,000
	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	480,00	480,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc			1 004,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,0000	850,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc			604,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,0000	450,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			222,259
						96,934
	1	Muncitor	h-om	2,0900	46,38	96,93
	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	20,00	1,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	8,00	0,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	8,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			314,572 130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			322,834 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000	190,00	190,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			159,334 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	26,50	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			201,164
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	68,33	68,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			187,834
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	18	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	55,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc			449,361
						107,602
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	252,50	252,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			67 291,200
						12 569,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 569,00
	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	360,00	36 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			31 328,625
						12 568,975
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 568,98
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	7,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	45,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			54 192,000 4 081,450
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,45
	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	2,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			54 189,400 4 081,400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,40
	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			154,669 0,000
	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,00
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			728,143 66,323
	1	Muncitor	h-om	1,4300	46,38	66,32
	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	8,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			4 070,920 3 524,880
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,38	3 524,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 000,00	168,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	35 000,00	105,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	20,00	70,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	8,00	78,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			14,277
						0,000
	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	12,00	12,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 392,194
						575,111
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	11,29
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	300,00	900,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 652,185
						2 393,208
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	14 000,00	97,96
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	25 000,00	16,52
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 000,00	131,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,00	18,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	8,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	12,00	198,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	5,00	122,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	3,00	0,09
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	12,00	9,96
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	12,00	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	160,00	3 952,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	10,00	60,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			5,750 0,000
	122	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	5,75	5,75
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,910 0,000
	123	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,91	7,91
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			12,080 0,000
	124	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	12,08	12,08
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			7 362,000 1 428,500
	1	Muncitor	h-om	30,8000	46,38	1 428,50
	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	20,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	8,00	6,56
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,00	23,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	25,00	0,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	160,00	3 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 502,130 755,530
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	14,00	1 400,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 037,490 1 609,390
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 609,39
	127	Furtun metalic	m	100,0000	15,00	1 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	50,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	42,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	624,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	10,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			6 816,980 1 363,580
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,58
	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	32,00	3 200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	8,00	3,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	160,00	1 459,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			7,139 0,000
	129	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	6,00	6,00
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			20 660,300 2 884,800
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			20 659,867 2 884,867
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,87
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 808,490 384,490
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	28,00	280,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 954,687 881,219

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,38	881,22
	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	100,0000	28,00	2 800,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 000,00	1 103,23
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	67,74
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 052,040 ----- 932,240
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	100,0000	4,00	400,00
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,900 ----- 26,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			571,085 ----- 0,000
	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	480,00	480,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc			1 004,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,0000	850,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc			604,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,0000	450,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			222,259
						96,934
	1	Muncitor	h-om	2,0900	46,38	96,93
	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	20,00	1,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	8,00	0,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	8,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			314,572 130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			322,834 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000	190,00	190,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			159,334 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	26,50	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			201,164
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	68,33	68,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			187,834
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	18	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	55,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc			449,361
						107,602
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	252,50	252,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			67 291,200
						12 569,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 569,00
	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	360,00	36 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			31 328,625
						12 568,975
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 568,98
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	7,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	45,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			54 192,000 4 081,450
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,45
	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	2,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			54 189,400 4 081,400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,40
	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			154,669 0,000
	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,00
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			728,143 66,323
	1	Muncitor	h-om	1,4300	46,38	66,32
	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	8,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			4 070,920 3 524,880
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,38	3 524,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 000,00	168,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	35 000,00	105,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	20,00	70,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	8,00	78,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			14,277
						0,000
	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	12,00	12,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 392,380
						575,111
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	11,48
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	300,00	900,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 652,465
						2 393,208
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	14 000,00	98,17
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	25 000,00	16,77
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 000,00	131,71
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,00	18,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	8,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	12,00	198,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	5,00	122,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	3,00	0,09
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	12,00	9,96
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	12,00	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	160,00	3 952,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	10,00	60,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			5,750 0,000
	122	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	5,75	5,75
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,910 0,000
	123	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,91	7,91
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			12,080 0,000
	124	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	12,08	12,08
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			7 365,350 1 428,500
	1	Muncitor	h-om	30,8000	46,38	1 428,50
	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	23,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	8,00	6,57
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,00	23,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	160,00	3 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 502,130 755,530
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	14,00	1 400,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 037,490 1 609,390
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 609,39
	127	Furtun metalic	m	100,0000	15,00	1 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	50,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	42,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	624,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	10,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			6 816,980 1 363,580
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,58
	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	32,00	3 200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	8,00	3,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	160,00	1 459,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			7,139 0,000
	129	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	6,00	6,00
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			20 660,300 2 884,800
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			20 659,867 2 884,867
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,87
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 808,490 384,490
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	28,00	280,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 954,687 881,219

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,38	881,22
	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	100,0000	28,00	2 800,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 000,00	1 103,23
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	67,74
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 052,040 ----- 932,240
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	100,0000	4,00	400,00
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,900 ----- 26,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			571,085 ----- 0,000
	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	480,00	480,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc			1 004,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-36	buc	1,0000	850,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc			604,821
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-9	buc	1,0000	450,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			222,259
						96,934
	1	Muncitor	h-om	2,0900	46,38	96,93
	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	20,00	1,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	8,00	0,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	8,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	35,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			314,572
						130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			322,834
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000	190,00	190,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			159,334
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	26,50	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			201,164
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	68,33	68,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			187,834
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	18	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	55,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
9	08-03-526-2	Независимый расцепитель РН-47	buc			449,361 107,602
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	252,50	252,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED 50W IP54	100 buc			67 291,200 12 569,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 569,00
	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	100,0000	360,00	36 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R LED 33W IP54	100 buc			31 328,625 12 568,975
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 568,98
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	7,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	12,00	1 440,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	45,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,00	5,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	100 buc			54 192,000 4 081,450
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,45
	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	2,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS-1x18 IP54	100 buc			54 189,400 4 081,400
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,40
	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	200,00	6 300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
14	507-0106	Lampa LB-18	buc			154,669 0,000
	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,00
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			728,143 66,323
	1	Muncitor	h-om	1,4300	46,38	66,32
	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	8,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
16	08-03-591-3	Intreruptor deschisa etansat	100 buc			4 070,920 3 524,880
	1	Muncitor	h-om	76,0000	46,38	3 524,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 000,00	168,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	35 000,00	105,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	20,00	70,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	8,00	78,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (двойная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (тройная)	100 buc			2 126,350
						2 003,625
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,62
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	8,00	8,15
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
19	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			14,277
						0,000
	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1,0000	12,00	12,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 393,184
						575,112
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	12,28
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	300,00	900,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
21	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			7 652,201
						2 393,208
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	14 000,00	98,30
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	25 000,00	15,96
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	12 000,00	132,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,00	18,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	8,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	12,00	198,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	5,00	122,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	3,00	0,09
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	12,00	9,96
	5009816	Fisii de montaj	m	34,0000	12,00	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	160,00	3 952,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	10,00	60,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
22	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			5,750 0,000
	122	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	5,75	5,75
23	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			7,910 0,000
	123	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	7,91	7,91
24	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			12,080 0,000
	124	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1,0000	12,08	12,08
25	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			7 342,000 1 428,500
	1	Muncitor	h-om	30,8000	46,38	1 428,50
	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	8,00	6,55
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,00	23,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	12,00	49,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	160,00	3 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 502,130 755,530
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	100,0000	14,00	1 400,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
27	08-02-411-1	Furtun metalic	100 m			5 037,490 1 609,390
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 609,39
	127	Furtun metalic	m	100,0000	15,00	1 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	50,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	42,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	624,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	20,00	200,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	12,00	300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	17,9000	10,00	179,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
28	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			6 816,980 1 363,580
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,58
	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	32,00	3 200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	8,00	3,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	160,00	1 459,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
29	2451088	Cutie отъ pentru cablu	buc			7,139 0,000
	129	Cutie отъ pentru cablu	buc	1,0000	6,00	6,00
30	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			20 660,300 2 884,800
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,80
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t			20 659,867 2 884,867
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,87
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	6,00	4,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	16 000,00	16 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 808,490 384,490
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	28,00	280,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
33	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 954,687 881,219

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,38	881,22
	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	100,0000	28,00	2 800,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 000,00	1 103,23
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	67,74
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 052,040 ----- 932,240
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	100,0000	4,00	400,00
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		2. Lucrari de constructii				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			26,900 ----- 26,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	46,38	24,58
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc			571,085 ----- 0,000
	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	1,0000	480,00	480,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24	buc			603,721
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24	buc	1,0000	450,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			308,427
						130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			187,412
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	16	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	56,66	56,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			157,252 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	26,50	26,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПН-18	buc			583,721 109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	115	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПН-18	buc	1,0000	430,00	430,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
6	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/100	buc			308,427 130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	116	Interruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			185,752
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	117	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	55,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
8	08-01-080-1	Fotoavertizor	buc			93,609
						52,409
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
	18	Fotoavertizor	buc	1,0000	25,00	25,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	20,00	0,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
9	08-03-526-1	intrerupator crepuscul	buc			154,752
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	119	Intrerupator crepuscul	buc	1,0000	24,00	24,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
10	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LZ LED1500 65W IP54	100 buc			31 804,963 ----- 12 568,980
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 568,98
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	7,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	16,00	1 920,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	16 000,00	47,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	10,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
11	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, DN140 LED 30W	100 buc			67 804,012 ----- 12 568,979
	1	Muncitor	h-om	271,0000	46,38	12 568,98
	111	Corp de iluminat DN140 LED 30W	buc	100,0000	360,00	36 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 000,00	6 720,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	30,00	63,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,00	122,40
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 500,00	7,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	16,00	1 920,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	3,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	16 000,00	46,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	10,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	160,00	9 488,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	180,00	217,80
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur UMS-150-1x150W	buc			158,506 84,876
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	84,88
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	15,00	0,18
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	15,00	0,15
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	16 000,00	8,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	10,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	160,00	57,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 945,134 575,112
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,77
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 000,00	11,54
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	1,92
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	3,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	200,00	600,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	200,00	600,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m			7 554,315 2 393,208
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	14 000,00	98,05
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	20 000,00	13,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	14 000,00	154,03
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,00	18,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	6,00	15,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	2,00	48,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	5,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	3,00	0,09
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	20,00	16,60
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	12,00	408,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	160,00	3 952,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	8,00	48,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
15	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m			17,000 0,000
	124	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m	1,0000	17,00	17,00
16	590-4057	Cablu BBГHГ-LS-5x6	m			49,160 0,000
	122	Cablu BBГHГ-LS-5x6	m	1,0000	49,16	49,16
17	590-4000	Cablu BBГHГ-LS-5*35	m			248,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	123	Cablu BBΓHF-LS-5*35	m	1,0000	248,00	248,00
18	2451088	Cutie OTB pentru cablu	buc			4,759
						0,000
	129	Cutie OTB pentru cablu	buc	1,0000	4,00	4,00
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 661,940
						2 884,840
	1	Muncitor	h-om	62,2000	46,38	2 884,84
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	30,00	126,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	8,00	6,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	150,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
20	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	100 m			6 782,172
						1 363,572
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,57
	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	100,0000	31,66	3 166,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	6,00	2,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	160,00	1 459,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 434,580
						755,540
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,54
	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm	m	100,0000	12,00	1 200,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	200,00	200,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	8,00	48,64
22	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc			254,454
						147,025
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	147,03
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	35,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	35,00	1,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	5,00	0,15
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	4,00	24,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	5,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	10,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	180,00	1,08
		2. Lucrari de constructii				
23	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			132,768
						37,568
	1	Muncitor	h-om	0,8100	46,38	37,57
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	200,00	88,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
24	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			262,060
						106,210
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	160 000,00	8,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	5,00	0,05
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	200 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	14,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	14,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	16 000,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	5,00	0,00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	160,00	128,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
		3. Utilaj				
25	Pretul firmei	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc			428,314
						0,000
	325	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc	1,0000	360,00	360,00
26	Pretul firmei	Corp UMS-150-1x150W	buc			499,699
						0,000
	226	Corp UMS-150-1x150W	buc	1,0000	420,00	420,00
27	Pretul firmei	Demaror ПМА-0261	buc			285,542
						0,000
	327	Demaror ПМА-0261	buc	1,0000	240,00	240,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demonteri				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			107,063 74,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton	m2			18,088 18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			14,842 14,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	46,38	14,84
4	RpDC07D	Refacerea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2			5,458 1,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	46,38	1,16
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	8,00	0,00
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	9,00	4,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	300,00	0,16
		2. Sistematizarea verticala				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (отвозка)	t			6,894 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			137,577 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3. Acoperirea din beton asfalmtic a trecerilor tip 1				
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.10m	m3			260,033 53,337

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire-0.26m	m3			366,138 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	40,00	10,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,559 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,78
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	40,00	0,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	40,00	0,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	300,00	2,37
11	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0cm)	m2			158,921 2,899
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,90
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	152,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,56
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	40,00	0,27
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	40,00	0,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,99
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			178,414 27,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	266612280028512	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	1,0050	110,00	110,55
		4. Acoperirea cu placi din beton a trotuarelor tip 2				
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire-0.18m	m3			366,138 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	40,00	10,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			260,033 53,337

1	2	3	4	5	6	7
		manuala, cu nisip-0.15m				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			151,117 ----- 27,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м	100 buc			1 124,251
						1 124,251
	1	Muncitor	h-om	24,2400	46,38	1 124,25
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			63,673
						0,673
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	46,38	0,67
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	60,00	63,00
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Туя	buc			170,950
						13,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	46,38	13,45
	28301273030012	Arbori - - Туя	buc	1,0500	150,00	157,50
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			461,150
						223,550
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	46,38	223,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,60
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			4 327,321
						117,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	46,38	96,47
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	40,00	4 160,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	25,00	49,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	8,00	0,48

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-521-23	Intreruptor cu pirghie ППС-250А	buc			232,951
						186,911
	1	Muncitor	h-om	4,0300	46,38	186,91
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	5,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6600	20,00	13,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0320	35,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0930	35,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	2,00	16,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	5,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	10,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	8,00	3,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	15,00	5,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	160,00	0,80
2	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, ППНИ-125А	buc			138,564
						52,409
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
	12	Dispozitiv de siguranta, ППНИ-125А	buc	1,0000	50,83	50,83
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	12 000,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	20,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,00	3,20
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-100- 51	buc			645,466
						161,866
	1	Muncitor	h-om	3,4900	46,38	161,87
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	15,00	17,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	160,00	46,40
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3P- 100 А	buc			220,285
						130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	160,00	1,44
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			43,951
						40,351
	1	Muncitor	h-om	0,8700	46,38	40,35
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	20 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,00	1,60
6	08-01-053-1	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc			145,553
						112,703
	1	Muncitor	h-om	2,4300	46,38	112,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	20,00	7,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	200,00	7,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	25,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	160,00	6,24
7	08-03-521-23	Intreruptor cu pirghie 100A	buc			665,451
						186,911
	1	Muncitor	h-om	4,0300	46,38	186,91
	17	Intreruptor cu pirghie 100A	buc	1,0000	432,50	432,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	5,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6600	20,00	13,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0320	35,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0930	35,00	3,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	2,00	16,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	5,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	10,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	8,00	3,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	15,00	5,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	160,00	0,80
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta, 380B 100A	buc			484,734
						52,409
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
	18	Dispozitiv de siguranta, 380B 100A	buc	1,0000	397,00	397,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	12 000,00	25,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	20,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	0,0050	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	160,00	3,20
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПР11Д-3086 21У3	buc			645,466
						161,866
	1	Muncitor	h-om	3,4900	46,38	161,87
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 000,00	350,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	15,00	17,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	160,00	46,40
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-35	buc			621,985
						130,328
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	110	Intreruptor BP32-35	buc	1,0000	401,70	401,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	160,00	1,44
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc			197,425
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	111	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	68,66	68,66
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			197,095

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/3/C10A				72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	112	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	68,33	68,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			185,425 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	113	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	56,66	56,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			186,425 72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	114	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	57,66	57,66
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc			255,484
	1	Muncitor	h-om	2,3200	46,38	107,60
	115	Automat BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	65,83	65,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 000,00	28,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	160,00	0,80
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc			381,701
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	116	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-12	buc	1,0000	225,83	225,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,00	11,20
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-20A	buc			280,705
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	117	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000	60,42	60,42
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	5,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	35,00	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	10,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	160,00	1,44
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc			152,265
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	118	Automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	23,50	23,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			155,265
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	119	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	26,50	26,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			422,095
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	120	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	293,33	293,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
21	08-03-526-1	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc			357,165
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	121	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc	1,0000	228,40	228,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 000,00	14,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (IIIY-1)	buc			155,871
						109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,00	11,20
23	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc			1 119,900
						1 113,120
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	5,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40"	kg	0,0560	12,00	0,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	8,00	1,28
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (IIIY-2)	buc			155,871
						109,921

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,00	11,20
25	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 2,2кВт	buc			1 119,900 1 113,120
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	5,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	12,00	0,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	8,00	1,28
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 590x875x320 Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc			155,871 109,921
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	160,00	11,20
27	10-08-001-01	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc			1 119,900 1 113,120
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	5,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	12,00	0,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	8,00	1,28
28	11-02-002-01	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт	buc			1 457,293 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	128	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
29	11-02-002-01	Поплавковый выключатель с кабелем 20м Wilo WA65	buc			250,626 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	129	Поплавковый выключатель с кабелем 20м Wilo WA65	buc	0,666667	230,00	153,33
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
30	11-02-002-01	Manometru ДМ-2005Cr	buc			97,293 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
31	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А ПМА-2140У	buc			301,237 147,025
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	147,03
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	35,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	35,00	1,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	5,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	10,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	160,00	0,96
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А ПМА-0240У	buc			301,236 147,024
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	147,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	5,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	35,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	35,00	1,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	12,00	73,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	5,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	10,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	160,00	0,96
33	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 982,767 4 095,367
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,38	4 095,37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	20 000,00	66,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	8,00	32,63
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	10,00	3,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	200,00	272,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	8,00	204,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	160,00	217,60
34		Lampa Б235-245-60	buc			380,723 0,000
	134	Lampa Б235-245-60	buc	1,0000	320,00	320,00
35	11-02-002-01	Dispozitiv (фотодагчик)	buc			217,293 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	135	Dispozitiv (фотодагчик)	buc	1,0000	120,00	120,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 103,899 307,499
	1	Muncitor	h-om	6,6300	46,38	307,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	160,00	798,40
37	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			2 008,373 1 011,084
	1	Muncitor	h-om	21,8000	46,38	1 011,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,54
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,76
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	14 000,00	14,04
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	2,14
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	35,00	8,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	20,00	0,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	200,00	330,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	25,00	124,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	25,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	160,00	264,00
38	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 259,106 1 335,744
	1	Muncitor	h-om	28,8000	46,38	1 335,74
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,87
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	20,00	0,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	12,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	200,00	326,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	160,00	260,80
39	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 828,334 301,934
	1	Muncitor	h-om	6,5100	46,38	301,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	160,00	678,40
40	590-413	Cablu ABBГ-4*95	m			82,500 0,000
	140	Cablu ABBГ-4*95	m	1,0000	82,50	82,50
41	590-414	Cablu ABBГ-5*35	m			41,250 0,000
	141	Cablu ABBГ-5*35	m	1,0000	41,25	41,25
42	590-414	Cablu ABБ6IIIВ-4*95	m			107,500 0,000
	142	Cablu ABБ6IIIВ-4*95	m	1,0000	107,50	107,50
43	590-4141	Cablu ABБ6IIIВ-5*35	m			65,420 0,000
	143	Cablu ABБ6IIIВ-5*35	m	1,0000	65,42	65,42
44	590-4142	Cablu ABБ6IIIВ-5*10	m			26,460 0,000
	144	Cablu ABБ6IIIВ-5*10	m	1,0000	26,46	26,46

1	2	3	4	5	6	7
45	590-4143	Cablu АBB6ШВ-5*4	m			15,900 0,000
	145	Cablu АBB6ШВ-5*4	m	1,0000	15,90	15,90
46	590-416	Cablu BBБ-3*1.5	m			12,960 0,000
	146	Cablu BBБ-3*1.5	m	1,0000	12,96	12,96
47	590-417	Cablu BBБ-4*1.5	m			13,200 0,000
	147	Cablu BBБ-4*1.5	m	1,0000	13,20	13,20
48	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x95MM2 RAUHEM	buc			328,416 179,954
	1	Muncitor	h-om	3,8800	46,38	179,95
	148	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) 4x95MM2 RAUHEM	buc	1,0000	130,00	130,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	16 000,00	12,80
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	20,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	50,00	0,12
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,00	1,60
49	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 5x35MM2 RAUHEM	buc			408,416 179,954
	1	Muncitor	h-om	3,8800	46,38	179,95
	149	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) 5x35MM2 RAUHEM	buc	1,0000	210,00	210,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	16 000,00	12,80
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	20,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	50,00	0,12
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,00	1,60
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			90,923 53,337
	1	Muncitor	h-om	1,1500	46,38	53,34
	150	Cap terminal uscat pentru cablu sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	18,00	18,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	16 000,00	12,80
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	10 000,00	0,12
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	20,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	50,00	0,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	10,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	160,00	1,60
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 737,390 384,490
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	151	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	10,0000	28,00	280,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	891,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,5400	15,00	38,10

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	160,00	22,40
52	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 385,727 987,891
	1	Muncitor	h-om	21,3000	46,38	987,89
	152	Conductor de legare la pamint din otel rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	28,00	2 800,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11 000,00	1 010,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	43,64
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	35,00	84,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	12,00	18,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	16,00	214,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	160,00	30,40
		2. Lucrari de constructie				
53	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			2 352,944 176,244
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	20 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	12 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	30,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	5 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	5,00	0,50
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	12 000,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,00
	253	Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu un singur picior	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	30,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	30,00	23,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
54	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			127,207 20,407
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	125,00	30,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	120,00	28,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
55	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			45,895 11,595
	1	Muncitor	h-om	0,2500	46,38	11,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	125,00	17,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	120,00	16,80
56	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare	m3			146,097 146,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	46,38	132,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	46,38	13,45
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de	m3			45,789

1	2	3	4	5	6	7
		inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				44,989
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	46,38	44,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III III (Погрузка грунта от разборки)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			19,080 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работы на отвале)	100 m3			137,594 16,696
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
61	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			38 859,444 6 168,540
	1	Muncitor	h-om	133,0000	46,38	6 168,54
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	16 000,00	12,90
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 100,00	248,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	32,43	32 430,00
62	404-23	Caramida	buc			3,569 0,000
	162	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
63	408-93	Nisip	m3			70,000 0,000
	263	Nisip	m3	1,0000	70,00	70,00
		3. Valoarea utilajului				
64	Pretul firmei	Intrerupor ППС-1 250А si siguranta ППНИ-125А	buc			1 238,302 0,000
	364	Intrerupor ППС-1 250А si siguranta ППНИ-125А	buc	1,0000	1 040,80	1 040,80
65	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc			3 673,384 0,000
	365	Dulap BZUM TF-01-100-51	buc	1,0000	3 087,50	3 087,50
66	Pretul firmei	Intrerupator BP32-100А	buc			374,774 0,000
	366	Intrerupator BP32-100А	buc	1,0000	315,00	315,00
67	Pretul firmei	Contor electric ZMG410CR 5А 380В	buc			5 800,080 0,000
	367	Contor electric ZMG410CR 5А 380В	buc	1,0000	4 875,00	4 875,00
68	1115897	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc			809,037 0,000
	368	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc	1,0000	680,00	680,00
69	Pretul firmei	Bloc intreruptor si siguranta БРП-100А	buc			844,730 0,000
	369	Bloc intreruptor si siguranta БРП-100А	buc	1,0000	710,00	710,00
70	Pretul firmei	Dulap ПР11Д-3086А-21У3	buc			7 683,827 0,000
	370	Dulap ПР11Д-3086А-21У3	buc	1,0000	6 458,30	6 458,30
71	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1)	buc			882,410 0,000
	371	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1)	buc	1,0000	741,67	741,67

1	2	3	4	5	6	7
72	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc			4 937,504 0,000
	372	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc	1,0000	4 150,00	4 150,00
73	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc			318,261 0,000
	373	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc	1,0000	267,50	267,50
74	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление погружными насосами 2,2кВт	buc			1 939,309 0,000
	374	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление погружными насосами 2,2кВт	buc	1,0000	1 630,00	1 630,00
75	Цена поставщика	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc			381,913 0,000
	375	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,0000	321,00	321,00
76	Цена поставщика	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc			5 853,619 0,000
	376	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,0000	4 920,00	4 920,00
77		Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc			273,645 0,000
	377	Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc	1,0000	230,00	230,00
78		Demaror ПМА-2240Y	buc			285,542 0,000
	378	Demaror ПМА-2240Y	buc	1,0000	240,00	240,00
79		Demaror ПМА-0240Y	buc			386,672 0,000
	379	Demaror ПМА-0240Y	buc	1,0000	325,00	325,00
80	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc			249,850 0,000
	180	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	210,00	210,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de Investitor
trecere a frontierei Leuseni din RM de la
frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			19,080 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,577 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
6	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			1 337,991 349,241
	1	Muncitor	h-om	7,5300	46,38	349,24
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	35 000,00	21,00
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	3,00	1,50
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	1,0000	800,00	800,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	850,00	38,25
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	2 500,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	200,00	128,00
7	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3"	buc			1 487,110 467,510
	1	Muncitor	h-om	10,0800	46,38	467,51
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	35 000,00	21,00
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	3,00	1,50
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,0000	3,00	12,00
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	1,0000	800,00	800,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0460	850,00	39,10

1	2	3	4	5	6	7
	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	2 500,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7300	200,00	146,00
8	404-23	Caramida	buc			3,569
	162	Caramida	buc	1,0000	3,00	0,000
9	408-93	Nisip	m3			120,000
	263	Nisip	m3	1,0000	120,00	0,000
10	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			59,366
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	46,38	59,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	46,38	3,71
11	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru strela	buc			2 058,045
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	147,02
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	35 000,00	2,80
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	10 000,00	1,40
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	14 000,00	4,20
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	14 000,00	1,12
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	3,00	1,50
	110-021411	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche - pentru strela	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса)	m3			1 171,702
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	178,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	160,01
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	18,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	936,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	0,81
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	6,00
13	34-02-064-1	Montarea stilpilor pentru fotoelemente	buc			2 158,145
	1	Muncitor	h-om	3,1700	46,38	147,02
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	35 000,00	2,80
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	10 000,00	1,50
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	14 000,00	4,20
	101-1704	Pisla de constructii	t	0,00008	14 000,00	1,12
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	3,00	1,50
	110-021413	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche - pentru fotoelemente	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 171,702
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	178,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	160,01
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	18,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	936,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	0,81
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	6,00
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под	m2			76,096
						55,656

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
16	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare	m3			146,097 146,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	46,38	132,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	46,38	13,45
17	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			172,870 172,070
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	46,38	172,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
18	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			35,121 34,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	46,38	34,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 171,705 178,563
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			20,630 13,450
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	280,00	0,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
21	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			32,002 32,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	46,38	32,00
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 171,714 178,564
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
23	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалами на расстояние 5 км)	t			19,080 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,051 9,740

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
25	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-100	1 km			38 978,047 6 168,540
	1	Muncitor	h-om	133,0000	46,38	6 168,54
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	160 000,00	131,51
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 100,00	248,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	32,43	32 430,00
26	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d-50	1 km			38 949,768 6 168,542
	1	Muncitor	h-om	133,0000	46,38	6 168,54
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	160 000,00	103,23
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 100,00	248,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	32,43	32 430,00
		2. Lucrari de montare				
27	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x600x300	buc			145,070 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,50
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
28	10-06-037-05	Panou de montare 756x548	buc			145,070 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,50
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
29	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc			146,070 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	1,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,50
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
30	10-06-037-05	Panou de montare 262x198	buc			146,070 95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	1,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,50
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
31	10-04-066-04	Modul de ventilatie	buc			188,771 185,520
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	35,00	0,35
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	5,00	0,05
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	35,00	2,10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,50	0,15
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	5,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	10,00	0,50
32	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6A	buc			129,874
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	1,00	0,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
33	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16A	buc			129,874
						72,353
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	5,00	0,01
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	1,00	0,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,00	4,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	5,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	10,00	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
34	08-03-591-9	Priza de module TH-35	100 buc			1 996,728
						1 767,078
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,08
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 500,00	4,75
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	1,00	1,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	10,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
35	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc			585,939
						468,438
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 500,00	0,45
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	22 000,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00002	35 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	1,00	0,30
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	25,00	0,50
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	15,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	5,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	180,00	79,20
36	10-02-016-06	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc			586,814
						468,438
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 500,00	0,45
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	22 000,00	2,20
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00002	35 000,00	0,88
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	1,00	0,30
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	25,00	0,50
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	15,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	5,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	180,00	79,20
37	10-06-037-05	Dulap de perete, 19" 9U	buc			145,736
						95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	20 000,00	0,67
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,40
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	35,00	31,50
	5	Masa utilajului	t	0,0270	1,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
38	10-01-003-03	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	10 buc			2 194,716
						1 771,716
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,72
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	180,00	275,40
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	180,00	147,60
39	10-01-003-03	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	10 buc			2 194,715
						1 771,715
	1	Muncitor	h-om	38,2000	46,38	1 771,71
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	180,00	275,40
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	180,00	147,60
40	10-02-016-02	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett- Packard	buc			205,256
						156,764
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ИВ-25", "ИВ-100", "ИВ-200", "ИВ-300", "ИВ-500"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 500,00	0,15
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 000,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	4,00	0,02
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00001	35 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	1,00	0,65
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	25,00	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	35,00	3,50
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	15,00	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0020	1,00	0,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	14,00	14,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	15,00	0,15
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	1,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0200	5,00	0,10
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	5,00	0,10
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	180,00	23,40
41	10-02-016-02	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 Hewlett- Packard	buc			205,631
	1	Muncitor	h-om	3,3800	46,38	156,76
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	1 500,00	0,23
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	12 000,00	0,30
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	4,00	0,02
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	35 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	1,00	0,65
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	25,00	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	35,00	3,50
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	15,00	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0020	1,00	0,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	14,00	14,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	15,00	0,15
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	1,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0200	5,00	0,10
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	5,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	5,00	0,10
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	180,00	23,40
42	10-01-001-10	Controler Barionet 100	buc			307,731
	1	Muncitor	h-om	5,6700	46,38	262,97
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	1 500,00	0,75
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00007	35 000,00	2,41
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	20 000,00	2,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
43	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la monta, CC2- 220AC светодиодный 2-секционный	buc			9 331,480
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,0000	46,38	46,38
	5001000100113	Semafor	buc	1,0000	9 148,00	9 148,00
	31501451002831	Lampa incandescenta	buc	3,0600	35,00	107,10
	5079001	Conductor	m	2,5000	12,00	30,00
44	08-02-317-8	Ac electrificat a manevrelor de distanta (стрела шлагбаума)	buc			4 303,814
	1	Muncitor	h-om	73,3000	46,38	3 399,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0075	12 000,00	90,00
	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	10,0000	50,00	500,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	12,00	240,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	10,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220	200,00	4,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	180,00	64,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220	180,00	3,96
45	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare)	buc			67,869
	1	Muncitor	h-om	1,1300	46,38	52,41
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0600	1,00	0,06
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
46	10-04-066-04	Adapter	buc			188,771
						185,520

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	4,0000	46,38	185,52
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	35,00	0,35
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	5,00	0,05
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	35,00	2,10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,50	0,15
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	5,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	10,00	0,05
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	10,00	0,50
47	08-01-121-1	Acumulator 24B	buc			129,543
						95,543
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	10 000,00	1,20
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	8,00	22,40
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	10 000,00	0,40
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	10 000,00	10,00
48	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			586,639
						468,438
	1	Muncitor	h-om	10,1000	46,38	468,44
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 500,00	0,45
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	22 000,00	2,20
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	35 000,00	0,70
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	1,00	0,30
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	25,00	0,50
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	15,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	5,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	180,00	79,20
49	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru UPS	buc			728,200
						278,280
	1	Muncitor	h-om	6,0000	46,38	278,28
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	16 000,00	28,80
	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0010	20 000,00	20,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1130079	Lac "БГ-577"	t	0,00003	35 000,00	1,40
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	5,00	0,53
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	280,00	280,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,1350	10,00	1,35
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	10,00	0,93
	5420054	Stearina	kg	0,0030	5,00	0,01
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7300	160,00	116,80
50	10-04-065-01	Радиоприемник для брелков	buc			546,853
						454,988
	1	Muncitor	h-om	9,8100	46,38	454,99
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	35,00	1,05
	1012073	Ate aspre	kg	0,0150	5,00	0,07
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,50	0,15
	5	Masa utilajului	t	0,1500	1,00	0,15
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0900	15,00	1,35
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	10,00	0,15
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	10,00	0,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	180,00	88,20
51	08-02-411-1	Металогофра, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			3 416,763
						1 609,386
	1	Muncitor	h-om	34,7000	46,38	1 609,39
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	20 000,00	43,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0030	12 000,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	617,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	6,00	130,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	14,00	350,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	15,00	268,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	8,00	35,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
52	24566	Bratară	buc			2,000 0,000
	252	Bratară	buc	1,0000	2,00	2,00
53	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu STP/S PiMF 4x2xAWG23	100 m			298,921 260,192
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,19
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1 000,00	0,43
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
54	10-01-055-03	Cablu BBГ-3x1,0	100 m			2 383,804 1 971,150
	1	Muncitor	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	1 500,00	4,95
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	12 000,00	4,33
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	20 000,00	27,77
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	20,00	62,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	180,00	313,20
55	08-02-396-6	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 100x50 CLP10	100 m			3 785,172 1 363,572
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,00	50,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	8,00	3,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	180,00	1 641,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	15,00	32,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	196,20
		3. Utilaj				
56	Lista de pret	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc			750,000 0,000
	356	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc	1,0000	750,00	750,00
57	Lista de pret	Panou de montare 756x548	buc			350,000 0,000
	357	Panou de montare 756x548	buc	1,0000	350,00	350,00
58	Lista de pret	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc			220,000 0,000
	358	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc	1,0000	220,00	220,00
59	Lista de pret	Panou de montare 262x198	buc			420,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	359	Panou de montare 262x198	buc	1,0000	420,00	420,00
60	Pretul firmei	Modul de ventilatie EPC VDL	buc			84,000
						0,000
	360	Modul de ventilatie EPC VDL	buc	1,0000	84,00	84,00
61	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C6A	buc			23,500
						0,000
	361	Automat monopolar 1P/C6A	buc	1,0000	23,50	23,50
62	Pretul furnizorului	Automat monopolar 1P/C16A	buc			58,830
						0,000
	362	Automat monopolar 1P/C16A	buc	1,0000	58,83	58,83
63	Pretul furnizorului	Priza de module TH-35	buc			42,000
						0,000
	363	Priza de module TH-35	buc	1,0000	42,00	42,00
64	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc			348,330
						0,000
	364	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	1,0000	348,33	348,33
65	Pretul firmei	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc			418,000
						0,000
	365	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	1,0000	418,00	418,00
66	Pretul firmei	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc			1 200,000
						0,000
	366	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
67	ut19	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc			292,000
						0,000
	367	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc	1,0000	292,00	292,00
68	Pretul firmei	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc			459,000
						0,000
	368	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc	1,0000	459,00	459,00
69	Pretul furnizorului	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett-Packard	buc			21 788,000
						0,000
	369	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett-Packard	buc	1,0000	21 788,00	21 788,00
70	Pretul furnizorului	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard	buc			3 712,500
						0,000
	370	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard	buc	1,0000	3 712,50	3 712,50
71	Lista de pret	Controler Barionet 100	buc			6 138,000
						0,000
	371	Controler Barionet 100	buc	1,0000	6 138,00	6 138,00
72	Pretul firmei	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera i set: suport bariera, verificator/ echipament de conducere	buc			19 582,500
						0,000
	372	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera i set: suport bariera, verificator/ echipament de conducere	buc	1,0000	19 582,50	19 582,50
73	Pretul firmei	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, sectiune dreptunghiulara	buc			1 163,000
						0,000
	373	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, sectiune dreptunghiulara	buc	1,0000	1 163,00	1 163,00
74	Pretul firmei	Наклейки на стрелу / Abtilduri pe sageata	buc			63,000
						0,000
	374	Наклейки на стрелу / Abtilduri pe sageata	buc	1,0000	63,00	63,00
75	Pretul firmei	Фотоэлемент	buc			80,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	375	Фотоэлемент	buc	1,0000	80,00	80,00
76	Pretul firmei	Радиоприемник для брелков	buc			542,000
						0,000
	376	Радиоприемник для брелков	buc	1,0000	542,00	542,00
77	Pretul firmei	Антенна 433,92 МГц	buc			408,300
						0,000
	377	Антенна 433,92 МГц	buc	1,0000	408,30	408,30
78	Pretul firmei	Брелок для открывания шлагбаума	buc			217,500
						0,000
	378	Брелок для открывания шлагбаума	buc	1,0000	217,50	217,50
79	Pretul firmei	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc			368,950
						0,000
	379	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	1,0000	368,95	368,95
80	Pretul firmei	Automat 220В 16А	buc			65,000
						0,000
	380	Automat 220В 16А	buc	1,0000	65,00	65,00
81	Pretul firmei	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc			2 276,660
						0,000
	381	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	1,0000	2 276,66	2 276,66
82	Pretul firmei	Программирование	buc			5 000,000
						0,000
	382	Программирование	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reabilitarea si modernizarea punctului de trecere a frontierei Leuseni din RM de la frontiera moldo-romana. N15870- REAC.SU Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работ/ Lucrari pregatitoare				
1	DF58A	Разбивка участка/ impartirea lotului	m2			34,317 1,484
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	46,38	1,48
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	5,00	31,50
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	3,00	0,63
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	30,00	0,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	90,00	0,04
	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	35,00	0,30
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			32,002 32,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	46,38	32,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton (Разборка существующего ограждения из железобетона)	m3			278,740 255,090
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	46,38	69,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка мусора)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			6,894 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	180,00	6,89
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			144,737 17,622
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,01
		2. . Земляные работы/ lucrari de pamant				
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в отвал)	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3			462,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (H=0,3M)				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,176 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	180,00	4,18
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,577 16,697
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg.II (перемещение из выемки в насыпь на 20м)	100 m3			462,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
13	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			240,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	300,00	240,00
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			462,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь)	t			4,176 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	180,00	4,18
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,546 16,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
18	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2			22,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	300,00	22,20
		3. Дорожная одежда / stratul de acoperire a drumului				
		3.1. Проезд по площадке и подъездная дорога L - 102m, B - 4.5m, S - 460m2./ Acces la site si drumul de acces				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			256,617 17,161

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip - 0.10m				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	46,38	17,16
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	160,00	24,48
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
20	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire- 0.18m	m3			397,098 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	160,00	41,28
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,9л/м2	t			9 360,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			164,245 2,783
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,38	2,78
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	160,00	1,26
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	160,00	1,26
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			128,939 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,32
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	160,00	0,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	160,00	0,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m			179,017 27,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	46,38	20,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	266612280028524	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	1,0050	105,00	105,53
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
		3.2. Trotuar				
25	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire - 0.10m	m3			397,098 27,828
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	160,00	41,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			150,917 27,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	20,00	0,40
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			129,468 13,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	266612280032527	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100x20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
		4. Amenajarea si inverzirea				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
30	CA04F	Beton M150 turnat in pereti preparat cu centrala de betoane	m3			1 209,444 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	850,00	897,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
31	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150 (poarta si portita)	m3			1 122,693 178,563
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	850,00	884,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
32	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii	m2			76,038 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
33	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la stilpi	buc			295,399 39,423
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	750,00	1,50
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	220,00	222,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	200,00	30,00
34	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata onfectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки)	kg			22,793 3,710
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	46,38	1,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	18,00	18,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	30,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	30,00	0,15
35	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			340,373 177,173
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,20
36	RpCO08I	Balama	buc			153,771 7,421
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	35,00	140,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	14,00	0,35
37	RpCO08C	Bratara din banda de otel	buc			36,319 2,319
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	2,0000	16,00	32,00
38	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M200 (логок)	m3			1 174,906 178,565
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	900,00	936,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire - 0.08m	m3			397,132 27,827
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	160,00	41,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale	100m2			461,152

1	2	3	4	5	6	7
		sau in panta sub 30%				223,552
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	46,38	223,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	60,00	237,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

VOLUME 4.3.4 — DAILY WORKS SCHEDULE (FORMA 3 DIN WINSMETA)

DEVIZ CENTRALIZATOR

Name of contract: Rehabilitation and modernization of the Customs Office Leuşeni

Beneficiary: Customs service

Entrepreneur: S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. / S.C."CONSMODERN" S.R.L.

Nr/o	Nr. Estimate	Name of works	Currency value excluding VAT, lei
1	2-2-1	Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a apei/ Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice	82 405
2	2-2-2	Retele si constructii de alimentare cu apa si canalizare	51 670
3	2-2-3	Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)	75 171
4	2-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	470 745
5	2-3-1	Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor reziduale (poz.3, 4)	28 386
6	2-3-2	Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП. / Rezervorul de namol ыi stacia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice	17 516
7	2-4-1	Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.	42 956
8	2-4-2	Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari tehnologice	19 496
9	2-5-1	Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de pompare II ascensiune (poz.13)	139 333
10	2-5-2	Заглубленная насосная станция II пдъема N13 по ГП. / Stantie adinca de pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice	150 462
11	2-6-1	Lucrari de constructie. Statia de tratare Q-3.3*3=10м3/час (poz.11)	35 461
12	2-6-2	Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile N11. Utilaj	2 847 516
13	2-7-1	Rezervoare de ape reziduale (poz.6)	17 004
14	2-7-2	Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод N6 по ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice	16 616
15	2-8-1	Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc) т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu un volum 50m3	540 567
16	2-8-2	Резервуар чистой воды V=2x50m3 N12 по ГП. Rezervuar de ape curate. Lucrari tehnologice	17 874
17	2-9-1	Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3	461 789

18	2-10-1	Lucreri de constructii. Резервуар технической воды трехсекционный, V=240x3 m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni	276 605
19	2-11-1	Reabilitarea cladirilor existente	2 214 960
20	2-12-1	Lucrari de constructie. CBA	596 089
21	2-12-1A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 1A, 2B)	279 521
22	2-12-2A	Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz 3A, 4B)	279 521
23	2-12-1B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)	209 412
24	2-12-2B	Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)	194 025
25	2-12-2	Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.	2 734 685
26	2-12-3	Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)	1 652 231
27	2-12-4	B1	65 301
28	2-12-5	B2	69 630
29	2-12-6	B3	51 215
30	2-12-7	B4	53 300
31	2-12-8	Copertina	256 826
32	2-12-9	Amenajarea teritoriului (PG)	1 442 212
33	2-12-10	Spatii verzi (PG)	13 937
34	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta	362 105
35	4-1-2	Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si semafor SVETLED (14buc)	1 082 312
36	7-1	Amenajarea teritoriului	923 129
TOTAL			17 771 983

Signature: *ȚURCAN Denis*

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Signature: *STRAISTĂ Serghei*

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer)

Date: *Marche 29, 2020*

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

**Constructia prizei de apa pe tarm cu instalarea echipamentului de receptie a apei/
Водозаборный колодец с самовсасывающим насосом. Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 82 405 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,2200	46,38	288,484
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000	46,38	278,280
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	83,2190	46,38	3 859,696
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,5175	46,38	70,382
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,0000	46,38	371,040
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,2000	46,38	194,796
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7645	46,38	35,458
		Total manopera				5 095

Materiale:

1.	11	Насос центробежный WILO-DRAIN LPC 80/29, Q= 35 м3/час, P1= 5 кВт, P2=4 кВт, в комплекте	buc	2,0000	12 025,00	24 050,000
2.	12	Насос центробежный WILO-DRAIN TS 32/9-A, Q= 2 м3/час, P1= 0,5 кВт, P2=0,3 кВт, в комплекте	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,180
4.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0720	20,00	1,440
5.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinapa de 0,7 m latime	m2	0,0832	10,00	0,832
6.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0572	10,00	0,572
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0147	150,00	2,205
8.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2635	1,00	0,264
9.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	12,00	0,072
10.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,3930	15,00	20,895
11.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,7038	9,00	6,334
12.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4160	9,00	3,744
13.	2320322600374	Citom	kg	0,1907	5,00	0,954

14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2917	10,00	12,917
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,3542	8,00	18,834
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1440	25,00	3,600
17.	25132066215001	Banda de avertizare	m	16,2000	1,07	17,333
18.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	3,1724	40,00	126,896
19.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,0300	40,00	41,200
20.	252121670100020	Teava din otel d= 88,5 x 3,5 mm	m	7,4235	90,00	668,115
21.	25212167010007	Teava din otel d=140 x 4 mm	m	1,4706	165,00	242,649
22.	25212167010016	Teava PE100 PN6 d140 mm	m	4,1412	137,00	567,344
23.	2521216710001121	Teava PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	11,5575	57,00	658,777
24.	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	2,0060	36,80	73,821
25.	2521216710001138	Teava PE100 PN10 SDR17 d50mm	m	1,5045	23,70	35,657
26.	252315671381116	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d125x140mm	buc	2,0600	350,00	721,000
27.	252315671381128	Втулка фланец-гладкий конец со свободным фланцем d80x90mm	buc	3,0900	230,00	710,700
28.	252315671381132	Отвод сварной d90mm	buc	6,0600	80,00	484,800
29.	252315671381133	Тройник сварной d90mm	buc	1,0100	210,00	212,100
30.	252315671381134	Заглушка сварная d90mm	buc	1,0100	65,00	65,650
31.	252315671381142	Колено зажимное d40 mm	buc	1,0300	62,00	63,860
32.	252315671381143	Муфта зажимная d40x1 1/4"	buc	1,0300	40,00	41,200
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
34.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	2,4000	20,00	48,000
35.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1040	14,00	1,456
36.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,1739	30,00	35,217
37.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,2400	2,00	16,480
38.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,3600	4,00	49,440
39.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	8,2400	1,00	8,240
40.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,3600	1,40	17,304
41.	287411730000010	Антивибрационная вставка d80mm	buc	2,0800	350,00	728,000
42.	287411730000023	Задвижка фланцевая d80 mm	buc	3,1200	1 480,00	4 617,600
43.	287411730000024	Клапан обратный фланцевый d80 mm	buc	4,1600	2 195,00	9 131,200
44.	287411730000025	Антивибрационная вставка d40mm	buc	2,0800	290,00	603,200
45.	287411730000040	Клапан обратный со сливной пробкой d32 mm	buc	1,0400	400,00	416,000
46.	287411730000041	Задвижка муфтовая d32 mm	buc	1,0400	210,00	218,400
47.	28741173000009	Задвижка фланцевая d 125 mm	buc	2,0600	2 870,00	5 912,200
48.	287511420387036	Трап с гидрозатвором d50mm	buc	1,0400	340,00	353,600

49.	28752741101501 3	Отвод стальной сварной d 125 mm	buc	2,0400	165,00	336,600
50.	28752741101501 4	Переход стальной сварной d 125 x 80 mm	buc	2,0400	148,00	301,920
51.	28752741101501 5	Тройник стальной сварной d 125 mm	buc	1,0200	360,00	367,200
52.	28752741101502 9	Отвод стальной сварной d80 mm	buc	2,0400	75,00	153,000
53.	28752741101503 0	Тройник стальной сварной d80 mm	buc	2,0400	200,00	408,000
54.	28752741101503 1	Переход стальной сварной d80x40 mm	buc	2,0400	96,00	195,840
55.	28752742040401 7	Хомут червячный нерж. сталь d140mm	buc	1,0000	65,00	65,000
56.	28752744001001 2	Фланец приварной d125 mm	buc	7,3500	245,00	1 800,750
57.	28752744001002 7	Фланец приварной d80 mm	buc	10,5000	145,00	1 522,500
58.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	8,0000	16,00	128,000
59.	29241273220651 9	Filtru pentru apa potabila d125mm Y333P	buc	2,0500	2 405,00	4 930,250
60.	311	Закладные детали- Бобышка	buc	8,0000	65,00	520,000
61.	33205000000001 8	Манометр	buc	4,0400	110,00	444,400
62.	35	Шланг пищевой напорно-всасыв. армированный спиралью PVC d125mm	m	2,5000	210,00	525,000
63.	4100116202820	Ара potabila	m3	4,3260	8,00	34,608
Total materiale de construcții						67 745

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0460	15,00	0,690
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,4000	15,00	96,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6000	20,00	12,000
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0084	25,00	0,210
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9200	10,00	9,200
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	18,4200	15,00	276,300
7.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,4000	15,00	96,000
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5362	20,00	10,724
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6000	120,00	72,000
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0322	200,00	6,440
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4500	70,00	101,500
Total utilaje de construcții						680

Total	Lei	82 405
--------------	------------	---------------

Total deviz:

82 405

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Rețele si constructii de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 51 670 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,7500	46,38	1 240,665
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6750	46,38	31,307
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2700	46,38	12,523
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1300	46,38	237,929
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,5920	46,38	815,917
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3810	46,38	156,811
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,6133	46,38	816,905
		Total manopera				3 313

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4050	0,10	0,041
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,5920	220,00	2 550,240
3.	14111222017525	Piatra sparta -Камень	m3	2,2080	220,00	485,760
4.	1421102200579	Nisip	m3	0,2859	150,00	42,885
5.	2010237318750	Distantieri	buc	3,6000	0,10	0,360
6.	26611264330972	Placi prefabricate din beton armat - бетонные плиты 0,5*0,5*0,12 - (10,08m3)	m3	10,0800	2 400,00	24 192,000
7.	26611264330976	Placi prefabricate din beton armat - бетонные плиты 0,3*0,4*0,12 - (1,32m3)	m3	1,3200	2 400,00	3 168,000
8.	2663102100000	Beton M150	m3	3,1211	850,00	2 652,935
9.	2663102100000200	Beton M200	m3	2,4345	900,00	2 191,050
10.	266310210000050	Beton M50	m3	1,4493	800,00	1 159,440
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0350	11,00	0,385
12.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	10,2500	11,00	112,750
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2700	14,00	3,780

14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1700	14,00	2,380
15.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,0000	14,00	378,000
16.	28731220041008	Plase sudate - сетка дб 100*100	kg	7,0700	14,00	98,980
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1350	30,00	4,050
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2160	2,50	0,540
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6834	8,00	5,467
20.	4100126202818	Apa	m3	1,2000	8,00	9,600
Total materiale de constructii						37 058

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	10,00	50,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200	10,00	25,200
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,3991	200,00	879,820
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3542	200,00	70,840
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,0746	300,00	22,380
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0925	300,00	627,750
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5600	15,00	8,400
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,2040	15,00	48,060
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,3350	200,00	267,000
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,9050	180,00	1 422,900
Total utilaje de constructii						3 423

Total	Lei	43 794
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	745
Transportarea	10 %	3 706
Total		48 245
Cheltuieli de regie	5 %	2 412
Total		50 657
Beneficiu de deviz	2 %	1 013
Total		51 670

Total deviz:

51 670

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Lucrari de constructii Fintina intermediara de apa cu pompa (poz.14)**

Valoarea de deviz 75 171 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	64,8629	46,38	3 008,342
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	77,4780	46,38	3 593,430
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,7500	46,38	220,305
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,2000	46,38	2 513,796
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,9400	46,38	971,197
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,466
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,6000	46,38	445,248
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3450	46,38	16,001
9.	7136080025001	Montator	h-om	9,1805	46,38	425,792
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0948	46,38	50,777
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7716	46,38	82,167
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	46,38	60,294
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,6604	46,38	1 561,169
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9500	46,38	275,961
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,3653	46,38	1 547,481
		Total manopera				14 800

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6574	0,10	0,266
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	150,00	3,870
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1657	1,00	0,165
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0905	3 100,00	280,550
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1131	3 100,00	350,610
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0827	3 100,00	256,370
7.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0011	3 100,00	3,410
8.	2010237318750	Distantieri	buc	343,0263	0,10	34,302
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,4660	45,00	380,970

10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	180,8000	0,10	18,080
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0960	100,00	9,600
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,3315	20,00	6,630
13.	2320187315789	Decofrol	kg	9,7200	5,00	48,600
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	272,0000	9,00	2 448,000
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5444	10,00	5,444
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3260	30,00	39,780
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6630	22,00	14,586
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0935	20,00	1,870
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,50	9,996
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000	1,00	0,600
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,4000	10,00	544,000
22.	2663102100000100	Beton M100	m3	0,7350	850,00	624,750
23.	2663102100000200	Beton M200	m3	4,7504	900,00	4 275,360
24.	2663102100000250	Beton M350	m3	7,9988	1 200,00	9 598,560
25.	266310210000050	Beton M50	m3	1,8634	800,00	1 490,720
26.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0736	900,00	66,240
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1349	850,00	114,665
28.	266612280060010	Element prefabricat ФС-3м	buc	3,0300	520,00	1 575,600
29.	266612280060011	Element prefabricat ФС-3-8м	buc	5,0500	290,00	1 464,500
30.	26661228006002	Element prefabricat КЦП15-3	buc	2,0200	913,00	1 844,260
31.	266612280060028	Element prefabricat КЦ10- 3	buc	1,0100	171,00	172,710
32.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - зонт круглый -2 kg	kg	2,0600	16,00	32,960
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	135,4025	11,00	1 489,428
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 238,7432	11,00	13 626,176
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7716	14,00	24,803
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,0500	14,00	56,700
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,4063	14,00	187,688
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,0200	14,00	266,280
39.	277527630988618	Confectii metalice inglobate in beton Тр159*4,5 L=350	kg	6,0000	14,00	84,000
40.	277527630988637	Confectii metalice inglobate in beton - стремянка СМ-1, СМ-2	kg	52,9400	14,00	741,160
41.	277527630988638	Confectii metalice inglobate in beton - опора ОП-1, ОП-2	kg	99,2000	14,00	1 388,800
42.	281123630990017	Confectii metalice ЗД-1	kg	28,3083	14,00	396,316
43.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	10,0000	2,00	20,000
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7290	14,00	38,206
45.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2722	30,00	8,166
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8858	30,00	26,574
47.	287411411240036	Piesa de legatura din otel pentru conducte - сальник Ду80, L=200	kg	23,0000	20,00	460,000
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	24,3000	1,50	36,450

49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	24,3000	1,00	24,300
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4050	20,00	8,100
51.	28752742000002 9	Сарас сu rama - люк канализационный ЛК д1000 -75 kg, ГОСТ3634-89	buc	1,0300	800,00	824,000
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,4300	12,00	29,160
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4173	2,50	3,544
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9031	8,00	15,225
Total materiale de constructii						45 473

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,2500	200,00	250,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2695	20,00	5,390
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,9717	200,00	794,340
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,0040	15,00	15,060
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2840	15,00	109,260
7.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0660	20,00	1,320
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,0800	20,00	41,600
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,1560	15,00	32,340
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,9300	200,00	786,000
Total utilaje de constructii						2 038

Total	Lei	62 311
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	3 330
Transportarea	10 %	4 547
Total		70 188
Cheltuieli de regie	5 %	3 509
Total		73 697
Beneficiu de deviz	2 %	1 474
Total		75 171

Total deviz:

75 171

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 470 745 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	46,38	459,626
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2285	46,38	10,598
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,0000	46,38	463,800
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,3850	46,38	1 780,296
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,9509	46,38	832,563
6.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	4,5613	46,38	211,554
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,38	106,674
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,552
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	438,1662	46,38	20 322,145
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	159,5908	46,38	7 401,823
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,0882	46,38	792,552
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,5009	46,38	394,273
13.	7212030022700	Sudor	h-om	21,1109	46,38	979,124
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,8659	46,38	643,100
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	205,4071	46,38	9 526,780
16.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	46,38	202,217
17.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	46,38	2 705,345
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	242,3435	46,38	11 239,891
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,3062	46,38	2 008,545
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,9915	46,38	3 988,285
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0469	46,38	2,175
22.	9312040019600	Sapator	h-om	19,7525	46,38	916,121
		Total manopera				65 013

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,2163	0,10	1,622
2.	11	Водомер турбинный фланцевый д65мм/ Contor de apa cu turbina cu flansa d-65mm	buc	1,0000	6 297,00	6 297,000

3.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	126,4697	1,30	164,411
4.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,9240	1,00	0,924
5.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	70,2240	18,00	1 264,032
6.	12	Задвижка электрофициров. фланцевая д80мм / Valva poarta flansa electrificata d80mm	buc	1,0000	10 434,00	10 434,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,3834	220,00	964,348
8.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,3838	220,00	304,436
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,2625	150,00	4 689,375
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9233	1,00	1,920
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,9000	1,00	6,900
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	32,1345	25,00	803,362
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	20,00	0,120
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5000	3 100,00	1 550,000
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1250	3 100,00	387,500
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1629	3 100,00	504,990
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,4636	45,00	155,863
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 100,00	0,000
19.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0460	3 100,00	142,600
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,9431	0,10	1,794
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0092	100,00	0,920
22.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	5,6364	5,00	28,182
23.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,0269	5,00	5,135
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,9535	16,00	79,256
25.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	13,8000	15,00	207,000
26.	2320156200901	Motorina	kg	11,3996	15,00	170,993
27.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	7,1883	15,00	107,825
28.	2320166200676	White spirit	kg	4,8626	20,00	97,252
29.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	5,00	2,575
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	170,1280	9,00	1 531,153
31.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii - Izol	kg	14,3208	9,00	128,887
32.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	271,5442	9,00	2 443,899
33.	2320322600374	Citom	kg	1,0269	2,00	2,054
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,3976	10,00	93,976
35.	2411115904520	Acetilena	m3	0,4950	25,00	12,375
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	14,1063	8,00	112,851
37.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	5,00	0,303
38.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,5000	10,00	25,000
39.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,2960	35,00	360,360
40.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,1705	35,00	180,968
41.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	15,4000	35,00	539,000
42.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	5,00	0,060
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,8715	25,00	171,788
44.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	4,8300	25,00	120,750

45.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,4825	20,00	9,650
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,7260	20,00	14,520
47.	25132066215001	Banda de avertizare	m	688,2300	1,07	736,405
48.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
49.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	40,00	2,424
50.	2521216700000160	Teava PVC SN4 d160 mm	m	69,0795	80,00	5 526,360
51.	2521216700000160230	Трубопровод гибкий ,армиров.спиралью ПВХ д137,4х6,2мм (д125) тип 1200S	m	14,4585	47,50	686,779
52.	2521216700000288	Teava PVC SN4 d110 mm	m	5,3550	62,00	332,010
53.	2521216701000116	Teava din otel д89х3,5 mm	m	23,7552	90,00	2 137,968
54.	2521216701000150	Teava din otel d=150 mm	m	1,6528	185,00	305,768
55.	2521216701000154	Teava din otel д76х3 mm	m	21,2100	75,00	1 590,750
56.	2521216701000283	Teava din otel Dn 426х4.5 mm	m	23,4600	855,00	20 058,300
57.	252121670100036	Труба ст. в/г оцинкованная д77,5х3,2мм	m	5,3025	210,00	1 113,525
58.	252121670100089	Teava din otel д89х4,5 mm	m	1,5908	90,00	143,172
59.	252121670100090	Teava PE d90mm	m	1,2420	65,00	80,730
60.	25212167100011101	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (1шт)	m	0,3015	65,00	19,598
61.	25212167100011102	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	0,6030	65,00	39,195
62.	25212167100011104	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (4шт)	m	1,2060	65,00	78,390
63.	25212167100011106	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (6шт)	m	1,8090	65,00	117,585
64.	25212167100011118	Teava PE100 PN8 SDR21 d90х4.3mm	m	91,4047	68,00	6 215,520
65.	25212167100011127	Кожух PE80 PN6 SDR26 d110mm Л=0,3м (2шт)	m	0,6030	65,00	39,195
66.	2521216710001128	Teava PE100 PN8 SDR21 d90х3,5mm	m	2,0100	68,00	136,680
67.	25212167100011287	Teava PE100 PN10 SDR17 d50х3mm	m	6,0180	32,00	192,576
68.	2521216710001137	Teava PE100 PN8 SDR21 d63х3mm	m	129,3870	37,50	4 852,012
69.	2521216710001152	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm	m	69,2070	52,00	3 598,764
70.	252121671000119010	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (10шт)	m	3,0150	38,00	114,570
71.	25212167100011902	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	0,6030	38,00	22,914
72.	25212167100011903	Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (3шт)	m	1,2060	38,00	45,828
73.	252121671000119035	Teava PE100 PN6 SDR26 d90х3,5mm	m	332,6550	50,00	16 632,750
74.	252130671677871	Тепловая изоляция трубопровода (д110мм L=6м) из пенопласта ФПИ-	kg	3,1175	35,00	109,113

		1толщ. 50мм				
75.	25231567138111 0010090	Cot PE100 d90 mm	buc	19,5700	145,00	2 837,650
76.	25231567138111 0063	Cot PE100 d63 mm	buc	23,6900	105,00	2 487,450
77.	25231567138111 0075	Cot PE100 d75 mm	buc	11,3300	120,00	1 359,600
78.	25231567138111 0090	Тройник PE100 d90 mm	buc	1,0300	290,00	298,700
79.	25231567138111 009090	Заглушка PE100 d90 mm сварная	buc	2,0600	140,00	288,400
80.	25231567138111 94	Переход ПЕ сварной д90х75мм	buc	1,0100	127,00	128,270
81.	25231567138116 3	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д63мм	buc	7,2100	165,00	1 189,650
82.	25231567138117 5	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д75мм	buc	9,2700	220,00	2 039,400
83.	25231567138117 563	Переход ПЕ сварной д75х63мм	buc	4,0400	113,00	456,520
84.	25231567138119 0	Втулка фланец- гладкий конец со ст. фланцем д90мм	buc	12,3600	250,00	3 090,000
85.	25231567138119 063	Тройник ПЕ сварной д90х63мм	buc	3,0300	430,00	1 302,900
86.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	14,4770	45,00	651,464
87.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	20,0940	3,00	60,282
88.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,1326	1,50	1,699
89.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,1908	1,00	6,191
90.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,3914	1,00	5,392
91.	26611264330012 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 м3)	buc	4,0000	313,00	1 252,000
92.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 м3)	buc	20,0000	80,00	1 600,000
93.	26611264330913 300	Inel de reazem КЦ7-3(0,06 м3)	buc	2,0000	138,00	276,000
94.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	4,0000	359,00	1 436,000
95.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 м3)	buc	3,0000	417,00	1 251,000
96.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 м3)	buc	3,0000	288,00	864,000
97.	26611264331014 222	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 м3)	buc	1,0000	350,00	350,000
98.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 м3)	buc	9,0000	884,00	7 956,000
99.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 м3)	buc	17,0000	688,00	11 696,000
100.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 м3)	buc	1,0000	475,00	475,000
101.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 м3)	buc	3,0000	859,00	2 577,000
102.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 м3)	buc	5,0000	913,00	4 565,000
103.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 м3)	buc	3,0000	1 696,00	5 088,000
104.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 м3)	buc	2,0000	1 325,00	2 650,000

105.	26611264332012 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
106.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	6,0000	1 117,00	6 702,000
107.	26631021000001 0	Beton B10	m3	2,6216	900,00	2 359,440
108.	26631021000007 5	Beton B7,5	m3	2,0598	850,00	1 750,830
109.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,7651	850,00	650,335
110.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,6127	850,00	2 220,795
111.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0882	900,00	79,380
112.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,9791	950,00	1 880,145
113.	26631021009571 5	Beton B15	m3	3,0500	950,00	2 897,500
114.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0122	750,00	9,150
115.	2664102101126	Var	kg	2,4334	1,00	2,434
116.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,0004	750,00	750,300
117.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0026	750,00	1,950
118.	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0278	25,00	0,695
119.	26821326016261	Carton bitumat - Ruberoid	m2	9,2664	15,00	138,996
120.	2732103652030	Tabla de aluminiu HD 0,4 x 1000 AL 99 S 428	kg	10,3447	22,00	227,583
121.	2732103652040	Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428	kg	13,5205	22,00	297,451
122.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,8109	14,00	151,353
123.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,9175	30,00	87,525
124.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	10,00	2,222
125.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	10,00	45,450
126.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	24,0000	14,00	336,000
127.	27752763098862 80	Confectii metalice inglobate in beton - Опора N1 с монт.ручками-16шт	kg	386,4000	14,00	5 409,600
128.	27752763098862 81	Confectii metalice inglobate in beton - Упорная стенка с опорным пакетом из двутавра-1шт	kg	670,6900	22,00	14 755,180
129.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,3080	10,00	3,080
130.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5000	14,00	35,000

131.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,4400	30,00	193,200
132.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,4055	30,00	162,165
133.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	6,6749	30,00	200,247
134.	2874114124426160	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc d=160 mm	kg	76,4250	22,00	1 681,350
135.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,000
136.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,7500	4,00	7,000
137.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,7500	1,00	1,750
138.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	185,3280	0,50	92,664
139.	287411730000015	Кран шаровый в.р-н.р д15мм латунный	buc	1,0400	65,00	67,600
140.	287411730000022	Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d80mm	buc	19,7600	1 300,00	25 688,000
141.	287411730000057	Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d65mm	buc	9,3600	1 200,00	11 232,000
142.	287411730000058	Задвижка чугунная фланцевая 30чббр d50mm	buc	5,2000	1 050,00	5 460,000
143.	287411730000065	Клапан обратный фланцевый d65mm	buc	3,1200	1 700,00	5 304,000
144.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,7500	20,00	35,000
145.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,6522	14,00	23,131
146.	287527411010065	Фланец стальной глухой d65 mm	buc	1,0000	135,00	135,000
147.	287527411015015080	Тройник ст.сварной d150x80mm	buc	4,0800	310,00	1 264,800
148.	28752741101505050	Тройник ст.сварной d50x50mm	buc	2,0400	210,00	428,400
149.	287527411015065	Отвод ст.сварной d65mm	buc	8,1600	70,00	571,200
150.	28752741101506550	Тройник ст.сварной d65x50mm	buc	1,0200	175,00	178,500
151.	28752741101506565	Тройник ст.сварной d65x65mm	buc	4,0800	190,00	775,200
152.	287527411015080	Отвод ст.сварной d80mm	buc	8,1600	80,00	652,800
153.	28752741101508050	Тройник ст.сварной d80x50mm	buc	1,0200	180,00	183,600
154.	28752741101508065	Переход ст.сварной d80x65mm	buc	4,0800	95,00	387,600
155.	28752741101508080	Тройник ст.сварной d80x80mm	buc	9,1800	180,00	1 652,400
156.	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	8,4000	110,00	924,000
	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura d65 mm	buc	24,1500	130,00	3 139,500

157.						
158.	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura d=80 mm	buc	31,5000	165,00	5 197,500
159.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5000	12,00	30,000
160.	292412732206565	Фильтр чугунный фланцевый д65мм	buc	1,0100	1 116,70	1 127,867
161.	3320500000000242	Manometru	buc	1,0100	168,00	169,680
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,2552	2,50	23,138
163.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,4000	8,00	99,200
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4769	8,00	3,815
165.	4100116202820	Apa potabila	m3	35,4900	8,00	283,920
166.	48	Capac din fonta ductila B125	buc	5,0000	800,00	4 000,000
167.	49	Scara	kg	19,5000	12,00	234,000
168.	83	Capac din fonta ductila B125	buc	2,0000	800,00	1 600,000
169.	84	Capac din fonta ductila C-250	buc	9,0000	1 100,00	9 900,000
170.	85	Scara	kg	214,5000	12,00	2 574,000
		Total materiale de construcții				285 600

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,5612	10,00	5,612
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0228	20,00	0,456
3.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,8172	200,00	363,440
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0204	200,00	4,080
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	32,2000	180,00	5 796,000
6.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	5,9444	25,00	148,610
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,9200	15,00	268,800
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,4000	15,00	96,000
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	25,3100	20,00	506,200
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,7885	300,00	6 236,550
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,1722	300,00	2 151,660
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4760	300,00	142,800
13.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	300,00	2 973,000
14.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,1088	20,00	22,176
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1319	20,00	2,638
16.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	32,6600	400,00	13 064,000
17.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,4625	20,00	29,250

18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,7000	15,00	40,500
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	62,0494	35,00	2 171,729
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,0421	20,00	40,842
21.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,6204	20,00	12,408
22.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	25,00	25,000
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5750	10,00	15,750
24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	37,0000	15,00	555,000
25.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,9800	15,00	89,700
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,4000	15,00	96,000
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,9340	20,00	58,680
28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,3100	120,00	3 157,200
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	41,7486	180,00	7 514,748
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	200,00	90,000
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,1500	180,00	1 827,000
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,9400	70,00	835,800
Total utilaje de construcții						48 347

Total	Lei	470 745
--------------	------------	----------------

Total deviz:

470 745

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

**Lucrari de constructii Rezervuarul de namol si statia de pompare a apelor reziduale
(poz.3, 4)**

Valoarea de deviz 28 386 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,4050	46,38	2 245,024
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,2090	46,38	195,214
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,5000	46,38	162,330
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3150	46,38	14,610
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,466
6.	7134050013250	Izolator	h-om	0,4550	46,38	21,103
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4600	46,38	67,715
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1984	46,38	101,962
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5702	46,38	26,446
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,5138	46,38	209,349
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	46,38	60,294
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,7622	46,38	3 977,651
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4908	46,38	718,462
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3750	46,38	713,093
		Total manopera				8 546

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,7707	0,10	0,677
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4957	150,00	74,355
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	150,00	3,870
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,1016	150,00	165,240
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1125	1,00	0,112
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,310
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,100
8.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0007	3 100,00	2,170
9.	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0004	3 100,00	1,240

10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0300	45,00	1,350
11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0385	20,00	0,770
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,2060	20,00	4,120
13.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	71,6040	14,00	1 002,456
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0360	5,00	0,180
15.	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,6355	10,00	6,355
16.	2414126109781	Toluen	kg	0,0760	10,00	0,760
17.	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,0750	20,00	1,500
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,6240	35,00	21,840
19.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,1600	35,00	5,600
20.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,0505	25,00	1,263
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3120	25,00	7,800
22.	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0015	25,00	0,037
23.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0400	10,00	0,400
24.	2430226109070	Diluanti	kg	0,0750	20,00	1,500
25.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0100	20,00	0,200
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0440	20,00	0,880
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	998,1041	1,50	1 497,156
28.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	7,5420	1,00	7,542
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,50	0,450
30.	2663102100000200	Beton M200	m3	0,2705	900,00	243,450
31.	2663102100001150	Beton clasa M150	m3	0,4243	900,00	381,870
32.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0248	750,00	18,600
33.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	850,00	21,080
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0100	850,00	8,500
35.	2664102103001150	Mortar ciment-var M 150	m3	0,4410	900,00	396,900
36.	26661228006002	Element prefabricat КЦП1-20-1	buc	1,0100	1 325,00	1 338,250
37.	26661228006003	Element prefabricat КЦ-7-3	buc	2,0200	138,00	278,760
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2570	1,00	1,257
39.	271040364259823	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - зонТ круглый -2 kg	kg	0,3914	16,00	6,262
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5138	14,00	63,193
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0150	14,00	0,210
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,0200	14,00	266,280
43.	27752763098865	Confectii metalice inglobate in beton - стремьянка SM-1	kg	57,4000	14,00	803,600
44.	27752763098869	Confectii metalice inglobate in beton - сеч. d-d	kg	374,9600	14,00	5 249,440
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0240	14,00	0,336
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2569	30,00	67,707
47.	28741141124007	Piesa de legatura din otel pentru conducte - сальник Ду80, L=200	kg	70,0000	15,00	1 050,000
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0900	2,00	0,180
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0900	1,00	0,090
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0015	20,00	0,030
51.	28752742000004	Сарас сu гама tip I - люк -лаз Ду 900 ЛК-1)	buc	1,0300	800,00	824,000
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0090	12,00	0,108
53.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S	buc	0,1500	1,00	0,150

		1581				
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6111	2,50	9,028
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4143	8,00	3,314
56.	4100126202818	Apa	m3	0,1435	8,00	1,148
Total materiale de construcții						13 847

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,8600	20,00	97,200
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,8500	200,00	170,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4601	20,00	9,202
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0083	300,00	2,490
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1560	15,00	2,340
7.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	4,8600	15,00	72,900
8.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	4,8600	35,00	170,100
9.	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,1000	10,00	1,000
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0248	20,00	0,496
11.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	4,8600	50,00	243,000
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1133	10,00	1,133
13.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,8100	10,00	8,100
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2300	10,00	12,300
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0650	200,00	13,000
Total utilaje de construcții						803

Total	Lei	23 196
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 923
Transportarea	10 %	1 385
Total		26 504
Cheltuieli de regie	5 %	1 325
Total		27 829
Beneficiu de deviz	2 %	557
Total		28 386

Total deviz:

28 386

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2

**Иловый резервуар и насосная станция сбросных и иловых вод N3.4 по ГП. /
Rezervorul de namol ыi staeia de pompare a apelor uzate Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 17 516 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,0853	46,38	3,956
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,7710	46,38	870,597
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5040	46,38	23,376
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,1000	46,38	97,398
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2520	46,38	11,688
		Total manopera				1 010

Materiale:

1.	11	Самовсасывающий насос типа Wilo-Drain LP 40/10	buc	2,0000	3 750,00	7 500,000
2.	12	Сетка из нержавеющей стали на фланец д150мм	kg	0,5000	25,00	12,500
3.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0110	150,00	1,650
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7,5600	1,07	8,089
5.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,5862	40,00	63,448
6.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5150	40,00	20,600
7.	252121670100115	Teava PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,1059	35,00	108,707
8.	2521216710001175	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	7,0210	42,00	294,882
9.	252315671381113	Втулка фланец-гладкий конец PE-100 д160x150мм	buc	1,0300	400,00	412,000
10.	252315671381116	Cot PE100 d63 mm	buc	5,1500	105,00	540,750
11.	252315671381118	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д40мм со сводным фланцем	buc	2,0600	110,00	226,600
12.	252315671381122	Переход PE100 d40x65 mm	buc	1,0300	56,00	57,680
13.	252315671381115	Cot PE100 d75 mm	buc	3,0900	125,00	386,250

14.	25231567138116	Переход PE100 d75x160 mm	buc	1,0300	150,00	154,500
15.	25231567138117	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	113,00	116,390
16.	25231567138118	Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	2,0600	70,00	144,200
17.	25231567138119	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc	2,0600	220,00	453,200
18.	266310210000075	Beton B7,5	m3	0,0104	850,00	8,840
19.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,1200	2,00	8,240
20.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,1800	4,00	24,720
21.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,1200	1,00	4,120
22.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,1800	1,50	9,270
23.	287411730000010	Резинокордовая вставка фланцевая d65 mm	buc	1,0400	210,00	218,400
24.	287411730000011	Задвижка щгунная фланцевая 30чббр d65mm	buc	1,0400	1 200,00	1 248,000
25.	287411730000019	Резинокордовая вставка фланцевая d50mm	buc	1,0400	185,00	192,400
26.	287411730000020	Задвижка фланцевая д50мм	buc	1,0400	1 100,00	1 144,000
27.	287411730000021	Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм	buc	1,0400	1 272,00	1 322,880
28.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,008
Total materiale de construcții						14 681

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0345	15,00	0,518
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2800	20,00	5,600
3.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0033	20,00	0,066
4.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,0060	15,00	0,090
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4935	1,00	0,494
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2800	120,00	33,600
Total utilaje de construcții						40

Total	Lei	17 516
--------------	------------	---------------

Total deviz:

17 516

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Lucrari de constructie. Statie de pompare a apelor.**

Valoarea de deviz 42 956 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,7450	46,38	962,153
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,7695	46,38	174,829
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,8842	46,38	272,909
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,8400	46,38	363,619
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,4000	46,38	111,312
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	46,38	32,466
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,0420	46,38	141,088
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,5571	46,38	907,058
9.	7136080025001	Montator	h-om	6,0522	46,38	280,701
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,6064	46,38	167,265
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,3157	46,38	200,161
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	81,9983	46,38	3 803,082
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2822	46,38	13,089
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2463	46,38	567,983
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7275	46,38	358,401
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4480	46,38	20,778
Total manopera						8 377

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,4736	0,10	0,647
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	45,1398	1,30	58,682
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	220,00	0,044
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4232	150,00	63,480
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	150,00	3,870
6.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,9404	150,00	141,060
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5460	1,00	0,546

8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	22,0057	25,00	550,143
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1500	3 100,00	465,000
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	3 100,00	14,880
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0088	3 100,00	27,280
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0375	3 100,00	116,250
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5925	45,00	26,663
14.	2010237318750	Distantieri	buc	22,1620	0,10	2,216
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6292	45,00	28,314
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	57,2910	0,10	5,729
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0304	100,00	3,040
18.	2320156200901	Motorina	kg	3,6676	15,00	55,014
19.	2320166200676	White spirit	kg	1,0919	20,00	21,838
20.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	61,1286	14,00	855,800
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5808	5,00	2,904
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	105,9387	9,00	953,448
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5822	10,00	5,822
24.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,7500	10,00	7,500
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,3680	35,00	152,880
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1840	25,00	54,600
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3081	20,00	6,162
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	853,0601	1,50	1 279,590
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,6927	1,50	2,539
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,2380	1,00	17,238
31.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	138,00	276,000
32.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,000
33.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 117,00	3 351,000
34.	26611264332021 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6	buc	1,0000	805,00	805,000
35.	26631021000002 000	Beton M200	m3	0,4434	900,00	399,060
36.	26631021000005 0	Beton M50	m3	0,4659	800,00	372,720
37.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2539	800,00	203,120
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,6166	900,00	1 454,940
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1947	750,00	146,025
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,2662	11,00	277,928
41.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	55,8625	11,00	614,487
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3157	14,00	60,419
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2420	14,00	3,388
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7915	14,00	11,081
45.	27752763098862 1	Confectii metalice diverse din profile	kg	394,7600	14,00	5 526,640
46.	27752763098862 8	Confectii metalice diverse din profile (опоры ОП-1, ОП- 2)	kg	36,8100	14,00	515,340
47.	2811236309900	Confectii metalice	kg	30,2725	14,00	423,815
48.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,2000	10,00	32,000
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8710	14,00	12,194

50.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2911	30,00	8,733
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1579	30,00	64,737
52.	287411411240023	Piesa de legatura din otel pentru conducte - Сальник д.80	kg	103,0000	25,00	2 575,000
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,4520	1,00	1,452
54.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,5250	4,00	2,100
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,4520	1,00	1,452
56.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,5250	2,00	1,050
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0242	20,00	0,484
58.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,5250	1,00	0,525
59.	2875274200000	Capac cu rama Tip I	buc	1,0300	800,00	824,000
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8952	12,00	10,742
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4526	2,50	8,631
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3997	8,00	3,198
		Total materiale de constructii				24 607

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,1490	25,00	103,725
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2882	20,00	5,764
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0507	20,00	1,014
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3892	200,00	77,840
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1495	300,00	44,850
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,3600	300,00	1 308,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0160	300,00	4,800
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1800	15,00	2,700
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2520	15,00	3,780
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	4,1490	20,00	82,980
11.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	4,1490	35,00	145,215
12.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	4,1490	50,00	207,450
13.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,6915	10,00	6,915
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,4360	40,00	17,440
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6591	20,00	13,182
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1545	20,00	3,090
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,3056	15,00	34,584
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,1837	200,00	636,740
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0968	200,00	19,360
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3400	180,00	61,200
		Total utilaje de constructii				2 779

Total	Lei	35 763
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 885
Transportarea	10 %	2 461
Total		40 109
Cheltuieli de regie	5 %	2 005
Total		42 114
Beneficiu de deviz	2 %	842

Total	42 956
-------	--------

Total deviz: **42 956**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2

**Насосная станция подкачки N10 по ГП. Statia de pompare N10 Lucrari
tehnologice**

Valoarea de deviz 19 496 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,2610	46,38	522,286
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2880	46,38	13,357
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,1000	46,38	97,398
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440	46,38	6,679
Total manopera						640

Materiale:

1.	11	Погружной насос типа Wilo-TWI-4-1208	buc	2,0000	7 917,00	15 834,000
2.	12	Кожух охлаждающий для вертик.установки д125 L=500.0	buc	2,0000	425,00	850,000
3.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0110	150,00	1,650
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	4,3200	1,07	4,622
5.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,5862	40,00	63,448
6.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5150	40,00	20,600
7.	25212167010016	Teava PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	3,1059	32,00	99,389
8.	252121671000115	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	4,0120	41,00	164,492
9.	252315671381110	Cot PE100 d63 mm	buc	3,0900	130,00	401,700
10.	25231567138117	Муфта зажимная резьбовая д63x1 1/2"	buc	2,0600	70,00	144,200
11.	25231567138118	Переход PE100 d75x63 mm	buc	2,0600	113,00	232,780
12.	25231567138119	Cot PE100 d75 mm	buc	2,0600	149,00	306,940
13.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,1200	2,00	8,240
14.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,1800	4,00	24,720
15.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,1200	1,00	4,120

16.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,1800	2,00	12,360
Total materiale de construcții						18 174

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0345	15,00	0,518
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1600	20,00	3,200
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4900	10,00	4,900
4.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1600	120,00	19,200
Total utilaje de construcții						27

Total	Lei	19 496
-------	-----	--------

Total deviz:

19 496

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

**Lucrari de constructii Заглубленная насосная станция II подъема / Statie de
pompare II ascensiune (poz.13)**

Valoarea de deviz 139 333 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,9184	46,38	135,355
2.	7123010010200	Betonist	h-om	151,1735	46,38	7 011,427
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,0115	46,38	5 055,954
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	123,8685	46,38	5 745,021
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,3350	46,38	2 983,857
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1800	46,38	54,728
7.	7136080025001	Montator	h-om	19,7526	46,38	916,125
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1979	46,38	55,559
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,8554	46,38	86,053
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	46,38	60,294
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,2526	46,38	1 635,016
12.	7422010060100	Timplar	h-om	3,2256	46,38	149,603
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,4300	46,38	2 709,983
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,1743	46,38	3 161,924
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,6160	46,38	2 950,510
16.	9312040019600	Sapator	h-om	9,4500	46,38	438,291
		Total manopera				33 148

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,7831	0,10	0,278
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,0540	220,00	1 771,880
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1813	1,00	0,181
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2441	3 100,00	756,710
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3445	3 100,00	1 067,950
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1750	3 100,00	542,500
7.	2010237318750	Distantieri	buc	457,5029	0,10	45,749
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	21,7025	45,00	976,612

9.	203011293800040	Ferestre sau vitrine din lemn - Щит дерев.утепл. 1,60*0,80*2	m2	2,5600	1 200,00	3 072,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,3627	20,00	7,254
11.	2320187315789	Decofrol	kg	25,5120	5,00	127,560
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,9000	10,00	19,000
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,4508	35,00	50,778
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7254	25,00	18,135
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1023	20,00	2,046
16.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare d=100 mm	buc	0,7045	10,00	7,045
17.	2663102100000100	Beton M100	m3	2,6917	850,00	2 287,945
18.	2663102100000200	Beton M200	m3	34,6267	900,00	31 164,030
19.	266512270100038	Tub de azbociment de presiune d=100 mm	m	2,1115	110,00	232,265
20.	2665122701600	Mufa de azbociment d=100 mm	buc	0,7045	35,00	24,657
21.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,8688	15,00	28,032
22.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,4592	20,00	29,184
23.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - зонт круглый	kg	0,3914	16,00	6,262
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	239,4400	11,00	2 633,840
25.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 738,0207	11,00	19 118,228
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8554	14,00	25,976
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,6300	14,00	148,820
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,2923	14,00	270,093
29.	277527630988628	Confectii metalice inglobate in beton - опора ОП-1,2,3	kg	101,5400	14,00	1 421,560
30.	277527630988641	Confectii metalice inglobate in beton - стремянка	kg	84,0000	12,00	1 008,000
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,1049	14,00	71,469
32.	281123630990014	Confectii metalice - 3Д-1	kg	93,6957	16,00	1 499,131
33.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,0000	10,00	120,000
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,5975	14,00	120,365
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9500	30,00	28,500
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9277	30,00	27,831
37.	287411411240021	Piesa de legatura din otel pentru conducte - сальник Ду80	kg	12,0000	25,00	300,000
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	63,7800	1,00	63,780
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	63,7800	1,00	63,780
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0631	20,00	21,262
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,3780	12,00	76,536
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4843	2,50	3,711
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1738	8,00	33,390
44.	4100126202818	Apa	m3	0,7000	8,00	5,600
		Total materiale de constructii				69 299

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,9400	40,00	117,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4700	25,00	36,750

3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,9406	20,00	18,812
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,9908	200,00	998,160
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0512	20,00	1,024
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,8940	300,00	4 168,200
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,2974	300,00	1 589,220
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0400	15,00	15,600
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,8780	15,00	298,170
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	20,00	0,400
12.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	61,9120	40,00	2 476,480
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,5248	15,00	112,872
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0080	200,00	1,600
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,8930	200,00	1 778,600
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,5000	180,00	1 530,000
Total utilaje de construcții						13 261

Total	Lei	115 708
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	7 458
Transportarea	10 %	6 930
Total		130 096
Cheltuieli de regie	5 %	6 505
Total		136 601
Beneficiu de deviz	2 %	2 732
Total		139 333

Total deviz:

139 333

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

**Заглубленная насосная станция II подъема N13 по ГП. / Stantie adinca de
pompare II ascensiune N13 Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 150 462 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,543
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7000	46,38	310,746
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,0850	46,38	3 482,441
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5430	46,38	25,184
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,7280	46,38	358,425
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	51,0688	46,38	2 368,571
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	5,2500	46,38	243,495
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2730	46,38	12,662
		Total manopera				6 899

Materiale:

1.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	30,00	2,520
2.	11	Установка повышения давления с 4-мя повысит. насосами COR-4-MVIS 803 ССЕВ Qобщ-30м3/час Н=30m	buc	1,0000	95 834,00	95 834,000
3.	12	Погружной насос TS 40/10 Wilo-Drain	buc	1,0000	4 113,00	4 113,000
4.	13	Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
5.	14	Звуковая изоляция 80 ДБ	buc	1,0000	240,00	240,000
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	15,00	0,345
7.	15	Виброгасящие опоры	buc	4,0000	65,00	260,000
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	10,00	0,330
9.	16	Датчик расхода воды корреляц. ДРК ЗВ4-И-5 с индикатором и выходным сигналом	buc	2,0000	1 050,00	2 100,000
10.	17	Устр-во подъема и опускания груза 1,0тн, высота подъема 3,0м, ширина пролета 4,0м	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3760	1,00	0,376
12.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0240	20,00	0,480
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0184	150,00	2,760

14.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4200	5,00	2,100
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3200	15,00	4,800
16.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,9400	15,00	44,100
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	20,00	11,200
18.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	2,8800	10,00	28,800
19.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,7680	15,00	11,520
20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4700	9,00	13,230
21.	2320322600374	Citom	kg	0,4200	2,00	0,840
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,8550	10,00	68,550
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,8300	8,00	62,640
24.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,5200	30,00	75,600
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	5,00	0,240
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,8400	25,00	21,000
27.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,2352	20,00	4,704
28.	25132066215001	Banda de avertizare	m	8,6400	1,07	9,245
29.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	10,00	8,100
30.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	3,9655	40,00	158,620
31.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,2875	40,00	51,500
32.	252121670100016	Teava din otel d89x4.5mm	m	21,2100	90,00	1 908,900
33.	252121670100115	Teava PE 100 SDR 21 PN8 d63x3.0mm	m	5,1765	35,00	181,178
34.	252121671000113	Teava PE100 PN6 SDR26 d90x3.5mm	m	3,0150	65,00	195,975
35.	252121671000114	Teava PE100 PN8 SDR21 d63x3mm	m	5,0150	37,50	188,062
36.	252315671381129	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д90мм	buc	4,1200	102,00	420,240
37.	252315671381130	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д63мм	buc	1,0300	54,00	55,620
38.	252315671381131	Отвод PE-100 д63x1"	buc	3,0900	114,00	352,260
39.	252315671381132	Тройник PE-100 д63x1"	buc	1,0300	123,00	126,690
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	14,00	1,750
41.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,8400	30,00	115,200
42.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,7300	30,00	81,900
43.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,00	8,000
44.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,000
45.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	10,3000	2,00	20,600
46.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	15,4500	4,00	61,800
47.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	0,6400	5,00	3,200
48.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	10,3000	1,00	10,300
49.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	15,4500	4,00	61,800
50.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,6400	2,00	1,280
51.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,000
52.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,000
53.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	1,00	8,000
54.	287411730000018	Задвижка фланцевая д80мм	buc	4,1600	1 400,00	5 824,000
55.	287411730000019	Задвижка фланцевая д50мм	buc	2,0800	1 050,00	2 184,000
56.	287411730000020	Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм Тип 402 Danfoss	buc	1,0400	1 458,00	1 516,320
57.	287411730000021	Клапан обратный чуг. фланцевый д80мм Тип 402 Danfoss	buc	2,0800	2 234,00	4 646,720

58.	28741173000002 2	Антивибрац. вставка д65мм	buc	4,1600	270,00	1 123,200
59.	28741173000003 5	Вентиль муфтовый д25мм	buc	1,0400	110,00	114,400
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,00	12,000
61.	28752741101502 6	Переход ст. д65x80 mm	buc	4,0800	98,00	399,840
62.	28752741101502 7	Отвод ст. д80 mm	buc	12,2400	80,00	979,200
63.	28752741101502 8	Тройник ст. д80x50 mm	buc	1,0200	210,00	214,200
64.	28752744001002 3	Flansa din otel pentru sudura de 80 mm	buc	16,8000	150,00	2 520,000
65.	28752744001002 4	Flansa din otel pentru sudura de 65 mm	buc	4,2000	130,00	546,000
66.	28752744001002 5	Flansa din otel pentru sudura de 50 mm	buc	2,1000	120,00	252,000
67.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	45,00	225,000
68.	33205000000003 3	Вакууметр ОБВ 1-100-1,0	buc	2,0200	365,00	737,300
69.	33205000000003 4	Манометр ОБМ 1-100-10	buc	2,0200	198,00	399,960
Total materiale de construcții						134 372

Utilaje de construcții:

1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	65,00	3,900
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0575	15,00	0,863
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,3200	20,00	6,400
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0200	20,00	0,400
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1500	10,00	11,500
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	35,00	2,450
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	12,8800	15,00	193,200
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,6688	20,00	53,376
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3200	120,00	38,400
10.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6464	200,00	129,280
Total utilaje de construcții						439

Total	Lei	150 462
--------------	------------	----------------

Total deviz:

150 462

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1
Lucrari de constructie. Statia de tratare Q-3.3*3=10M3/час (poz.11)**

Valoarea de deviz 35 461 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	65,5150	46,38	3 038,586
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,3843	46,38	806,284
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,5500	46,38	535,689
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6320	46,38	771,392
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5799	46,38	490,695
		Total manopera				5 642

Materiale:

1.	14111222017520 1	Piatra sparta (200 mm)	m3	19,3200	220,00	4 250,400
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0055	3 100,00	17,050
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0385	3 100,00	119,350
4.	2010237318750	Distantieri	buc	40,7445	0,10	4,074
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,1000	45,00	49,500
6.	2320187315789	Decofrol	kg	1,3200	5,00	6,600
7.	26631021000002 00	Beton M200	m3	11,1320	900,00	10 018,800
8.	26631021000005 0	Beton M50	m3	6,1080	800,00	4 886,400
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	278,4207	11,00	3 062,628
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5500	14,00	7,700
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7163	14,00	38,028
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8800	14,00	12,320
13.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,3000	1,00	3,300
14.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,3000	1,00	3,300
15.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0550	20,00	1,100
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3300	12,00	3,960
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6819	8,00	13,455
18.	4100126202818	Apa	m3	1,6800	8,00	13,440

		Total materiale de construcții				22 511
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,0560	45,00	317,520
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5280	45,00	158,760
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,4750	200,00	295,000
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,3600	15,00	35,400
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4200	15,00	96,300
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6750	200,00	535,000
		Total utilaje de construcții				1 437

Total	Lei	29 590
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 269
Transportarea	10 %	2 251
Total		33 110
Cheltuieli de regie	5 %	1 656
Total		34 766
Beneficiu de deviz	2 %	695
Total		35 461

Total deviz:

35 461

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-2

**Станция доочистки питьевых вод N11 по ГП./ Statia de tratare a apei potabile
N11. Utilaj**

Valoarea de deviz 2 847 516 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-2:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	11	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD -3м3/ори, поставл. в металлич. контейнере	set	3,0000	920 000,00	2 760 000,000
2.	12	Комплектно-блочная станция доочистки питьевых вод тип WTP-0.3-CSD - 3м3/ори, поставл. в металлич. контейнере - Монтаж	set	3,0000	26 000,00	78 000,000
		Total materiale de construcții				2 838 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	2 847 516
-------	-----	-----------

Total deviz: 2 847 516

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-1
Rezervoare de ape reziduale (poz.6)**

Valoarea de deviz 17 004 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,7000	46,38	1 377,486
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,3400	46,38	201,289
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6730	46,38	123,974
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,5000	46,38	69,570
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5000	46,38	162,330
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,3100	46,38	107,138
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	46,38	64,932
8.	7134050013250	Izolator	h-om	0,9100	46,38	42,206
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0400	46,38	94,615
10.	7136080025001	Montator	h-om	0,3990	46,38	18,506
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,004
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4964	46,38	23,023
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5800	46,38	26,900
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,0200	46,38	511,108
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2885	46,38	477,180
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,5800	46,38	1 093,641
		Total manopera				4 460

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8700	0,10	0,087
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6059	150,00	90,885
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0515	150,00	7,725
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,3464	150,00	201,960
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1275	1,00	0,128
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,310
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0042	3 100,00	13,020

8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0070	3 100,00	21,700
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0002	3 100,00	0,620
10.	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0006	3 100,00	1,860
11.	2010237318750	Distantieri	buc	13,8600	0,10	1,386
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4750	45,00	21,375
13.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0770	20,00	1,540
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,2170	20,00	4,340
15.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	87,5160	14,00	1 225,224
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4440	5,00	2,220
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0384	10,00	0,384
18.	2413217309651	Clorula de calciu tehnica tip H cal. I solutie 67 %	kg	0,8370	15,00	12,555
19.	2414126109781	Toluen	kg	0,1520	10,00	1,520
20.	2416586105400	Amorse pt. chituri anticorozive	kg	0,1500	20,00	3,000
21.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	0,4680	35,00	16,380
22.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3200	35,00	11,200
23.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,1010	25,00	2,525
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2340	25,00	5,850
25.	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0031	10,00	0,031
26.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0800	15,00	1,200
27.	2430226109070	Diluanti	kg	0,1500	20,00	3,000
28.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0200	20,00	0,400
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0330	20,00	0,660
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 225,0882	1,50	1 837,632
31.	2663102100000200	Beton M200	m3	0,5064	900,00	455,760
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	900,00	3,600
33.	26661228006008	Element prefabricat - кольцо опорное КЦО-1	buc	2,0200	80,00	161,600
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,7375	12,00	608,850
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5800	14,00	8,120
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1850	14,00	2,590
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4950	14,00	6,930
38.	277527630988611	Confectii metalice inglobate in beton - стремянка CM-1	kg	58,0000	14,00	812,000
39.	28112363099005	Confectii metalice (ЗД-1)	kg	1,9958	14,00	27,941
40.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2,8000	10,00	28,000
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1035	14,00	1,449
42.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0192	30,00	0,576
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2900	30,00	8,700
44.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	100,0000	14,00	1 400,000
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,1100	1,00	1,110
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,1100	1,00	1,110
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0185	20,00	0,370
48.	28752742000009	Сарас сu гама тип I-люк канализационный ЛК	buc	2,0600	800,00	1 648,000
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1110	12,00	1,332
50.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S	buc	0,3000	1,00	0,300

		1581				
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4640	2,50	1,160
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5169	8,00	4,135
53.	4100126202818	Apa	m3	0,2070	8,00	1,656
		Total materiale de constructii				8 677

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,1185	20,00	122,370
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,3000	200,00	60,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1210	20,00	2,420
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2483	200,00	49,660
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2880	15,00	4,320
7.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	5,9400	20,00	118,800
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1785	25,00	4,462
9.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	5,9400	25,00	148,500
10.	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	0,2000	20,00	4,000
11.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	5,9400	50,00	297,000
12.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,9900	20,00	19,800
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,8900	10,00	18,900
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1520	15,00	2,280
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0750	200,00	15,000
		Total utilaje de constructii				868

Total	Lei	14 005
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 004
Transportarea	10 %	868
Total		15 877
Cheltuieli de regie	5 %	794
Total		16 671
Beneficiu de deviz	2 %	333
Total		17 004

Total deviz:

17 004

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-2

**Резервуар сточных вод, перепрофилир. в р-р сбросных и переливных вод №6 по
ГП. / Rezervor de ape uzate, Lucrari tehnologice**

Valoarea de deviz 16 616 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-2:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,9200	46,38	367,329
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1440	46,38	6,679
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,1000	46,38	97,398
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720	46,38	3,339
Total manopera						475

Materiale:

1.	11	Дренажный погружной насос типа Wilo-Drain TP 50E 101/5,5-A	buc	2,0000	7 458,00	14 916,000
2.	25132066215001	Banda de avertizare	m	2,1600	1,07	2,311
3.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,5862	40,00	63,448
4.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5150	40,00	20,600
5.	2521216710001175	Teava PE100 SDR-21 PN-8 d75x3.6mm	m	2,0060	60,00	120,360
6.	25231567138115	Cot PE100 d75 mm	buc	2,0600	95,00	195,700
7.	25231567138117	Переход PE100 d75x63 mm	buc	1,0300	130,00	133,900
8.	25231567138119	Патрубок фланец-гладкий конец PE-100 д75мм со сводным фланцем	buc	1,0300	150,00	154,500
9.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,1200	2,00	8,240
10.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,1800	4,00	24,720
11.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,1200	1,00	4,120
12.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,1800	2,00	12,360
Total materiale de construcții						15 657

Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0800	20,00	1,600
----	---------------	-------------------------------	------	--------	-------	-------

2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	10,00	4,000
3.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0800	120,00	9,600
		Total utilaje de construcții				15

Total	Lei	16 616
-------	-----	--------

Total deviz: 16 616

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-1

**Резервуар стальной гориз. цилиндр. для хранения воды емкостью 50 м3 (2 buc)
т.п 704-1-162,83 (poz.12)/Rezervor de otel cilindru orizontal pentru stocarea apei cu
un volum 50m3**

Valoarea de deviz 540 567 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-1:				

Manopera :

1.	614112000000	Sablator	h-om	86,5280	46,38	4 013,169
2.	7123010010200	Betonist	h-om	127,4800	46,38	5 912,522
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,1640	46,38	2 465,746
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,0000	46,38	556,560
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	438,9240	46,38	20 357,295
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	63,5550	46,38	2 947,682
7.	7212030022700	Sudor	h-om	44,3720	46,38	2 057,973
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	413,2259	46,38	19 165,417
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,1960	46,38	1 307,730
10.	8283010021000	Electronist	h-om	21,4440	46,38	994,573
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,9256	46,38	5 005,589
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,7538	46,38	916,182
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	46,38	4,638
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,2720	46,38	2 888,175
		Total manopera				68 593

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2260	0,10	0,223
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0053	220,00	1,166
3.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	1,9968	150,00	299,520
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	51,6046	1,00	51,605
5.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0357	3 100,00	110,670
6.	2010237318750	Distantieri	buc	159,4920	0,10	15,949
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 114,8800	0,10	111,488

8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,5491	100,00	54,910
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,5740	15,00	53,610
10.	2320166200676	White spirit	kg	33,4500	20,00	669,000
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,3581	10,00	13,581
12.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	2,7000	10,00	27,000
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,0722	8,00	8,578
14.	2414126109781	Toluen	kg	40,1400	2,00	80,280
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	155,0637	35,00	5 427,230
16.	2430116100700	Grund de imbibare G.005-2	kg	16,8100	25,00	420,250
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	24,9600	25,00	624,000
18.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	48,4940	25,00	1 212,350
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	16,8880	20,00	337,760
20.	2663102100000200	Beton M200	m3	24,3448	900,00	21 910,320
21.	266310210000050	Beton M50	m3	9,1102	800,00	7 288,160
22.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	6,4332	14,00	90,065
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 089,8620	11,00	11 988,482
24.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	31,8086	16,00	508,938
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4840	14,00	20,776
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,6328	14,00	148,859
27.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	7,9343	30,00	238,029
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	148,4000	14,00	2 077,600
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7420	30,00	22,260
30.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	46,8194	5,00	234,097
31.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	46,8194	2,50	117,049
32.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	100,3500	1,00	100,350
33.	322	Метал.резервуар на 50м3	buc	2,0000	150 000,00	300 000,000
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,3554	2,50	90,889
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2639	8,00	26,111
36.	4100126202818	Apa	m3	100,0000	8,00	800,000
		Total materiale de constructii				355 180

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,9952	20,00	59,904
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2000	200,00	440,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,3680	300,00	4 310,400
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,3192	300,00	1 595,760
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5280	300,00	158,400
6.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	46,7840	35,00	1 637,440
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,0400	15,00	210,600
8.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	8,0000	20,00	160,000
9.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	3,0105	300,00	903,150
10.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	60,6040	35,00	2 121,140
11.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,5025	200,00	700,500
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,8500	200,00	1 170,000

13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,2200	180,00	2 019,600
		Total utilaje de construcții				15 486

Total			Lei			540 567
-------	--	--	-----	--	--	---------

Total deviz:

540 567

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-8-2

Резервуар чистой воды V=2x50m³ N12 по ГП. Rezervuar de ape curate. Lucrari tehnologice

Valoarea de deviz 17 874 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1600	46,38	53,800
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,8800	46,38	504,614
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,8660	46,38	364,824
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3249	46,38	107,829
5.	7212030022700	Sudor	h-om	3,6212	46,38	167,952
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,8028	46,38	3 191,074
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6212	46,38	167,952
		Total manopera				4 559

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,4318	0,10	0,543
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6369	1,00	0,637
3.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4570	5,00	2,285
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0606	5,00	0,302
5.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	3,1987	15,00	47,980
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,2740	20,00	25,480
7.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,5994	9,00	14,395
8.	2320322600374	Citom	kg	0,4570	10,00	4,570
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0563	10,00	20,563
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,5696	8,00	36,557
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,8158	35,00	98,553
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,5650	35,00	89,775
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,2629	25,00	56,572
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,2393	20,00	4,786
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1986	20,00	3,972

16.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0182	25,00	0,456
17.	25212167010001	Teava din otel d89x4.5mm	m	12,7260	90,00	1 145,340
18.	25212167010006	Teava din otel d76x3.0mm	m	10,3505	75,00	776,288
19.	25231267211533	Sifon de pardoseala din polipropilena- Воронка д 89x130 mm	buc	2,0200	101,00	204,020
20.	25231267211588	Sifon de pardoseala din polipropilena - Воронка д 108x76 mm.	buc	2,0200	199,00	401,980
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,6212	14,00	50,697
22.	27752763098861 0	Confectii metalice - Полоса 10x200-2buc	kg	31,4000	14,00	439,600
23.	27752763098861 4	Confectii metalice - Проволока -4м	kg	1,2000	14,00	16,800
24.	27752763098861 7	Confectii metalice - Упрощенный фильтр-поглотитель-2buc	kg	302,0000	20,00	6 040,000
25.	27752763098864	Confectii metalice - Швеллер N10 (L=0.4m-2buc)	kg	6,9000	16,00	110,400
26.	27752763098869	Confectii metalice -Швеллер N10 (L=1.28m-2buc)	kg	20,6200	16,00	329,920
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,8106	30,00	54,318
28.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,9702	30,00	89,106
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8970	2,50	7,243
Total materiale de constructii						10 072

Utilaje de constructii:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0218	20,00	0,436
2.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,3056	20,00	26,112
Total utilaje de constructii						26

Total	Lei	14 657
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 026
Transportarea	10 %	1 007
Total		16 690
Cheltuieli de regie	5 %	834
Total		17 524
Beneficiu de deviz	2 %	350
Total		17 874

Total deviz:

17 874

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-1
Utilaj Punct de alimentare cu combustibil T3**

Valoarea de deviz 461 789 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	168,0000	46,38	7 791,840
2.	7123010010200	Betonist	h-om	148,4500	46,38	6 885,111
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,0000	46,38	417,420
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	46,38	139,140
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0000	46,38	139,140
6.	7212030022700	Sudor	h-om	27,3600	46,38	1 268,957
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	81,6750	46,38	3 788,086
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	263,6136	46,38	12 226,399
9.	8283010021000	Electronist	h-om	13,6800	46,38	634,478
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6320	46,38	771,392
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,3000	46,38	6 507,114
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	46,38	1,159
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,6320	46,38	446,732
14.	9312040019600	Sapator	h-om	27,0000	46,38	1 252,260
		Total manopera				42 269

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,3200	220,00	4 250,400
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6120	1,00	2,612
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	5,00	0,350
4.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,1100	3 100,00	341,000
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0240	150,00	3,600
6.	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0564	3 100,00	174,840
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0228	3 100,00	70,680
8.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	1,1000	55,00	60,500

9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,7500	15,00	41,250
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	17,6800	15,00	265,200
11.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	3,0800	10,00	30,800
12.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	4,4000	10,00	44,000
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,8664	10,00	8,664
14.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,6750	10,00	6,750
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3240	8,00	10,592
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	20,00	2,800
17.	2521216701000	Teava din otel 1"	m	0,5000	26,00	13,000
18.	2663102100000200	Beton M200	m3	17,4783	900,00	15 730,470
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,8800	900,00	2 592,000
20.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	4,1040	14,00	57,456
21.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	20,2920	16,00	324,672
22.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,0616	30,00	151,848
23.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3564	20,00	7,128
24.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,6500	30,00	49,500
25.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	29,8680	5,00	149,340
26.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	29,8680	2,50	74,670
27.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	60,00	60,000
28.	311	Резервуар из.нержавеющей стали объемом V=25 м3 РГС-25 м3 с плотностью до 1тс/м3 (для подземного хранения темных и светлых нефтепродуктов)	buc	1,0000	230 000,00	230 000,000
29.	312	Топливозаправочная колонка "ТОПАС-421М" с 2-мя рукавами, 2 вида топливозаправочного масла ,50л/мин	buc	1,0000	78 215,00	78 215,000
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,4352	2,50	56,088
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8472	8,00	14,778
32.	4100126202818	Apa	m3	26,6800	8,00	213,440
Total materiale de constructii						333 024

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,0560	40,00	282,240
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5280	25,00	88,200
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,9150	25,00	72,875
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,3000	20,00	26,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800	20,00	9,600
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,0800	15,00	151,200
7.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	2,0000	20,00	40,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9600	20,00	19,200
9.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	9,3740	40,00	374,960
10.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	4,1250	20,00	82,500
11.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,2400	25,00	6,000

		(Drujba)				
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,3750	20,00	27,500
13.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,2344	200,00	446,880
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,2000	200,00	840,000
		Total utilaje de construcții				2 467

Total	Lei	461 789
-------	-----	---------

Total deviz: 461 789

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-1

**Lucreri de constructii. Резервуар технисеской воды трехсекционный, V=240x3
m3/ rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sectiuni**

Valoarea de deviz 276 605 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	621,9440	46,38	28 845,763
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,8000	46,38	500,904
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	125,2800	46,38	5 810,486
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,2800	46,38	801,446
5.	7134050013250	Izolator	h-om	7,9170	46,38	367,190
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	86,4000	46,38	4 007,232
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3060	46,38	153,332
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1492	46,38	6,920
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	486,9410	46,38	22 584,324
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,7120	46,38	6 155,182
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 041,8400	46,38	48 320,540
					Total manopera	117 553

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,600
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,9689	150,00	1 795,335
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2400	150,00	36,000
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	26,5265	150,00	3 978,975
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6003	1,00	0,600
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,8640	150,00	129,600
7.	2010102903426	Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m	m3	4,3200	1 500,00	6 480,000
8.	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,6480	1 500,00	972,000

9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0027	1 500,00	4,050
10.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,8640	1 500,00	1 296,000
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	488,1600	0,10	48,816
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2592	100,00	25,920
13.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,6699	20,00	13,398
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,8700	20,00	17,400
15.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1 724,2243	14,00	24 139,140
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	734,4000	9,00	6 609,600
17.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	19,4400	15,00	291,600
18.	2414126109781	Toluen	kg	1,3224	5,00	6,612
19.	24165861054005	Антикоррозионная защита грунтом-преобразователем ржавчины Э-ВА-112	kg	1,3050	65,00	84,825
20.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	3,0537	35,00	106,880
21.	2430226100527	Grund reactiv comp.1 si comp. 2 g. 404-50 NII	kg	0,8787	25,00	21,968
22.	2430226101410	Chituri anticorozive	m3	0,0270	100,00	2,700
23.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,6090	10,00	6,090
24.	2430226109070	Diluanti	kg	1,3050	20,00	26,100
25.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	1,0875	20,00	21,750
26.	2466477302419	Apa stop	kg	3,6000	102,00	367,200
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 049,875 2	1,50	36 074,813
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6200	1,00	1,620
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	146,8800	0,10	14,688
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0324	800,00	25,920
31.	2666122800600	Element prefabricat	buc	2,4240	5,00	12,120
32.	2874115801021	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100	buc	38,8800	1,00	38,880
33.	2874115842714	Piulita hexag. M10	buc	38,8800	1,00	38,880
34.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	6,0480	14,00	84,672
35.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	6,0480	12,00	72,576
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,1180	8,00	64,944
37.	4100126202818	Apa	m3	720,0000	8,00	5 760,000
Total materiale de construcții						88 677

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	117,0288	25,00	2 925,720
2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	2,9700	200,00	594,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4407	20,00	8,814
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	64,8000	10,00	648,000
5.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	57,6000	20,00	1 152,000
6.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	117,0288	20,00	2 340,576
7.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	117,0288	20,00	2 340,576
8.	2952270003371	Malaxor de chituri 10 l	h-ut	1,7400	20,00	34,800
9.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	117,0288	50,00	5 851,440
10.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	19,5048	10,00	195,048
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,6160	20,00	112,320
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	51,8400	10,00	518,400

		Total utilaje de construcții				16 721
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	222 951
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	26 449
Transportarea	10 %	8 868
Total		258 268
Cheltuieli de regie	5 %	12 913
Total		271 181
Beneficiu de deviz	2 %	5 424
Total		276 605

Total deviz: 276 605

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-1
Reabilitarea cladirilor existente**

Valoarea de deviz 2 214 960 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 032,0000	46,38	94 244,160
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	381,0000	46,38	17 670,780
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 167,2580	46,38	146 897,426
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 608,7500	46,38	74 613,825
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	518,1600	46,38	24 032,260
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 297,8400	46,38	60 193,818
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,2114	46,38	7 105,943
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 287,6400	46,38	106 100,743
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,6000	46,38	306,108
		Total manopera				531 165

Materiale:

1.	1216	Aerator IDEAL pentru acoperisuri	buc	27,0000	117,00	3 159,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0126	220,00	2,772
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,3600	1,00	99,360
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 362,2000	0,10	236,220
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,1938	100,00	119,380
6.	2320166200676	White spirit	kg	114,1000	20,00	2 282,000
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 055,5000	8,00	24 444,000
8.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 556,0000	9,00	32 004,000
9.	24133173460007	Suspensie de bitum "TechnoNICOL Nr.1"	kg	1 524,0000	18,00	27 432,000
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	257,2000	30,00	7 716,000
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	193,9700	30,00	5 819,100
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	118,6640	25,00	2 966,600
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	57,0500	22,00	1 255,100
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	125,5100	20,00	2 510,200
15.	25213026029029	Placi XPS TechnoNICO CARBON PROF - 120 mm	m2	2 565,4000	140,00	359 156,000
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,5800	1,00	38,580
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	711,2000	0,10	71,120

18.	2663102100001200	Beton M200	m3	104,1400	1 000,00	104 140,000
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	549,7000	1,00	549,700
20.	268213260047014	Membrane Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm	m2	4 105,5000	50,00	205 275,000
21.	2682132600470141	Membrane Technoelast EPP -4 mm	m2	2 028,6000	50,00	101 430,000
22.	2682132600470142	Membrane Technoelast EKP -4.2 mm	m2	2 511,6000	54,00	135 626,400
23.	26821326004708	Izolatie contra vapori - Bipol EPP -3 mm	m2	3 067,0500	25,00	76 676,250
24.	271040364181715	Tabla zincata d=400 mm	kg	527,0580	18,00	9 487,044
25.	287312200540010	Polisterenbeton - 70 mm	m3	184,9120	800,00	147 929,600
26.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,5532	35,00	124,362
27.	2873147300863	Agrafe	kg	29,6100	10,00	296,100
28.	287527730100163	Bariera de protectie auto ГОСТ 26804-86 11ДО	m	30,0000	20,00	600,000
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,3660	8,00	50,928
30.	4100126202818	Apa	m3	127,0000	8,00	1 016,000
		Total materiale de constructii				1 252 513

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,0500	25,00	26,250
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	970,0000	10,00	9 700,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	310,0080	15,00	4 650,120
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	142,2400	15,00	2 133,600
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	571,5280	20,00	11 430,560
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	5,0800	300,00	1 524,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0626	300,00	318,780
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	15,2400	20,00	304,800
9.	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	1,0500	300,00	315,000
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,4000	15,00	381,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46,1099	180,00	8 299,782
		Total utilaje de constructii				39 082

Total	Lei	1 823 360
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	119 512
Transportarea	10 %	125 251
Total		2 068 123
Cheltuieli de regie	5 %	103 406
Total		2 171 529
Beneficiu de deviz	2 %	43 431
Total		2 214 960

Total deviz:

2 214 960

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-1
Lucrari de constructie. CBA**

Valoarea de deviz 596 089 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	466,6335	46,38	21 642,462
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,2819	46,38	1 311,714
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	238,4970	46,38	11 061,491
4.	7134050013250	Izolator	h-om	4,3065	46,38	199,735
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	124,3841	46,38	5 768,935
6.	7136080025001	Montator	h-om	11,0880	46,38	514,261
7.	7137010011500	Electrician	h-om	3,6240	46,38	168,081
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,7633	46,38	777,482
9.	7212030022700	Sudor	h-om	26,0305	46,38	1 207,295
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	494,5795	46,38	22 938,597
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	579,4362	46,38	26 874,252
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,3523	46,38	5 396,420
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,0096	46,38	928,045
14.	9312040019600	Sapator	h-om	5,8560	46,38	271,601
		Total manopera				99 061

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,0457	0,50	19,523
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,5384	220,00	338,448
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,8400	150,00	1 476,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6894	1,00	2,689
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1136	3 100,00	352,160
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,4981	150,00	74,715
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7950	3 100,00	2 464,500
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6297	45,00	28,337
9.	2010237318750	Distantieri	buc	77,4855	0,10	7,749
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	22,7140	45,00	1 022,130

11.	2320166200676	White spirit	kg	5,5213	20,00	110,426
12.	2320187315789	Decofrol	kg	27,2568	5,00	136,284
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,1331	10,00	21,331
14.	243011610000020	Email ПФ - 115	kg	20,3034	35,00	710,619
15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	5,6430	90,00	507,870
16.	243022610081420	Grund ГФ- 021	kg	10,1517	25,00	253,792
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,4010	25,00	10,025
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,4317	20,00	28,634
19.	252121670000039	Teava PVC SN2 d200 mm	m	146,7270	98,00	14 379,246
20.	252121670100140	Tub de proiectie PE80 PN6 d250x11.9mm	m	140,4455	270,00	37 920,285
21.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	23,8955	160,00	3 823,280
22.	2663102100000100	Beton M100	m3	29,2345	900,00	26 311,050
23.	2663102100000200	Beton M200	m3	75,1151	1 000,00	75 115,100
24.	266310210000050	Beton M50	m3	21,7506	900,00	19 575,540
25.	266310210095715	Beton B15	m3	1,9859	1 000,00	1 985,900
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3730	80,00	29,840
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4850	1,00	1,485
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	179,6210	11,00	1 975,831
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	349,8632	11,00	3 848,495
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,0305	14,00	364,427
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,3570	14,00	158,998
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,1657	14,00	72,320
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 603,0500	14,00	36 442,700
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	110,9222	14,00	1 552,911
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,1712	14,00	254,397
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,0666	30,00	31,998
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,0153	30,00	390,459
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,1420	1,00	68,142
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,1420	1,00	68,142
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1357	20,00	22,714
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,8142	14,00	95,399
42.	342	Capac din fonta ductila B125	buc	4,0000	800,00	3 200,000
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,8244	2,50	52,061
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0110	8,00	0,088
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,3024	8,00	98,420
46.	4100126202818	Apa	m3	0,6960	8,00	5,568
		Total materiale de constructii				235 410

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3728	20,00	27,456
2.	2922140007000	Macara	h-ut	5,2525	200,00	1 050,500
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,8495	15,00	27,742
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	116,7875	300,00	35 036,250
5.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	3,5757	300,00	1 072,710

6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,2446	300,00	673,380
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,9772	300,00	6 893,160
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	26,2940	300,00	7 888,200
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,4040	15,00	126,060
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,1800	15,00	902,700
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1370	20,00	2,740
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	223,9093	35,00	7 836,826
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,1100	10,00	41,100
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,4480	15,00	126,720
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,0909	200,00	1 818,180
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,0750	200,00	5 015,000
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7040	200,00	140,800
18.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	4,2108	300,00	1 263,240
19.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	4,3152	300,00	1 294,560
20.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	4,2456	120,00	509,472
21.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1949	120,00	23,388
22.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,5496	300,00	1 064,880
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	571,2707	180,00	102 828,726
Total utilaje de construcții						175 664

Total	Lei	510 742
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	22 289
Transportarea	10 %	23 541
Total		556 572
Cheltuieli de regie	5 %	27 829
Total		584 401
Beneficiu de deviz	2 %	11 688
Total		596 089

Total deviz:

596 089

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-1A

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
1A, 2B)**

Valoarea de deviz 279 521 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1A:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,0000	46,38	834,840
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,8100	46,38	2 263,809
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5080	46,38	23,561
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7100	46,38	172,070
5.	7129020012800	Pavator	h-om	15,9692	46,38	740,652
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	23,0940	46,38	1 071,100
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,7650	46,38	2 540,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,4820	46,38	764,435
9.	7134050013250	Izolator	h-om	1,4980	46,38	69,477
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	46,38	126,154
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,2000	46,38	1 076,016
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2170	46,38	195,584
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,5175	46,38	3 595,261
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,5000	46,38	3 362,550
15.	7422010060100	Timplar	h-om	47,0200	46,38	2 180,788
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9058	46,38	88,391
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,2202	46,38	1 679,893
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,1394	46,38	470,266
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,4831	46,38	6 747,507
		Total manopera				28 004

Materiale:

1.	14111222017523 6	Piatra sparta - prundis	m3	2,0930	220,00	460,460
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,5814	5,00	2,907
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0707	150,00	10,605
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1300	150,00	19,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,1128	150,00	166,920
6.	17112173298833	Material - Memrana profilata Planter GEO	m	18,9280	90,00	1 703,520

	5					
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0000	1,00	2,000
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	667,6180	0,10	66,762
9.	2010237318750	Distantieri	buc	6,0960	0,10	0,610
10.	20301129381009	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "	m2	2,2200	1 400,00	3 108,000
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,7367	1,00	81,737
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	48,5000	0,10	4,850
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0243	100,00	2,430
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,5500	9,00	76,950
15.	232032260003619	Bitum pt. hidroizolatii - mastic de bitum	kg	64,2000	9,00	577,800
16.	2413217300010	Cleme	buc	3,4170	1,00	3,417
17.	241331734600031	Suspensie de bitum filerizat-subif - praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	1,7100	25,00	42,750
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,0314	45,00	1 711,412
19.	241658610530329	Amorsa-grund - "Sniezka Grund"	kg	6,0000	25,00	150,000
20.	243011610380030	Vopsea - "Sniezka Max"	kg	16,0000	45,00	720,000
21.	24302261000001	Fuga	kg	12,4903	18,00	224,826
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,5359	20,00	190,718
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,0223	10,00	20,223
24.	2430226101600	Chit silionic	kg	2,0032	65,00	130,207
25.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,9134	5,00	29,567
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,5342	4,00	118,137
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,6131	3,20	69,162
28.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	23,0280	3,20	73,690
29.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	23,0280	3,20	73,690
30.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0390	10,00	0,390
31.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	82,5540	3,00	247,662
32.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1374	40,00	5,496
33.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0223	30,00	0,669
34.	25213026029067	Materiale izolante din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	56,1258	65,00	3 648,177
35.	252130260290733	Placi termoizolante - polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	6,1600	70,00	431,200
36.	25231467202008	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2	49,3080	1 450,00	71 496,600
37.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	191,1680	22,00	4 205,696
38.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	77,3690	20,00	1 547,380
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	66,4791	5,00	332,395
40.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	55,6500	30,00	1 669,500
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,3327	7,00	44,329
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	41,6000	1,50	62,400
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,8140	1,50	8,721
44.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	204,6200	1,50	306,930
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,1300	12,00	61,560
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4000	1,50	3,600

47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,1960	4,50	189,882
48.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,5500	0,50	7,275
49.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	26,3900	100,00	2 639,000
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,8710	140,00	821,940
51.	26611128007002 4	Placi portelanate de 450*450 mm	m2	22,2624	180,00	4 007,232
52.	26621027010002 7	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	84,4200	180,00	15 195,600
53.	26621027010007	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	30,0113	155,00	4 651,751
54.	26631021000011 00	Cheramzit -beton 100 mm	m3	2,1935	1 000,00	2 193,500
55.	26631021000012 00	Beton M200	m3	5,4694	1 000,00	5 469,400
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1881	900,00	169,290
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	23,0850	3,20	73,872
58.	26641021020101 50	Mortar M150	m3	0,8239	1 000,00	823,900
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	138,3296	3,20	442,655
60.	26651227005554	Copertina din sticla (2buc)	m2	6,6780	570,00	3 806,460
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,2854	22,00	28,279
62.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	6,1047	140,00	854,658
63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	22,1554	68,00	1 506,567
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,9340	1,00	25,934
65.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,4696	5,00	2,348
66.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,8719	15,00	13,078
67.	26821326004652 1	Folie suplimentara polimerica - Briera de vapori pelicula "ТехноНИКОЛЬ"	m2	25,3483	9,50	240,809
68.	26821326016261 9	Carton bitumat - Hidroizol	m2	47,0800	24,00	1 129,920
69.	26821326016263 2	Carton bitumat - ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	6,2700	35,00	219,450
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,1757	65,00	466,421
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,7486	65,00	438,659
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1016	11,00	1,117
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,000
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,3923	18,00	1 123,061
75.	2710703520285	Profil de suport	m	119,8804	24,00	2 877,130
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	22,4700	105,00	2 359,350
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2032	14,00	2,845
78.	27431235490273	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	35,0000	25,00	875,000
79.	28112363049030	Panouri de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	30,5878	400,00	12 235,120
80.	28112363049036	Panouri "Sandwich" -100 mm	m2	60,9348	400,00	24 373,920
81.	28121063060501 0	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчетые с изготовлением	m2	6,2600	1 500,00	9 390,000
82.	28121063060501 1	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-2,одностворчетые с изготовлением)	m2	1,4100	1 500,00	2 115,000
83.	28731220041001 3	Plase sudate - Bp-I 150/150	kg	20,5232	16,00	328,371

84.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0800	4,00	32,320
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	254,0000	0,50	127,000
86.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,7085	35,00	59,797
87.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 603,6731	0,20	320,734
88.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	179,2200	0,30	53,766
89.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	269,1840	1,00	269,184
90.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	89,9640	0,30	26,989
91.	2874115837745	Suruburi	buc	64,2720	1,00	64,272
92.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0800	2,00	16,160
93.	2874115883711	Saiba plata	buc	55,6500	2,00	111,300
94.	287411631250025	Elemente liniare - Plinte din placi de ceramica	m	20,6275	20,00	412,550
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	85,6000	1,00	85,600
96.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	34,5420	0,90	31,088
97.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,3512	55,00	129,317
98.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,2854	65,00	83,551
99.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,4170	65,00	222,105
100.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,7085	65,00	111,052
101.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0100	150,00	151,500
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,7085	65,00	111,052
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,2854	75,00	96,405
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,9981	30,00	269,943
105.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	264,5040	0,10	26,450
106.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,2243	25,00	30,607
107.	287527732420039	Hidrant - Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0100	6 500,00	6 565,000
108.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5200	15,00	7,800
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,8900	2,50	24,725
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3948	8,00	3,159
111.	4100126202818	Apa	m3	0,2868	8,00	2,294
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000	1,00	2,000
		Total materiale de constructii				204 465

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2348	200,00	46,960
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7644	40,00	30,576
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3822	40,00	15,288
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2281	20,00	4,562
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0842	20,00	1,684
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6622	200,00	132,440

7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1311	20,00	2,622
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,6179	20,00	192,358
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2587	10,00	2,587
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3482	10,00	13,482
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0970	300,00	29,100
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0400	15,00	15,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9630	15,00	14,445
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2910	20,00	5,820
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3573	20,00	7,146
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3595	15,00	5,393
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,7780	5,00	28,890
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5335	20,00	10,670
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5135	15,00	52,702
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,8000	200,00	1 160,000
		Total utilaje de constructii				1 774

Total	Lei	234 243
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	6 301
Transportarea	10 %	20 446
Total		260 990
Cheltuieli de regie	5 %	13 050
Total		274 040
Beneficiu de deviz	2 %	5 481
Total		279 521

Total deviz:

279 521

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-2A

**Punct control vamal (autoturizme intrare). Solutii arhitectural planimetrice. (Poz
3A, 4B)**

Valoarea de deviz 279 521 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-2A:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,0000	46,38	834,840
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,8100	46,38	2 263,809
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5080	46,38	23,561
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7100	46,38	172,070
5.	7129020012800	Pavator	h-om	15,9692	46,38	740,652
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	23,0940	46,38	1 071,100
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,7650	46,38	2 540,000
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,4820	46,38	764,435
9.	7134050013250	Izolator	h-om	1,4980	46,38	69,477
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	46,38	126,154
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,2000	46,38	1 076,016
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2170	46,38	195,584
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,5175	46,38	3 595,261
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,5000	46,38	3 362,550
15.	7422010060100	Timplar	h-om	47,0200	46,38	2 180,788
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9058	46,38	88,391
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,2202	46,38	1 679,893
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,1394	46,38	470,266
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,4831	46,38	6 747,507
		Total manopera				28 004

Materiale:

1.	14111222017523 6	Piatra sparta - prundis	m3	2,0930	220,00	460,460
2.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,5814	5,00	2,907
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0707	150,00	10,605
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1300	150,00	19,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,1128	150,00	166,920

6.	171121732988335	Material - Memrana profilata Planter GEO	m	18,9280	90,00	1 703,520
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0000	1,00	2,000
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	667,6180	0,10	66,762
9.	2010237318750	Distantieri	buc	6,0960	0,10	0,610
10.	20301129381009	Ferestre din aluminiu tip "Schuco "	m2	2,2200	1 400,00	3 108,000
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,7367	1,00	81,737
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	48,5000	0,10	4,850
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0243	100,00	2,430
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,5500	9,00	76,950
15.	232032260003619	Bitum pt. hidroizolatii - mastic de bitum	kg	64,2000	9,00	577,800
16.	2413217300010	Cleme	buc	3,4170	1,00	3,417
17.	241331734600031	Suspensie de bitum filerizat-subif - praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N03"	kg	1,7100	25,00	42,750
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,0314	45,00	1 711,412
19.	241658610530329	Amorsa-grund - "Sniezka Grund"	kg	6,0000	25,00	150,000
20.	243011610380030	Vopsea - "Sniezka Max"	kg	16,0000	45,00	720,000
21.	24302261000001	Fuga	kg	12,4903	18,00	224,826
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,5359	20,00	190,718
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,0223	10,00	20,223
24.	2430226101600	Chit silionic	kg	2,0032	65,00	130,207
25.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,9134	5,00	29,567
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,5342	4,00	118,137
27.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,6131	3,20	69,162
28.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	23,0280	3,20	73,690
29.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	23,0280	3,20	73,690
30.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0390	10,00	0,390
31.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	82,5540	3,00	247,662
32.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1374	40,00	5,496
33.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0223	30,00	0,669
34.	25213026029067	Materiale izolante din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	56,1258	65,00	3 648,177
35.	252130260290733	Placi termoizolante - polistiren extrudat TPS CARBON - 50 mm	m2	6,1600	70,00	431,200
36.	25231467202008	Vitralii din aluminiu tip "Schuco " (V-1, с изготовлением)	m2	49,3080	1 450,00	71 496,600
37.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	191,1680	22,00	4 205,696
38.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	77,3690	20,00	1 547,380
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	66,4791	5,00	332,395
40.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	55,6500	30,00	1 669,500
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,3327	7,00	44,329
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	41,6000	1,50	62,400
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,8140	1,50	8,721
44.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	204,6200	1,50	306,930
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	5,1300	12,00	61,560

		suport				
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4000	1,50	3,600
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,1960	4,50	189,882
48.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,5500	0,50	7,275
49.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	26,3900	100,00	2 639,000
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,8710	140,00	821,940
51.	26611128007002 4	Placi portelanate de 450*450 mm	m2	22,2624	180,00	4 007,232
52.	26621027010002 7	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 100 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	84,4200	180,00	15 195,600
53.	26621027010007	Pereti de compartimentare Knauf W111 cu grosimea 80 mm placat intr-un singur strat de placi Regips hidrofoab 12,5 mm	m2	30,0113	155,00	4 651,751
54.	26631021000011 00	Cheramzit -beton 100 mm	m3	2,1935	1 000,00	2 193,500
55.	26631021000012 00	Beton M200	m3	5,4694	1 000,00	5 469,400
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1881	900,00	169,290
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	23,0850	3,20	73,872
58.	26641021020101 50	Mortar M150	m3	0,8239	1 000,00	823,900
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	138,3296	3,20	442,655
60.	26651227005554	Copertina din sticla (2buc)	m2	6,6780	570,00	3 806,460
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,2854	22,00	28,279
62.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	6,1047	140,00	854,658
63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	22,1554	68,00	1 506,567
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,9340	1,00	25,934
65.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,4696	5,00	2,348
66.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,8719	15,00	13,078
67.	26821326004652 1	Folie suplimentara polimerica - Briera de vapori pelicula "Технониколь"	m2	25,3483	9,50	240,809
68.	26821326016261 9	Carton bitumat - Hidroizol	m2	47,0800	24,00	1 129,920
69.	26821326016263 2	Carton bitumat - ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	m2	6,2700	35,00	219,450
70.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,1757	65,00	466,421
71.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,7486	65,00	438,659
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1016	11,00	1,117
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,00	0,000
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,3923	18,00	1 123,061
75.	2710703520285	Profil de suport	m	119,8804	24,00	2 877,130
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	22,4700	105,00	2 359,350
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2032	14,00	2,845
78.	27431235490273	Elemente fasonare acoperis,profil metal prevopsit	m	35,0000	25,00	875,000
79.	28112363049030	Panouri de tip "Sandwich Isopan "Isofire Wall" -100 mm" montate pe rigle metalice. Culoarea DO 1006	m2	30,5878	400,00	12 235,120
80.	28112363049036	Panouri "Sandwich" -100 mm	m2	60,9348	400,00	24 373,920
81.	28121063060501 0	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco "(U-1-двустворчетые с изготовлением	m2	6,2600	1 500,00	9 390,000
82.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu tip "Schuco	m2	1,4100	1 500,00	2 115,000

	1	"(U-2,одностворчатые с изготовлением)				
83.	287312200410013	Plase sudate - Bp-I 150/150	kg	20,5232	16,00	328,371
84.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0800	4,00	32,320
85.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	254,0000	0,50	127,000
86.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,7085	35,00	59,797
87.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 603,6731	0,20	320,734
88.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	179,2200	0,30	53,766
89.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	269,1840	1,00	269,184
90.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	89,9640	0,30	26,989
91.	2874115837745	Suruburi	buc	64,2720	1,00	64,272
92.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0800	2,00	16,160
93.	2874115883711	Saiba plata	buc	55,6500	2,00	111,300
94.	287411631250025	Elemente liniare - Plinte din placi de ceramica	m	20,6275	20,00	412,550
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	85,6000	1,00	85,600
96.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	34,5420	0,90	31,088
97.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,3512	55,00	129,317
98.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,2854	65,00	83,551
99.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,4170	65,00	222,105
100.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,7085	65,00	111,052
101.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0100	150,00	151,500
102.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,7085	65,00	111,052
103.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,2854	75,00	96,405
104.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,9981	30,00	269,943
105.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	264,5040	0,10	26,450
106.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,2243	25,00	30,607
107.	287527732420039	Hidrant - Camin inspectie cu capac D=500 "TRIPLAST " RO	buc	1,0100	6 500,00	6 565,000
108.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5200	15,00	7,800
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,8900	2,50	24,725
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3948	8,00	3,159
111.	4100126202818	Apa	m3	0,2868	8,00	2,294
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000	1,00	2,000
		Total materiale de constructii				204 465

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2348	200,00	46,960
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7644	40,00	30,576
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3822	40,00	15,288

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2281	20,00	4,562
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0842	20,00	1,684
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6622	200,00	132,440
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1311	20,00	2,622
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,6179	20,00	192,358
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2587	10,00	2,587
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3482	10,00	13,482
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0970	300,00	29,100
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0400	15,00	15,600
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9630	15,00	14,445
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2910	20,00	5,820
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3573	20,00	7,146
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3595	15,00	5,393
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,7780	5,00	28,890
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5335	20,00	10,670
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5135	15,00	52,702
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,8000	200,00	1 160,000
Total utilaje de construcții						1 774

Total	Lei	234 243
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	6 301
Transportarea	10 %	20 446
Total		260 990
Cheltuieli de regie	5 %	13 050
Total		274 040
Beneficiu de deviz	2 %	5 481
Total		279 521

Total deviz:

279 521

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-1B

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 1B, 2B)

Valoarea de deviz 209 412 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1B:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	15,0600	46,38	698,483
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,0895	46,38	2 555,051
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,6224	46,38	631,807
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,9525	46,38	2 826,977
5.	7134050013250	Izolator	h-om	135,8650	46,38	6 301,419
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,4100	46,38	204,536
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,8548	46,38	1 245,526
8.	7212030022700	Sudor	h-om	16,3990	46,38	760,586
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,5500	46,38	4 106,949
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	311,5810	46,38	14 451,127
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,9670	46,38	1 389,869
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,3734	46,38	2 892,879
Total manopera						38 066

Materiale:

1.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0012	30 000,00	36,000
2.	101-1847	Chit de protectie	kg	1,0000	15,00	15,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,5985	0,10	2,460
4.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	2,0000	800,00	1 600,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0083	220,00	1,826
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0618	150,00	9,270
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8444	1,00	8,845
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0290	3 100,00	89,900
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1102	150,00	16,530
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2032	3 100,00	629,920

11.	2010237318750	Distantieri	buc	36,8100	0,10	3,681
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,8050	45,00	261,225
13.	2320116200602	Benzina CO 90	l	1,2360	15,00	18,540
14.	2320166200676	White spirit	kg	22,1865	20,00	443,730
15.	2320187315789	Decofrol	kg	6,9660	5,00	34,830
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2530	10,00	2,530
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1644	8,00	1,315
18.	243011610000013	Email - ПΦ-115	kg	32,5260	35,00	1 138,410
19.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	178,0300	65,00	11 571,950
20.	243022610081413	Grund - ΓΦ-021	kg	16,2630	25,00	406,575
21.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	12,6495	25,00	316,238
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,2935	20,00	45,870
23.	252121670100123	Teava PE100 PN10 SDR17 d=90x3,8 mm	m	31,0590	65,00	2 018,835
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,7200	1,50	37,080
25.	2663102100000200	Beton M200	m3	11,1840	1 000,00	11 184,000
26.	266310210000050	Beton M50	m3	1,3148	800,00	1 051,840
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,8500	1,00	46,850
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	99,0150	11,00	1 089,165
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	152,5200	11,00	1 677,720
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,3990	14,00	229,586
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9025	14,00	40,635
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4540	14,00	34,356
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0600	14,00	70,840
34.	277527630988615	Confectii metalice - Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,9000	25,00	40 997,500
35.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 580,6000	20,00	51 612,000
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6440	14,00	65,016
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,1995	30,00	245,985
38.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1385	30,00	34,155
39.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	16,4450	6,00	98,670
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	17,4150	1,00	17,415
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	17,4150	1,00	17,415
42.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,4450	2,00	32,890
43.	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,4450	2,00	32,890
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2903	20,00	5,806
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7415	12,00	20,898
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,2577	2,50	35,644
47.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0900	800,00	72,000
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2688	8,00	10,150
49.	4100126202818	Apa	m3	0,0320	8,00	0,256
50.	522	Constructii din beton armat prefabricat - KKC-2	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000
Total materiale de constructii						132 432

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	200,00	256,000
----	--------	---	------	--------	--------	---------

2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3175	200,00	63,500
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,3450	15,00	5,175
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8675	300,00	560,250
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1032	300,00	30,960
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8920	300,00	267,600
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5080	15,00	7,620
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4500	15,00	96,750
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000	10,00	9,000
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3795	200,00	75,900
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6875	200,00	537,500
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,8760	200,00	975,200
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,1936	300,00	58,080
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,1984	300,00	59,520
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,1952	120,00	23,424
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0090	120,00	1,080
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,1632	300,00	48,960
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8234	180,00	148,212
Total utilaje de constructii						3 224

Total	Lei	173 722
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8 565
Transportarea	10 %	13 243
Total		195 530
Cheltuieli de regie	5 %	9 776
Total		205 306
Beneficiu de deviz	2 %	4 106
Total		209 412

Total deviz:

209 412

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-12-2B

Punct control vamal (autoturizme intrare).Elemente de constructii. (Poz 3B, 4B)

Valoarea de deviz 194 025 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-2B:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,0895	46,38	2 555,051
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,6224	46,38	631,807
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,9525	46,38	2 826,977
4.	7134050013250	Izolator	h-om	135,8650	46,38	6 301,419
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,8548	46,38	1 245,526
6.	7212030022700	Sudor	h-om	16,3990	46,38	760,586
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,5500	46,38	4 106,949
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	311,5810	46,38	14 451,127
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0288	46,38	1,336
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,3734	46,38	2 892,879
		Total manopera				35 775

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,5985	0,10	2,460
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0025	220,00	0,550
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0618	150,00	9,270
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8444	1,00	8,845
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0290	3 100,00	89,900
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2032	3 100,00	629,920
7.	2010237318750	Distantieri	buc	36,8100	0,10	3,681
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,8050	45,00	261,225
9.	2320116200602	Benzina CO 90	l	1,2360	15,00	18,540
10.	2320166200676	White spirit	kg	22,1865	20,00	443,730
11.	2320187315789	Decofrol	kg	6,9660	5,00	34,830
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2530	10,00	2,530
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1644	8,00	1,315
14.	24301161000001 3	Email - ПФ-115	kg	32,5260	35,00	1 138,410

15.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	178,0300	65,00	11 571,950
16.	243022610081413	Grund - ГФ-021	kg	16,2630	25,00	406,575
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	12,6495	25,00	316,238
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,2935	20,00	45,870
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,7200	1,50	37,080
20.	2663102100000200	Beton M200	m3	11,1840	1 000,00	11 184,000
21.	266310210000050	Beton M50	m3	1,3148	800,00	1 051,840
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,8500	1,00	46,850
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	99,0150	11,00	1 089,165
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	152,5200	11,00	1 677,720
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,3990	14,00	229,586
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9025	14,00	40,635
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4540	14,00	34,356
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0600	14,00	70,840
29.	277527630988615	Confectii metalice - Elemente decorative "Ed"	kg	1 639,9000	25,00	40 997,500
30.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 580,6000	20,00	51 612,000
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6440	14,00	65,016
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,1995	30,00	245,985
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1385	30,00	34,155
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	16,4450	6,00	98,670
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	17,4150	1,00	17,415
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	17,4150	1,00	17,415
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,4450	2,00	32,890
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,4450	2,00	32,890
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2903	20,00	5,806
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7415	12,00	20,898
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,2577	2,50	35,644
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2688	8,00	10,150
43.	4100126202818	Apa	m3	0,0320	8,00	0,256
		Total materiale de constructii				123 673

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3175	200,00	63,500
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1800	300,00	54,000
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1032	300,00	30,960
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3120	300,00	93,600
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5080	15,00	7,620
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4500	15,00	96,750
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3795	200,00	75,900
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6875	200,00	537,500
9.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,1936	300,00	58,080
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,1984	300,00	59,520
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,1952	120,00	23,424
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0090	120,00	1,080

13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,1632	300,00	48,960
14.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8234	180,00	148,212
		Total utilaje de construcții				1 299

Total	Lei	160 747
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	8 049
Transportarea	10 %	12 367
Total		181 163
Cheltuieli de regie	5 %	9 058
Total		190 221
Beneficiu de deviz	2 %	3 804
Total		194 025

Total deviz:

194 025

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-2
Constructii metalice. Construirea pavilioanelor de control vamal.**

Valoarea de deviz 2 734 685 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	46,38	92,760
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,1970	46,38	55,517
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	638,3972	46,38	29 608,862
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3 469,5500	46,38	160 917,729
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,0210	46,38	23 005,454
		Total manopera				213 680

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	96,6517	1,00	96,652
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0006	3 100,00	1,860
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0040	3 100,00	12,400
4.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1140	45,00	5,130
5.	2320166200676	White spirit	kg	193,3035	20,00	3 866,070
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1368	5,00	0,684
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,9130	10,00	99,130
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,4435	8,00	51,548
9.	24301161000002	Email -ПФ - 115	kg	773,2140	40,00	30 928,560
10.	24302261008142	Grund - ГФ- 021	kg	386,6070	25,00	9 665,175
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	54,5215	20,00	1 090,430
12.	2663102100000200	Beton M 200	m3	0,5202	900,00	468,180
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0570	14,00	0,798
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	198,2600	14,00	2 775,640
15.	28111063012000	Elemente metalice - фермы, колонны, балки, связи, прогоны, элементы ограждения	kg	101 112,60 00	20,00	2 022 252,0 00
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0912	14,00	1,277
17.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B	kg	44,6085	30,00	1 338,255

		4				
18.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	644,3450	6,00	3 866,070
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3420	2,00	0,684
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3420	1,00	0,342
21.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	644,3450	2,00	1 288,690
22.	2874115883700	Saiba M 20	buc	644,3450	2,00	1 288,690
23.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0057	20,00	0,114
24.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0342	12,00	0,410
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,6085	2,50	111,521
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0507	8,00	0,406
		Total materiale de construcții				2 079 212

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	15,00	4,500
2.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	14,8695	300,00	4 460,850
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	300,00	37,500
		Total utilaje de construcții				4 503

Total	Lei	2 297 395
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	48 078
Transportarea	10 %	207 921
Total		2 553 394
Cheltuieli de regie	5 %	127 670
Total		2 681 064
Beneficiu de deviz	2 %	53 621
Total		2 734 685

Total deviz:

2 734 685

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-3
Construirea pavilioanelor de control vamal Arhitectura (SA)**

Valoarea de deviz 1 652 231 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	46,38	2,120
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	61,6000	46,38	2 857,008
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	546,0000	46,38	25 323,480
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	975,0000	46,38	45 220,500
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	46,38	42,206
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	32,0454	46,38	1 486,266
7.	7212030022700	Sudor	h-om	59,7120	46,38	2 769,443
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 255,3000	46,38	104 600,814
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,9184	46,38	784,675
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	84,5920	46,38	3 923,377
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	675,0000	46,38	31 306,500
12.	7422010060100	Timplar	h-om	107,1700	46,38	4 970,545
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1200	46,38	144,706
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	611,3216	46,38	28 353,095
		Total manopera				251 783

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,8516	1,00	4,852
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,550
3.	2320166200676	White spirit	kg	9,7032	20,00	194,064
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	614,2500	15,00	9 213,750
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0947	10,00	10,947
6.	2413217300010	Cleme	buc	13,2600	3,00	39,780
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7464	8,00	5,971
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,8128	60,00	2 328,768
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,4064	25,00	485,160
10.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	8,0800	22,00	177,760
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	204,7500	45,00	9 213,750

12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,7368	20,00	54,736
13.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2 100,0000	0,60	1 260,000
14.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	20,0000	15,00	300,000
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,0800	1,50	12,120
16.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	850,00	7,820
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	900,00	31,230
18.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 100,00	1 111,000
19.	26821326004656	Folie suplimentara polimerica - паротзоляция	m2	2 309,7750	9,00	20 787,975
20.	26821326004709	Membrane - ПВХ мембрана - PROTAN SE	m2	2 354,6250	9,00	21 191,625
21.	26821626113717	Placi vata minerala - 50 mm (прочность на сжатие не менее 30 кПа)	m2	1 989,0000	78,00	155 142,000
22.	26821626113718	Placi vata minerala - 30 mm (прочность на сжатие не менее 60 кПа)	m2	1 989,0000	65,00	129 285,000
23.	27104036420005	Tabla zincata ondulata sau cutata - профнастил h=60 mm	m2	2 354,6250	140,00	329 647,500
24.	271040364229910	Tabla plana zincata - оцинковая кровельная сталь	kg	699,3000	18,00	12 587,400
25.	271040364259814	Voronka vodostocnaya d 200 mm	buc	8,0800	210,00	1 696,800
26.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1 228,5000	18,00	22 113,000
27.	271040631172612	Burlan rotund prefabricat tip brass d=150 mm	m	27,8460	98,00	2 728,908
28.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	665,4375	14,00	9 316,125
29.	273210364600011	Panouri fibrolemnoase usoare moi - Лист ЦСП	m2	55,0000	135,00	7 425,000
30.	27321036460700	Tabla - "Etalbond"	m2	832,5000	220,00	183 150,000
31.	274312354902713	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Ендова (b=300 mm)	m	163,0000	210,00	34 230,000
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,2200	14,00	87,080
33.	281110630115016	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane - teava 80*80*5	kg	4 976,0000	25,00	124 400,000
34.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,7800	35,00	132,300
35.	2873147300863	Agrafe	kg	31,5000	5,00	157,500
36.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	9,9520	30,00	298,560
37.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	42,2960	6,00	253,776
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	978,0000	0,70	684,600
39.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,6300	65,00	430,950
40.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	10 237,5000	0,70	7 166,250
41.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	42,2960	2,00	84,592
42.	2874115883700	Saiba M 20	buc	42,2960	2,00	84,592
43.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2 100,0000	0,80	1 680,000
44.	2874125886734	Nituri POP	buc	12 862,5000	0,50	6 431,250
45.	287527400005012	Elemente de legatura d=150 mm	buc	6,6300	95,00	629,850
46.	2875274000050212	Cot burlan d=150 mm	buc	13,2600	85,00	1 127,100
47.	2875274000050312	Cot de capat d=150 mm	buc	6,6300	85,00	563,550

48.	28752741100011 2	Piesa de legatura d=150 mm	buc	6,6300	85,00	563,550
49.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	24 102,000 0	0,01	241,020
50.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	8 190,0000	1,03	8 435,700
Total materiale de construcții						1 107 208

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	97,5000	20,00	1 950,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,5000	20,00	70,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	30,0000	300,00	9 000,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	144,1200	20,00	2 882,400
5.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	20,00	0,300
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	9,9520	15,00	149,280
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,7176	300,00	2 015,280
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	300,00	98,100
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9464	180,00	170,352
Total utilaje de construcții						16 336

Total	Lei	1 375 327
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	56 651
Transportarea	10 %	110 721
Total		1 542 699
Cheltuieli de regie	5 %	77 135
Total		1 619 834
Beneficiu de deviz	2 %	32 397
Total		1 652 231

Total deviz:

1 652 231

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-4
B1**

Valoarea de deviz 65 301 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	267,9610	46,38	12 428,032
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,742
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5400	46,38	442,465
		Total manopera				12 910

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,4000	25,00	10,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,0000	1,00	80,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 000,00	0,100
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	14 000,00	5,600
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,000
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0205	14 000,00	287,000
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0045	1 500,00	6,750
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0019	25 000,00	47,500
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0285	12 000,00	342,000
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	12 000,00	291,600
13.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,0010	12 000,00	12,000

		"BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm				
14.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0504	12 000,00	604,800
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	12 000,00	12,000
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0388	12 000,00	465,600
17.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0015	35 000,00	52,500
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,1894	30,00	245,682
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0290	10,00	0,290
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2290	20,00	84,580
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	44,1830	4,00	176,732
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,7970	8,00	62,375
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0200	6,00	0,120
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	44,1830	8,00	353,464
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1440	35,00	5,040
26.	1019852	Vopsea	kg	2,7856	35,00	97,496
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	20,00	20,000
28.	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-36	buc	1,0000	850,00	850,000
29.	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,0000	360,00	360,000
30.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,000
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0455	10,00	0,455
32.	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,0000	420,00	1 680,000
33.	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-9	buc	1,0000	450,00	450,000
34.	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,0000	420,00	420,000
35.	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,000
36.	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,000
37.	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,00	216,000
38.	122	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	25,0000	5,75	143,750
39.	123	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	260,0000	7,91	2 056,600
40.	124	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m	70,0000	12,08	845,600
41.	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	7,0000	22,00	154,000
42.	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,0000	14,00	560,000
43.	127	Furtun metalic	m	10,0000	15,00	150,000
44.	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,0000	32,00	160,000
45.	129	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,00	150,000
46.	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,000
47.	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,0000	28,00	84,000
48.	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	31,0000	28,00	868,000
49.	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	25,0000	4,00	100,000
50.	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,000
51.	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	190,00	760,000
52.	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	26,50	106,000

53.	17	Автомат ВА47-29/1/С10А	buc	6,0000	68,33	409,980
54.	18	Автомат ВА47-29/1/С16А	buc	2,0000	55,00	110,000
55.	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	252,50	505,000
56.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	16 000,00	800,000
57.	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,00	3 840,000
58.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005	1 500,00	0,750
59.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0037	150,00	0,555
60.	5009030	Flanse	10 buc	0,0714	10,00	0,714
61.	5009031	Scoabe	10 buc	51,5070	12,00	618,084
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	72,4920	5,00	362,460
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,0000	2,00	232,000
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,1000	12,00	1,200
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	21,0600	10,00	210,600
66.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,8000	12,00	129,600
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0159	5,00	0,080
68.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	25,00	83,750
69.	5009113	Prezoane	buc	10,2000	5,00	51,000
70.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	2,00	0,164
71.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020	1,00	0,102
72.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0056	5,00	0,028
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1400	15,00	2,100
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,6038	5,00	8,019
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0230	5,00	0,115
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1029	3,00	0,309
77.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0021	25,00	0,052
78.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,4319	12,00	29,183
79.	5009816	Fisie de montaj	m	99,6200	12,00	1 195,440
80.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0002	18 000,00	3,600
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,3100	15,00	4,650
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1290	10,00	1,290
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3586	12,00	4,303
Total materiale de constructii						22 923

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5772	200,00	315,440
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8600	300,00	558,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8600	250,00	465,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	79,5640	160,00	12 730,240
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	17,1785	10,00	171,785

		electric (de curent continuu)				
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	15,00	6,600
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	10,00	4,400
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320	10,00	24,320
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0775	300,00	23,250
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5750	200,00	315,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,5720	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0981	15,00	1,472
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,9765	10,00	209,765
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6547	180,00	297,846
		Total utilaje de constructii				15 155

Total	Lei	65 301
-------	-----	--------

Total deviz:

65 301

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea și modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-5
B2**

Valoarea de deviz 69 630 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	288,6010	46,38	13 385,316
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,742
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5400	46,38	442,465
		Total manopera				13 867

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,4000	25,00	10,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,0000	1,00	80,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 000,00	0,100
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	14 000,00	5,600
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,000
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0233	14 000,00	326,200
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0045	1 500,00	6,750
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0022	25 000,00	55,000
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0285	12 000,00	342,000
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	12 000,00	291,600
13.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,0010	12 000,00	12,000

		"BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm				
14.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0504	12 000,00	604,800
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	12 000,00	12,000
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0432	12 000,00	518,400
17.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0015	35 000,00	52,500
18.	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	8,8894	30,00	266,682
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0290	10,00	0,290
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2290	20,00	84,580
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	45,9830	4,00	183,932
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,7970	8,00	70,375
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0200	6,00	0,120
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	45,9830	8,00	367,864
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1440	35,00	5,040
26.	1019852	Vopsea	kg	2,9456	35,00	103,096
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	20,00	20,000
28.	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-36	buc	1,0000	850,00	850,000
29.	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,0000	360,00	360,000
30.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,000
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0455	10,00	0,455
32.	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,0000	420,00	1 680,000
33.	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-9	buc	1,0000	450,00	450,000
34.	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,0000	420,00	420,000
35.	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,000
36.	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,000
37.	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,00	216,000
38.	122	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	25,0000	5,75	143,750
39.	123	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	300,0000	7,91	2 373,000
40.	124	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m	70,0000	12,08	845,600
41.	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	7,0000	22,00	154,000
42.	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,0000	14,00	560,000
43.	127	Furtun metalic	m	10,0000	15,00	150,000
44.	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,0000	32,00	160,000
45.	129	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,00	150,000
46.	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,000
47.	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,0000	28,00	84,000
48.	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	31,0000	28,00	868,000
49.	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	25,0000	4,00	100,000
50.	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,000
51.	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	190,00	760,000
52.	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	26,50	106,000

53.	17	Автомат ВА47-29/1/С10А	buc	6,0000	68,33	409,980
54.	18	Автомат ВА47-29/1/С16А	buc	2,0000	55,00	110,000
55.	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	252,50	505,000
56.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	16 000,00	800,000
57.	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,00	3 840,000
58.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005	1 500,00	0,750
59.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0037	150,00	0,555
60.	5009030	Flanse	10 buc	0,0714	10,00	0,714
61.	5009031	Scoabe	10 buc	58,1070	12,00	697,284
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	82,2520	5,00	411,260
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,0000	2,00	232,000
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,1000	12,00	1,200
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	21,0600	10,00	210,600
66.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,8000	12,00	129,600
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0167	5,00	0,084
68.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	25,00	83,750
69.	5009113	Prezoane	buc	10,2000	5,00	51,000
70.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	2,00	0,164
71.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020	1,00	0,102
72.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0056	5,00	0,028
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1400	15,00	2,100
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,7678	5,00	8,839
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0230	5,00	0,115
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1149	3,00	0,345
77.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0021	25,00	0,052
78.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,7639	12,00	33,167
79.	5009816	Fisie de montaj	m	113,2200	12,00	1 358,640
80.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0002	18 000,00	3,600
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,3100	15,00	4,650
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1290	10,00	1,290
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3586	12,00	4,303
Total materiale de constructii						23 691

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6772	200,00	335,440
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8600	300,00	558,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8600	250,00	465,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,4440	160,00	14 311,040
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	18,1665	10,00	181,665

		electric (de curent continuu)				
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	15,00	6,600
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	10,00	4,400
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320	10,00	24,320
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0775	300,00	23,250
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5750	200,00	315,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,5720	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0981	15,00	1,472
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,3885	10,00	233,885
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7547	180,00	315,846
		Total utilaje de constructii				16 808

Total	Lei	69 630
-------	-----	--------

Total deviz:

69 630

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea și modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-6
B3**

Valoarea de deviz 51 215 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	200,9650	46,38	9 320,758
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,742
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5400	46,38	442,465
		Total manopera				9 803

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,4000	25,00	10,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,0000	1,00	80,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 000,00	0,100
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	14 000,00	5,600
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,000
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0115	14 000,00	161,000
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0045	1 500,00	6,750
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	25 000,00	27,500
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0285	12 000,00	342,000
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	12 000,00	291,600
13.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,0010	12 000,00	12,000

		"BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm				
14.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0504	12 000,00	604,800
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	12 000,00	12,000
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0246	12 000,00	295,200
17.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0015	35 000,00	52,500
18.	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	5,9214	30,00	177,642
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0290	10,00	0,290
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2290	20,00	84,580
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,3780	4,00	153,512
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,5638	8,00	36,510
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0200	6,00	0,120
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,3780	8,00	307,024
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1440	35,00	5,040
26.	1019852	Vopsea	kg	2,2628	35,00	79,198
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	20,00	20,000
28.	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-36	buc	1,0000	850,00	850,000
29.	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,0000	360,00	360,000
30.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,000
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0390	10,00	0,390
32.	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,0000	420,00	1 680,000
33.	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-9	buc	1,0000	450,00	450,000
34.	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,0000	420,00	420,000
35.	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,000
36.	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,000
37.	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,00	216,000
38.	122	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	25,0000	5,75	143,750
39.	123	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	130,0000	7,91	1 028,300
40.	124	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m	70,0000	12,08	845,600
41.	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	6,0000	22,00	132,000
42.	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,0000	14,00	560,000
43.	127	Furtun metalic	m	10,0000	15,00	150,000
44.	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,0000	32,00	160,000
45.	129	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,00	150,000
46.	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,000
47.	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,0000	28,00	84,000
48.	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	31,0000	28,00	868,000
49.	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	25,0000	4,00	100,000
50.	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,000
51.	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	190,00	760,000
52.	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	26,50	106,000

53.	17	Automat ВА47-29/1/С10А	buc	6,0000	68,33	409,980
54.	18	Automat ВА47-29/1/С16А	buc	2,0000	55,00	110,000
55.	19	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,0000	252,50	505,000
56.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	16 000,00	800,000
57.	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,00	3 840,000
58.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005	1 500,00	0,750
59.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0037	150,00	0,555
60.	5009030	Flanse	10 buc	0,0612	10,00	0,612
61.	5009031	Scoabe	10 buc	30,1810	12,00	362,172
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	41,0160	5,00	205,080
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,0000	2,00	232,000
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,1000	12,00	1,200
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,9800	10,00	209,800
66.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,8000	12,00	129,600
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0131	5,00	0,067
68.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	25,00	83,750
69.	5009113	Prezoane	buc	10,2000	5,00	51,000
70.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	2,00	0,164
71.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020	1,00	0,102
72.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0048	5,00	0,024
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1400	15,00	2,100
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0749	5,00	5,375
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0230	5,00	0,115
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0641	3,00	0,193
77.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0018	25,00	0,045
78.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1,3612	12,00	16,334
79.	5009816	Fisie de montaj	m	55,7600	12,00	669,120
80.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0002	18 000,00	3,600
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,3050	15,00	4,575
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1290	10,00	1,290
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3586	12,00	4,303
Total materiale de constructii						20 418

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2461	200,00	249,220
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8300	300,00	549,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8300	250,00	457,500
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	47,5010	160,00	7 600,160
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	13,9280	10,00	139,280

		electric (de curent continuu)				
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	15,00	6,600
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	10,00	4,400
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320	10,00	24,320
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0775	300,00	23,250
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5750	200,00	315,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,5720	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0981	15,00	1,472
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,1360	10,00	131,360
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3236	180,00	238,248
		Total utilaje de constructii				9 771

Total	Lei	51 215
-------	-----	--------

Total deviz:

51 215

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea și modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-7
B4**

Valoarea de deviz 53 300 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	211,6210	46,38	9 814,984
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	46,38	41,742
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5400	46,38	442,465
		Total manopera				10 297

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,4000	25,00	10,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,0000	1,00	80,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,000
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 000,00	0,100
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	14 000,00	4,200
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,000
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0132	14 000,00	184,800
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0045	1 500,00	6,750
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0012	25 000,00	30,000
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0285	12 000,00	342,000
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	12 000,00	291,600
13.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca	t	0,0010	12 000,00	12,000

		"BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm				
14.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0504	12 000,00	604,800
15.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	12 000,00	12,000
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0273	12 000,00	327,600
17.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0015	35 000,00	52,500
18.	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	6,2994	30,00	188,982
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0290	10,00	0,290
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,2290	20,00	84,580
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,4580	4,00	157,832
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	5,1310	8,00	41,047
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0200	6,00	0,120
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,4580	8,00	315,664
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1440	35,00	5,040
26.	1019852	Vopsea	kg	2,3316	35,00	81,606
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	20,00	20,000
28.	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-36	buc	1,0000	850,00	850,000
29.	110	Corp de iluminat LZ LED 50W IP54	buc	1,0000	360,00	360,000
30.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	12,00	0,000
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0130	10,00	0,130
32.	1112	Corp de iluminat DUG LED ROUND 22W IP65 настенный	buc	4,0000	420,00	1 680,000
33.	112	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-9	buc	1,0000	450,00	450,000
34.	113	Corp de iluminat ALS.PRS-1x18 IP54	buc	1,0000	420,00	420,000
35.	114	Lampa LB-18	buc	1,0000	130,00	130,000
36.	115	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,0000	650,00	650,000
37.	118	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	18,0000	12,00	216,000
38.	122	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	25,0000	5,75	143,750
39.	123	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	150,0000	7,91	1 186,500
40.	124	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m	70,0000	12,08	845,600
41.	125	Teava din otel diametru pina la 20 mm	m	2,0000	22,00	44,000
42.	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	m	40,0000	14,00	560,000
43.	127	Furtun metalic	m	10,0000	15,00	150,000
44.	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	5,0000	32,00	160,000
45.	129	Cutie отв pentru cablu	buc	25,0000	6,00	150,000
46.	13	Intreruptor BH32-3/20A	buc	1,0000	61,00	61,000
47.	132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,0000	28,00	84,000
48.	133	Conductori de legare la pamint: priza de pamint diametru 20 mm	m	31,0000	28,00	868,000
49.	134	Conductor de legare la pamint din otel rotund cu diametru 6 mm	m	25,0000	4,00	100,000
50.	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,000
51.	15	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,0000	190,00	760,000
52.	16	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,0000	26,50	106,000

53.	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	6,0000	68,33	409,980
54.	18	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	55,00	110,000
55.	19	Независимый расцепитель PH-47	buc	2,0000	252,50	505,000
56.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	16 000,00	800,000
57.	336	Corp OWP/R LED 33W IP54	buc	8,0000	480,00	3 840,000
58.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005	1 500,00	0,750
59.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0037	150,00	0,555
60.	5009030	Flanse	10 buc	0,0204	10,00	0,204
61.	5009031	Scoabe	10 buc	33,9770	12,00	407,724
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	46,8720	5,00	234,360
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,0000	2,00	232,000
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,1000	12,00	1,200
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,6600	10,00	206,600
66.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	10,8000	12,00	129,600
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0132	5,00	0,067
68.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	25,00	83,750
69.	5009113	Prezoane	buc	10,2000	5,00	51,000
70.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	2,00	0,164
71.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020	1,00	0,102
72.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0016	5,00	0,008
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1400	15,00	2,100
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,1731	5,00	5,865
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0230	5,00	0,115
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0709	3,00	0,213
77.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0006	25,00	0,015
78.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1,5604	12,00	18,725
79.	5009816	Fisie de montaj	m	63,9200	12,00	767,040
80.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0002	18 000,00	3,600
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2850	15,00	4,275
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1290	10,00	1,290
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3586	12,00	4,303
		Total materiale de constructii				20 747

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2717	200,00	254,340
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	300,00	513,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	250,00	427,500
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	52,6290	160,00	8 420,640
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	14,2640	10,00	142,640

		electric (de curent continuu)				
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	15,00	6,600
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	10,00	4,400
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320	10,00	24,320
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0775	300,00	23,250
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5750	200,00	315,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,5720	15,00	23,580
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0981	15,00	1,472
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,3360	10,00	143,360
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	20,00	8,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3492	180,00	242,856
		Total utilaje de constructii				10 551

Total	Lei	53 300
-------	-----	--------

Total deviz:

53 300

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-8
Copertina**

Valoarea de deviz 256 826 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	934,2445	46,38	43 330,262
		Total manopera				43 331

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,0500	200,00	10,000
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	200 000,00	0,000
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0002	160 000,00	32,000
4.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,0000	1,00	10,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	1,400
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0015	14 000,00	21,000
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0720	14 000,00	1 008,000
8.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0090	1 500,00	13,500
9.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0067	20 000,00	134,000
10.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,6048	12 000,00	7 257,600
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1131	14 000,00	1 583,400
12.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	35 000,00	3,500
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	27,8904	30,00	836,712
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0260	10,00	0,260
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,8890	20,00	297,780
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	96,7140	4,00	386,856
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	26,3100	6,00	157,860
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0400	8,00	0,320
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	96,7140	8,00	773,712

20.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0480	15,00	0,720
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1360	35,00	4,760
22.	1019852	Vopsea	kg	8,0990	35,00	283,465
23.	11	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППН-24	buc	1,0000	450,00	450,000
24.	111	Corp de iluminat DN140 LED 30W	buc	24,0000	360,00	8 640,000
25.	115	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППН-18	buc	1,0000	430,00	430,000
26.	116	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,000
27.	117	Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,0000	55,00	440,000
28.	119	Intrerupator crepuscul	buc	1,0000	24,00	24,000
29.	122	Cablu BBГНГ-LS-5x6	m	240,0000	49,16	11 798,400
30.	123	Cablu BBГНГ-LS-5*35	m	20,0000	248,00	4 960,000
31.	124	Cablu BBГНГ-LS-3*2..5	m	950,0000	17,00	16 150,000
32.	126	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm	m	5,0000	12,00	60,000
33.	128	Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 100*35	m	86,0000	31,66	2 722,760
34.	129	Cutie OTB pentru cablu	buc	120,0000	4,00	480,000
35.	14	Intreruptor BH32-3/100	buc	1,0000	86,00	86,000
36.	16	Automat BA47-29/3/C20A	buc	5,0000	56,66	283,300
37.	17	Automat BA47-29/1/C10A	buc	2,0000	26,50	53,000
38.	18	Fotoavertizor	buc	1,0000	25,00	25,000
39.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	14,00	0,000
40.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	14,00	0,000
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0750	14 000,00	1 050,000
42.	226	Corp UMS-150-1x150W	buc	4,0000	420,00	1 680,000
43.	325	Corp LZ LED1500 65W IP54	buc	84,0000	360,00	30 240,000
44.	327	Demaror ПМА-0261	buc	1,0000	240,00	240,000
45.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0054	1 500,00	8,100
46.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	150,00	1,125
47.	5009031	Scoabe	10 buc	169,6200	10,00	1 696,200
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	250,8320	2,00	501,664
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	103,8000	2,00	207,600
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	19,0000	10,00	190,000
51.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	129,6000	16,00	2 073,600
52.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0933	5,00	0,466
53.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0400	15,00	0,600
54.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,6133	5,00	23,066
55.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	4,00	24,400
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0210	5,00	0,105
57.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4339	3,00	1,302
58.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	8,5324	20,00	170,648
59.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
60.	5009816	Fisie de montaj	m	349,5200	12,00	4 194,240
61.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	16 000,00	0,000
62.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur	buc	0,0000	5,00	0,000
63.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0052	16 000,00	83,200
64.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,9100	15,00	13,650

65.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0400	5,00	0,200
66.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1260	5,00	0,630
67.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,7816	10,00	7,816
Total materiale de constructii						101 914

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,9270	200,00	1 185,400
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,4600	200,00	1 092,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,4600	200,00	1 092,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	325,8032	160,00	52 128,512
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2000	160,00	512,000
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,4400	160,00	230,400
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,8166	10,00	338,166
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	10,00	4,400
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	10,00	4,400
10.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3040	5,00	1,520
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,7600	200,00	352,000
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7600	15,00	11,400
13.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,1772	10,00	11,772
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	62,2924	8,00	498,339
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6000	180,00	108,000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,9270	180,00	1 066,860
Total utilaje de constructii						58 636

Total	Lei	256 826
-------	-----	---------

Total deviz:

256 826

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-9
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 1 442 212 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-9:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 730,6440	46,38	80 267,269
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	190,7000	46,38	8 844,666
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,6600	46,38	6 291,911
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,2000	46,38	3 255,876
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,3310	46,38	664,672
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,4000	46,38	15 694,992
		Total manopera				115 019

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	418,7700	1 100,00	460 647,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,5000	1 300,00	30 550,000
3.	1212121212121	Apa	m3	0,0250	8,00	0,200
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	186,7194	220,00	41 078,268
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 121,2362	220,00	246 671,964
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0340	220,00	7,480
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,6600	150,00	1 449,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	550,6200	150,00	82 593,000
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,1000	150,00	615,000
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,0960	150,00	5 264,400
11.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	25,2752	9,00	227,477
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 312,0000	1,50	1 968,000

13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 453,4000	1,50	9 680,100
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	832,3000	100,00	83 230,000
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,5000	900,00	20 250,000
16.	26661228002851 2	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	502,5000	110,00	55 275,000
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	50,2700	14,00	703,780
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,4000	30,00	492,000
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	235,4100	8,00	1 883,280
Total materiale de construcții						1 042 586

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	163,9125	20,00	3 278,250
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0291	300,00	8,730
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	42,6712	300,00	12 801,360
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,7880	40,00	991,520
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	326,3564	40,00	13 054,256
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,7880	300,00	7 436,400
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,1250	300,00	5 737,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,4000	300,00	1 020,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	163,9125	15,00	2 458,688
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	55,3435	180,00	9 961,830
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,4570	90,00	2 111,130
Total utilaje de construcții						58 860

Total	Lei	1 216 465
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	25 879
Transportarea	10 %	104 259
Total		1 346 603
Cheltuieli de regie	5 %	67 330
Total		1 413 933
Beneficiu de deviz	2 %	28 279
Total		1 442 212

Total deviz:

1 442 212

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-10
Spatii verzi (PG)**

Valoarea de deviz 13 937 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	121,2000	46,38	5 621,256
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5620	46,38	118,825
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9725	46,38	91,485
		Total manopera				5 830

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,3960	60,00	23,760
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	40,00	4 160,000
3.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	25,00	49,500
4.	2830127303001	Arbori	buc	5,2500	60,00	315,000
5.	28301273030012	Arbori - - Туя	buc	5,2500	150,00	787,500
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	8,00	0,480
		Total materiale de construcții				5 337
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	11 167
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 312
Transportarea	10 %	534
Total		13 013
Cheltuieli de regie	5 %	651
Total		13 664
Beneficiu de deviz	2 %	273

Total	13 937
-------	--------

Total deviz: **13 937**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. Echipament electric de forta**

Valoarea de deviz 362 105 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	804,2014	46,38	37 298,864
2.	7137010011500	Electrician	h-om	62,9300	46,38	2 918,693
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	783,7564	46,38	36 350,622
		Total manopera				76 566

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0005	16 000,00	8,000
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,000
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	5 000,00	0,000
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	20 000,00	0,000
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	12 000,00	0,000
7.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0192	16 000,00	307,200
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0001	20 000,00	2,000
9.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,0002	10 000,00	2,000
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,000
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0109	11 000,00	119,900
12.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0101	11 000,00	111,100
13.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	11 000,00	267,300
14.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	12 000,00	4,800

15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1432	12 000,00	1 718,400
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0131	14 000,00	183,400
17.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0014	35 000,00	49,000
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,5730	30,00	107,190
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0168	5,00	0,084
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0700	5,00	0,350
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,8700	20,00	177,400
22.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2100	20,00	4,200
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,400
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,1620	4,00	164,648
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5844	8,00	4,675
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,1620	6,00	246,972
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3280	35,00	11,480
28.	1019852	Vopsea	kg	5,1150	35,00	179,025
29.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2520	25,00	6,300
30.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0496	3 100,00	153,760
31.	110	Intreruptor BP32-35	buc	1,0000	401,70	401,700
32.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,000
33.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,000
34.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,000
35.	111	Automat BA47-29/3/C6A	buc	5,0000	68,66	343,300
36.	112	Automat BA47-29/3/C10A	buc	2,0000	68,33	136,660
37.	113	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	56,66	56,660
38.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	3,500
39.	114	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	57,66	57,660
40.	115	Automat BA47-29/3/C32A	buc	3,0000	65,83	197,490
41.	116	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12	buc	1,0000	225,83	225,830
42.	117	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc	1,0000	60,42	60,420
43.	118	Automat BA47-29/1/C6A	buc	12,0000	23,50	282,000
44.	119	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	26,50	26,500
45.	12	Dispozitiv de siguranta, ППНИ-125А	buc	3,0000	50,83	152,490
46.	120	Automat АВДТ32/С16/30mA	buc	1,0000	293,33	293,330
47.	121	Automat (с упр.от фотодатчика)	buc	1,0000	228,40	228,400
48.	128	Dispozitive -управление двигателем насоса Wilo-Drain TP50 1,0кВт	buc	1,0000	1 360,00	1 360,000
49.	129	Поплавковый выключатель с кабелем 20м Wilo WA65	buc	2,0000	230,00	460,000
50.	134	Lampa B235-245-60	buc	3,0000	320,00	960,000
51.	135	Dispozitiv (фотодатчик)	buc	1,0000	120,00	120,000
52.	140	Cablu ABBГ-4*95	m	10,0000	82,50	825,000
53.	141	Cablu ABBГ-5*35	m	3,0000	41,25	123,750
54.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,440
55.	142	Cablu ABBбШв-4*95	m	290,0000	107,50	31 175,000
56.	143	Cablu ABBбШв-5*35	m	310,0000	65,42	20 280,200
57.	144	Cablu ABBбШв-5*10	m	195,0000	26,46	5 159,700

58.	145	Cablu АBB6IIIВ-5*4	m	155,0000	15,90	2 464,500
59.	146	Cablu BBB-3*1.5	m	105,0000	12,96	1 360,800
60.	147	Cablu BBB-4*1.5	m	300,0000	13,20	3 960,000
61.	148	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) 4x95MM2 RAUHEM	buc	4,0000	130,00	520,000
62.	149	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) 5x35MM2 RAUHEM	buc	4,0000	210,00	840,000
63.	150	Cap terminal uscat pentru cablu sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	16,0000	18,00	288,000
64.	151	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	buc	3,0000	28,00	84,000
65.	152	Conductor de legare la pamint din otel rotund, diametru 20 mm	m	11,0000	28,00	308,000
66.	162	Caramida	buc	5 800,0000	3,00	17 400,000
67.	17	Intreruptor cu pirghie 100A	buc	1,0000	432,50	432,500
68.	18	Dispozitiv de siguranta, 380В 100А	buc	3,0000	397,00	1 191,000
69.	180	Manometru ДМ2005СГ	buc	5,0000	210,00	1 050,000
70.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	12 000,00	0,000
71.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	12 000,00	0,000
72.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0980	14 000,00	1 372,000
73.	253	Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu un singur picior	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
74.	263	Nisip	m3	49,0000	70,00	3 430,000
75.	364	Intrerupor РПС-1 250А si siguranta ППНН-125А	buc	1,0000	1 040,80	1 040,800
76.	365	Dulap ВZUM TF-01-100-51	buc	1,0000	3 087,50	3 087,500
77.	366	Intrerupator BP32-100A	buc	1,0000	315,00	315,000
78.	367	Contor electric ZMG410CR 5A 380В	buc	1,0000	4 875,00	4 875,000
79.	368	Transformator de curent ТТИ-100/5А	buc	3,0000	680,00	2 040,000
80.	369	Bloc intreruptor si siguranta БРП-100А	buc	1,0000	710,00	710,000
81.	370	Dulap ПР11Д-3086А-21У3	buc	1,0000	6 458,30	6 458,300
82.	371	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-1)	buc	1,0000	741,67	741,670
83.	372	Dispozitive Wilo-EC-Drain 2x4,0 LPC80/29 автом.управление 2 погружными насосами 4,0кВт	buc	1,0000	4 150,00	4 150,000
84.	373	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-2)	buc	1,0000	267,50	267,500
85.	374	Dispozitive Wilo-ER 2x4,0 LPC80/29 автом.управление погружными насосами 2,2кВт	buc	1,0000	1 630,00	1 630,000
86.	375	Dulap 590x875x320мм Wilo-Drain Control (ШУ-3)	buc	1,0000	321,00	321,000
87.	376	Dispozitive Wilo-EC-Drain 1x4,0 LP40 автом.управление самовсасывающим насосом 0,55кВт	buc	1,0000	4 920,00	4 920,000
88.	377	Поплавковый выключатель с кабелем WA65	buc	1,0000	230,00	230,000
89.	378	Demaror ПМА-2240Y	buc	1,0000	240,00	240,000
90.	379	Demaror ПМА-0240Y	buc	2,0000	325,00	650,000
91.	4100116202806	Ара industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,8000	8,00	134,400

92.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	30,00	0,000
93.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	30,00	0,000
94.	5009031	Scoabe	10 buc	0,1650	12,00	1,980
95.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612	10,00	0,612
96.	5009062	Papuci de cablu	buc	190,4000	2,00	380,800
97.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	36,0000	10,00	360,000
98.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1629	20,00	3,258
99.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,4740	16,00	23,584
100.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306	10,00	0,306
101.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,5530	10,00	15,530
102.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,3000	12,00	219,600
103.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0490	5,00	0,245
104.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1890	50,00	9,450
105.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1230	10,00	1,230
106.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,1680	12,00	2,016
107.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,3100	12,00	3,720
108.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	620,0000	32,43	20 106,600
109.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	5,00	0,500
110.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,6000	12,00	43,200
111.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2740	5,00	1,370
112.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,3453	10,00	23,453
Total materiale de construcții						156 608

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	125,00	47,500
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	120,00	45,600
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	144,6721	200,00	28 934,420
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	68,7580	25,00	1 718,950
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	68,8600	25,00	1 721,500
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut	1,2720	25,00	31,800

		ridicare 10 m				
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,5616	15,00	158,424
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,8800	10,00	8,800
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,8800	10,00	8,800
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	30,00	23,400
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2740	300,00	382,200
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1960	300,00	58,800
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,3280	8,00	26,624
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,8298	180,00	1 589,364
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,3800	15,00	20,700
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,200
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	144,6721	160,00	23 147,536
		Total utilaje de constructii				58 009

Total	Lei	362 105
-------	-----	---------

Total deviz:

362 105

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2
Punctului de trecere a frontierei. Sistema control al accesului Bariera (5buc) si
semafor SVETLED (14buc)**

Valoarea de deviz 1 082 312 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 207,9320	46,38	148 783,887
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400	46,38	11,131
3.	7123010010200	Betonist	h-om	50,4550	46,38	2 340,103
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,2500	46,38	243,495
5.	7137010011500	Electrician	h-om	48,0000	46,38	2 226,240
6.	7137010011510	Electromontator	h-om	14,0000	46,38	649,320
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	46,38	139,140
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,0000	46,38	2 643,660
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 380,9806	46,38	64 049,880
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0300	46,38	743,473
		Total manopera				221 831

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0007	160 000,00	112,000
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0126	35 000,00	441,000
3.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,0022	10 000,00	22,000
4.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0045	14 000,00	63,000
5.	101-1704	Pisla de constructii	t	0,0012	14 000,00	16,800
6.	101-1847	Chit de protectie	kg	17,0000	3,00	51,000
7.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0090	16 000,00	144,000
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0076	20 000,00	152,000
9.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300",	t	0,0000	10 000,00	0,000

		"IIB-500"				
10.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,5000	0,10	0,450
11.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,1479	1 500,00	221,850
12.	1010240	Butoane, cap semirodund 4x10 mm	t	0,0050	20 000,00	100,000
13.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0001	12 000,00	1,200
14.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0022	35 000,00	77,000
15.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0006	10 000,00	6,000
16.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0015	22 000,00	33,000
17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0480	12 000,00	576,000
18.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0128	12 000,00	153,600
19.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0525	20 000,00	1 050,000
20.	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,0003	20 000,00	6,000
21.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,6800	35,00	23,800
22.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0200	4,00	0,080
23.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1802	12 000,00	2 162,400
24.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0106	1 000,00	10,600
25.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,5950	30,00	167,850
26.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0003	35 000,00	10,500
27.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,2500	10,00	2,500
28.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030	5,00	0,015
29.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	12,6970	1,00	12,697
30.	1012073	Ate aspre	kg	0,1550	5,00	0,775
31.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	27,8000	12,00	333,600
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	83,0850	4,00	332,340
33.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1420	8,00	1,136
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	83,0850	6,00	498,510
35.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	35,00	0,630
36.	1019852	Vopsea	kg	0,6020	35,00	21,070
37.	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0708	3 100,00	219,480
38.	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	50,0000	50,00	2 500,000
39.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	35,0000	5,00	175,000
40.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	20,0000	3,00	60,000
41.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("Л")	buc	19,0000	800,00	15 200,000
42.	110-021411	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o	buc	5,0000	1 900,00	9 500,000

		pereche - pentru strela				
43.	110-021413	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche - pentru fotoelemente	buc	10,0000	2 000,00	20 000,000
44.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,3500	25,00	8,750
45.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	110,7600	20,00	2 215,200
46.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,9800	35,00	34,300
47.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0002	35 000,00	7,000
48.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	8,1000	35,00	283,500
49.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0080	15,00	0,120
50.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0058	220,00	1,276
51.	162	Caramida	buc	475,0000	3,00	1 425,000
52.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025	3 100,00	7,750
53.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175	3 100,00	54,250
54.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 000,00	48,000
55.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5000	45,00	22,500
56.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6000	5,00	3,000
57.	252	Bratară	buc	400,0000	2,00	800,000
58.	263	Nisip	m3	1,3300	120,00	159,600
59.	2663102100000	Beton	m3	8,2189	900,00	7 397,010
60.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2800	280,00	78,400
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0000	14,00	42,000
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2500	14,00	3,500
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	300,0000	16,00	4 800,000
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	14,00	5,600
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000	30,00	45,000
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	1,5000	1,00	1,500
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	1,5000	1,00	1,500
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0250	20,00	0,500
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,100
70.	31501451002831	Lampa incandescenta	buc	42,8400	35,00	1 499,400
71.	356	Dulap 800x600x300 EPC80-60-30 ETI	buc	1,0000	750,00	750,000
72.	357	Panou de montare 756x548	buc	1,0000	350,00	350,000
73.	358	Dulap 399x250x140 EPC80-60-30 ETI	buc	2,0000	220,00	440,000
74.	359	Panou de montare 262x198	buc	2,0000	420,00	840,000
75.	360	Modul de ventilatie EPC VDL	buc	3,0000	84,00	252,000
76.	361	Automat monopolar 1P/C6A	buc	2,0000	23,50	47,000
77.	362	Automat monopolar 1P/C16A	buc	1,0000	58,83	58,830
78.	363	Priza de module TH-35	buc	3,0000	42,00	126,000
79.	364	Sursa de alimentare БП15Б-Д2-24	buc	2,0000	348,33	696,660
80.	365	Sursa de alimentare БП60А-Д4-24	buc	8,0000	418,00	3 344,000
81.	366	Dulap 19" 9U L035-12U66-M55	buc	3,0000	1 200,00	3 600,000
82.	367	Optical Patch Panel 19" 1U FOBX24-1U-8SC	buc	3,0000	292,00	876,000
83.	368	Patch Panel 24 STP cat.6e 19" 1U	buc	4,0000	459,00	1 836,000
84.	369	Comutator Level 3 24 port Aruba 3810-24 Hewlett-Packard	buc	1,0000	21 788,00	21 788,000
85.	370	Comutator Level 2 24 port Aruba 2530-24 J9779A Hewlett-Packard	buc	4,0000	3 712,50	14 850,000

86.	371	Controler Barionet 100	buc	32,0000	6 138,00	196 416,000
87.	372	Шлагбаум GARD 4040Z в комплекте; стойка шлагбаума, контроллер, блок управления/ bariera i set: suport bariera, verificator/ echipament de conducere	buc	5,0000	19 582,50	97 912,500
88.	373	Стрела для шлагбаума 4м, прямоугольное сечение/ sageata pentru bariera de 4 m, sectiune dreptunghiulara	buc	5,0000	1 163,00	5 815,000
89.	374	Наклейки на стрелу / Abtibolduri pe sageata	buc	5,0000	63,00	315,000
90.	375	Фотоэлемент	buc	10,0000	80,00	800,000
91.	376	Радиоприемник для брелков	buc	5,0000	542,00	2 710,000
92.	377	Антенна 433,92 МГц	buc	5,0000	408,30	2 041,500
93.	378	Брелок для открывания шлагбаума	buc	100,0000	217,50	21 750,000
94.	379	Аккумулятор для аварийного питания 24В	buc	5,0000	368,95	1 844,750
95.	380	Automat 220В 16А	buc	5,0000	65,00	325,000
96.	381	Блок бесперебойного питания со стабилизатором UPS 220В	buc	5,0000	2 276,66	11 383,300
97.	382	Программирование	buc	5,0000	5 000,00	25 000,000
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	2,50	6,000
99.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,8600	850,00	731,000
100.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,6000	8,00	44,800
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8018	8,00	6,414
102.	4110006	Apa distilata	kg	14,0000	8,00	112,000
103.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,7800	2,50	1,950
104.	440-9006	Constructii din beton armat prefabricat	m3	0,0000	2 500,00	0,000
105.	5	Masa utilajului	t	1,0260	1,00	1,026
106.	5001000100113	Semafor	buc	14,0000	9 148,00	128 072,000
107.	5009031	Scoabe	10 buc	87,5000	14,00	1 225,000
108.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	5,0000	14,00	70,000
109.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	7,6570	10,00	76,570
110.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	100,0000	12,00	1 200,000
111.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	19,7600	5,00	98,800
112.	5009061	Fisa de izolatie	buc	642,3400	2,00	1 284,680
113.	5009062	Papuci de cablu	buc	168,3000	2,00	336,600
	5009070	Racordari	10 buc	3,5000	3,00	10,500

114.						
115.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,5000	10,00	205,000
116.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,5250	5,00	2,625
117.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,2350	10,00	12,350
118.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,7000	15,00	25,500
119.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5540	10,00	5,540
120.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	5,0000	1,00	5,000
121.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	5,00	0,015
122.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,000
123.	5079001	Conductor	m	35,0000	12,00	420,000
124.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	5,0000	280,00	1 400,000
125.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0002	10 000,00	2,000
126.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,0800	5,00	5,400
127.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1000	12,00	1,200
128.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0,6750	10,00	6,750
129.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	885,0000	32,43	28 700,550
130.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0050	10 000,00	50,000
131.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,4650	10,00	4,650
132.	5420054	Stearina	kg	0,0150	5,00	0,075
133.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0500	5,00	0,250
134.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	5,00	0,090
135.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,2630	10,00	62,630
136.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,6500	10,00	6,500
137.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,1000	5,00	0,500
		Total materiale de constructii				653 768

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	1,7255	200,00	345,100
----	--------	---	------	--------	--------	---------

		conductelor principale), 10 t				
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,6100	200,00	2 522,000
3.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	83,7120	180,00	15 068,160
4.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	2,7880	180,00	501,840
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2800	180,00	410,400
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,8000	180,00	324,000
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	63,5800	15,00	953,700
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	3,6500	160,00	584,000
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2625	300,00	978,750
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5800	300,00	174,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,7400	10,00	47,400
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,5200	20,00	470,400
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	8,00	0,960
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,5400	8,00	124,320
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9750	200,00	395,000
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,7402	180,00	4 993,236
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9055	180,00	342,990
		Total utilaje de constructii				28 238

Total	Lei	1 082 312
-------	-----	-----------

Total deviz:

1 082 312

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si modernizarea
punctului de trecere a frontierei
Leuseni din RM de la frontiera
moldo-romana. N15870-
REAC.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 923 129 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	198,3495	46,38	9 199,450
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	63,7500	46,38	2 956,725
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,4980	46,38	3 640,737
4.	7129020012800	Pavator	h-om	380,0944	46,38	17 628,778
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,5636	46,38	2 901,700
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	143,0000	46,38	6 632,340
7.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	82,8800	46,38	3 843,974
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7742	46,38	175,047
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,6496	46,38	1 375,148
10.	7422010060100	Timplar	h-om	5,1600	46,38	239,321
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,5806	46,38	4 804,068
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	820,6665	46,38	38 062,512
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8216	46,38	38,106
		Total manopera				91 499

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	51,4008	60,00	3 084,048
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	183,3000	1 100,00	201 630,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	122,2000	1 300,00	158 860,000
4.	1111000100038	Termoplast	kg	16 317,0000	5,00	81 585,000
5.	1111000100062	Microbile	kg	543,9000	3,00	1 631,700
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,6507	220,00	2 123,154
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,9513	220,00	12 749,286
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0131	220,00	2,882
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,8000	150,00	1 170,000
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2200	150,00	783,000
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	170,4300	150,00	25 564,500
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,2600	150,00	39,000

		(pentru rosturi)				
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,2256	150,00	333,840
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0374	3 100,00	115,940
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2617	3 100,00	811,270
16.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0085	3 100,00	26,350
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,4760	45,00	336,420
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,3557	20,00	7,114
19.	2320187315789	Decofrol	kg	8,9712	5,00	44,856
20.	23203226000401	Bitum	t	0,8034	9 000,00	7 230,600
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,1376	30,00	154,128
22.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	25,9000	30,00	777,000
23.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4,9416	30,00	148,248
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 811,1000	1,50	2 716,650
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,2000	1,50	124,800
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,0000	1,50	127,500
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	409,2400	1,50	613,860
28.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	52,7800	100,00	5 278,000
29.	2663102100000150	Beton M150	m3	11,7593	850,00	9 995,405
30.	2663102100000200	Beton M200	m3	0,1769	900,00	159,210
31.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,3950	900,00	25 555,500
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1700	750,00	127,500
33.	266612280028524	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	618,0750	105,00	64 897,875
34.	266612280032527	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100x20x8	m	15,0750	70,00	1 055,250
35.	2666122800600	Element prefabricat	buc	85,8500	220,00	18 887,000
36.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	12,9500	12,00	155,400
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,1000	14,00	491,400
38.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 037,7360	18,00	18 679,248
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,7380	14,00	52,332
40.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	24,0000	35,00	840,000
41.	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	168,0000	16,00	2 688,000
42.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1500	14,00	2,100
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,9808	14,00	83,731
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9883	30,00	29,649
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,4280	1,00	22,428
46.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	408,0000	0,50	204,000
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,4280	1,00	22,428
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3738	20,00	7,476
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2428	12,00	26,914
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,0400	20,00	20,800
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9883	2,50	2,471
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,2910	8,00	298,328
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,2484	8,00	57,987
		Total materiale de constructii				652 431

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,2300	40,00	529,200
----	---------------	--	------	---------	-------	---------

2.	2922140006700	Macara turn	h-ut	12,7500	200,00	2 550,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,5600	20,00	151,200
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5708	200,00	314,160
5.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	22,0150	35,00	770,525
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2340	300,00	70,200
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,2366	300,00	2 470,980
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,1600	160,00	2 745,600
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	49,3154	160,00	7 890,464
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,1600	400,00	6 864,000
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,8580	300,00	2 057,400
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,6718	300,00	2 001,540
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,8340	15,00	102,510
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	13,2300	15,00	198,450
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4450	200,00	289,000
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,0810	180,00	2 714,580
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9981	90,00	449,829
		Total utilaje de construcții				32 171

Total	Lei	776 101
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	20 587
Transportarea	10 %	65 243
Total		861 931
Cheltuieli de regie	5 %	43 097
Total		905 028
Beneficiu de deviz	2 %	18 101
Total		923 129

Total deviz:

923 129

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

VOLUME 4.3.5 — DETAILED BREAKDOWN OF PRICES (DEVIZ GENERAL)

Reconstruction works of the headquarters of the ground operating point SMURD from Ungheni city, Republic of Moldova

WinCМera
Formular №8

(denumirea obiectivului)

Deviz General pe obiect № 1

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz 17 771 983,0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-2-1	Deviz Nr 2-2-1 Lucrari tehnologice	51 749	1 606	29 050	0	82 405	
2	2-2-2	Deviz Nr 2-2-2 Retele de constructii	51 670	0	0	0	51 670	
3	2-2-3	Deviz Nr 2-2-3 Lucrari de constructii	75 171	0	0	0	75 171	
4	2-1-1	Deviz Nr.2-1-1 RAC	453 313	701	16 731	0	470 745	
5	2-10-1	Deviz Nr.2-10-1 Rezervuar pentru ape tehnice cu 3 sec	276 605	0	0	0	276 605	
6	2-11-1	Deviz Nr.2-11-1 Reabilitarea cladirilor existente	2 214 960	0	0	0	2 214 960	
7	2-12-1	Deviz Nr.2-12-1 Lucrari de constructie. CBA	596 089	0	0	0	596 089	
8	2-12-10	Deviz Nr.2-12-10 Spatii verzi (PG)	13 937	0	0	0	13 937	
9	2-12-1A	Deviz Nr.2-12-1A Punct control vamal	279 521	0	0	0	279 521	
10	2-12-1B	Deviz Nr.2-12-1B Punct control vamal	209 412	0	0	0	209 412	
11	2-12-2	Deviz Nr.2-12-2 Constructii metalice	2 734 685	0	0	0	2 734 685	
12	2-12-2A	Deviz Nr.2-12-2A Punct control vamal	279 521	0	0	0	279 521	
13	2-12-2B	Deviz Nr.2-12-2B Punct control vamal	194 025	0	0	0	194 025	
14	2-12-3	Deviz Nr.2-12-3 Constr. paviliosnelor de control vamal	1 652 231	0	0	0	1 652 231	
15	2-12-4	Deviz Nr.2-12-4 B1	634	60 098	4 569	0	65 301	

16	2-12-5	Deviz Nr.2-12-5 B2	633	64 428	4 569	0	69 630
17	2-12-6	Deviz Nr.2-12-6 B3	-3 935	46 013	4 569	0	51 215
18	2-12-7	Deviz Nr.2-12-7 B4	633	48 098	4 569	0	53 300
19	2-12-8	Deviz Nr.2-12-8 Copertina	1 835	216 728	38 263	0	256 826
20	2-12-9	Deviz Nr.2-12-9 Amenajarea teritoriului	1 442 212	0	0	0	1 442 212
21	2-3-1	Deviz Nr.2-3-1 Lucrari de constructii	28 386	0	0	0	28 386
22	2-3-2	Deviz Nr.2-3-2 Lucrari tehnologice	9 204	812	7 500	0	17 516
23	2-4-1	Deviz Nr.2-4-1 Statie de pompare a apelor	42 936	0	20	0	42 956
24	2-4-2	Deviz Nr.2-4-2 Lucrari tehnologice	1 993	819	16 684	0	19 496
25	2-5-1	Deviz Nr.2-5-1 Statie de pompare II	139 333	0	0	0	139 333
26	2-5-2	Deviz Nr.2-5-2 Lucrari tehnologice N13	34 317	7 898	108 247	0	150 462
27	2-6-1	Deviz Nr.2-6-1 Statie de tratare	35 461	0	0	0	35 461
28	2-6-2	Deviz Nr.2-6-2 Utilaj Statie de tratare	0	87 516	2 760 000	0	2 847 516
29	2-7-1	Deviz Nr.2-7-1 Rezervor de apa reziduale	17 004	0	0	0	17 004
30	2-7-2	Deviz Nr.2-7-2 Lucrari tehnologice N6	881	819	14 916	0	16 616
31	2-8-1	Deviz Nr.2-8-1 Rezervor volum 50m3	140 051	43 588	356 928	0	540 567
32	2-8-2	Deviz Nr.2-8-2 Rezervuar de ape curate .Lucrari tehnologice	17 874	0	0	0	17 874
33	2-9-1	Deviz Nr.2-9-1 Utilaj T3	66 930	28 157	366 702	0	461 789
34	4-1-1	Deviz Nr.4-1-1 AEE	113 814	209 354	38 937	0	362 105
35	4-1-2	Deviz Nr.4-1-2 Sistema control al accesului	230 188	435 957	416 168	0	1 082 312
36	7-1-1	Deviz Nr.7-1-1 Amenajarea teritoriului	923 129	0	0	0	923 129

Inginer șef de proiect

funcția, semnătura , numele, prenumele

Intocmit

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

Funcția, semnătura, numele, prenumele