

**Lucrari "Termoizolarea fatadei
a cladirei administrative pentru
DDF Edinet, imobilului cu nr.
cad. 4101208.242.01, din str.
Independentei nr. 95, or. Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 098 300 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC	m2	46,730	29,399 29,399	1 373,820 1 373,820
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn	m2	1,460	29,438 29,438	42,980 42,980
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./Demontare panouri din Etalbond	m2	114,000	65,800 65,800	7 501,200 7 501,200
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontarea tiglei metalice	m2	40,000	50,900 50,400	2 036,000 2 016,000
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./Demontare lambriuri din plastic	m2	20,000	65,800 65,800	1 316,000 1 316,000

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontarea acoperirii din tabla falt	m2	25,000	50,900 50,400	1 272,500 1 260,000
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/Demontarea placi din beton de la scarile exterioare	m2	56,000	56,900 54,600	3 186,400 3 057,600
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,500	92,400 92,400	970,200 970,200
9	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,500	31,500 31,500	330,750 330,750
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,500	94,640 0,000	993,720 0,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 023,570 17 868,550
		2. Inchideri si compartimentari				
11	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat/ Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm)	m3	7,000	2 751,536 280,000	19 260,752 1 960,000
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				19 260,752 1 960,000
		3. Prinderea peretilor exteriori				
		3.1. Detaliu 1				
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc	20,000	14,000 14,000	280,000 280,000

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	555,000	20,620 3,150	11 444,100 1 748,250
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,500	22,621 4,976	124,413 27,370
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				11 848,513 2 055,620
		3.2. Detaliu 2				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,000	17,500 17,500	630,000 630,000
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,800	22,619 4,971	357,383 78,540
		Total Detaliu 2 Inclusiv salariu				987,383 708,540
		3.3. Detaliu 3,4				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,000	17,500 17,500	980,000 980,000
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	65,600	22,619 4,970	1 483,779 326,060
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	5,700	24,574 6,926	140,073 39,480

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		Total Detaliu 3,4 Inclusiv salariu				2 603,852 1 345,540
		3.4. Detaliu 5				
20	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,700	22,619 4,971	445,595 97,930
21	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,900	24,573 6,928	71,263 20,090
		Total Detaliu 5 Inclusiv salariu				516,858 118,020
		3.5. Tencuire				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	51,300	37,700 35,000	1 934,010 1 795,500
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/ k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude: ciment, var si nisip.	m	51,300	125,767 92,400	6 451,848 4 740,120
		Total Tencuire Inclusiv salariu				8 385,858 6 535,620

1	2	3	4	5	6	7
		Total Prinderea peretilor exteriori Inclusiv salariu				24 342,464 10 763,340
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		4.1.1. Scara Sc-1				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	94,800 49,000	3 033,600 1 568,000
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2	-32,000	30,901 8,400	-988,848 -268,800
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	38,000	33,135 8,400	1 259,130 319,200
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10 mm	m2	32,000	776,044 258,285	24 833,420 8 265,120
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	6,000	684,090 194,300	4 104,540 1 165,800
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				32 241,842 11 049,320
		4.1.2. Rampa de acces				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	94,800 49,000	568,800 294,000
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=3 la	m2	-6,000	30,901 8,400	-185,409 -50,400

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	8,000	33,135 8,400	265,080 67,200
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11 mm	m2	6,000	776,044 258,285	4 656,264 1 549,710
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	2,000	684,066 194,300	1 368,132 388,600
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	15,000	54,537 18,200	818,062 273,000
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				7 490,929 2 522,110
		4.1.3. Ingradire I-1				
35	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7 din 25/06-24-SA	m	8,240	1 033,417 63,000	8 515,359 519,120
		Total Ingradire I-1 Inclusiv salariu				8 515,359 519,120
		Total Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces Inclusiv salariu				48 248,130 14 090,550
		4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	94,800 49,000	1 896,000 980,000
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea	m2	-20,000	23,401 8,400	-468,020 -168,000

1	2	3	4	5	6	7
		stratului finala de 20mm				
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	26,000	33,135 8,400	861,510 218,400
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10 mm	m2	20,000	776,045 258,285	15 520,892 5 165,700
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	6,000	684,090 194,300	4 104,540 1 165,800
		Total Scara exterioara Sc-2;Sc-3 Inclusiv salariu				21 914,922 7 361,900
		4.3. Ingradiri I-2...I-5				
41	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curente, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-SA	m	7,500	1 033,423 63,000	7 750,669 472,500
		Total Ingradiri I-2...I-5 Inclusiv salariu				7 750,669 472,500
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				77 913,721 21 924,950
		5. Fragment 1				
42	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat/ Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm)	m3	0,500	2 749,056 280,000	1 374,528 140,000
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	82,840	32,455 14,700	2 688,535 1 217,720
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,083	1 858,048 509,398	154,218 42,280

1	2	3	4	5	6	7
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0.45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,000	321,000 80,500	3 210,000 805,000
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0.5mm	m2	4,200	267,542 108,500	1 123,678 455,700
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,800	26,342 24,500	47,415 44,100
		Total Fragment 1 Inclusiv salariu				8 598,374 2 704,800
		6. Alte lucrari				
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m	31,000	173,138 24,500	5 367,278 759,500
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	kg	300,000	32,828 14,700	9 848,400 4 410,000
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,300	1 858,220 509,600	557,466 152,880
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				15 773,144 5 322,380
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
51	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de	m2	114,000	1 220,899 112,359	139 182,484 12 808,926

1	2	3	4	5	6	7
		culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. /se exclude: placi termoizolante				
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,000	175,870 70,000	4 396,756 1 750,000
53	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20	m2	36,000	249,071 84,000	8 966,574 3 024,000
54	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,770	26,329 24,493	125,590 116,830
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	4,000	173,138 24,500	692,552 98,000
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				153 363,956 17 797,756
		7.2. Copertina K-2				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	17,500 17,500	280,000 280,000
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Ancora ϕ 12 A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc	16,000	14,600 14,000	233,600 224,000
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	32,698 30,100	523,168 481,600

1	2	3	4	5	6	7
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	78,000	32,455 14,700	2 531,490 1 146,600
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,078	1 858,474 509,744	144,961 39,760
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,000	321,000 80,500	1 284,000 322,000
62	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2	1,000	267,605 108,500	267,605 108,500
63	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,000	26,337 24,500	52,675 49,000
		Total Copertina K-2 Inclusiv salariu				5 317,499 2 651,460
		7.3. Copertina K-3;K-4				
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,000	14,829 2,800	741,425 140,000
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	50,000	145,377 5,600	7 268,875 280,000

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog				
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=50-250 mm	m3	7,500	2 622,412 315,000	19 668,093 2 362,500
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	50,000	105,460 49,000	5 273,000 2 450,000
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea finala de 50mm; se exclude: ciment si nisip	m2	50,000	15,900 8,400	795,025 420,000
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150	kg	30,000	19,570 2,100	587,100 63,000
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,000	14,829 2,800	741,425 140,000
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	50,000	458,217 47,600	22 910,875 2 380,000
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	757,810	32,455 14,700	24 594,709 11 139,800

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,758	1 858,204 509,578	1 408,519 386,260
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. /se exclude: placi termoizolante	m2	120,000	1 220,899 112,359	146 507,850 13 483,080
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	115,000	175,871 70,000	20 225,201 8 050,000
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	17,000	173,138 24,500	2 943,346 416,500
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,000	26,337 24,500	790,125 735,000
		Total Copertina K-3;K-4 Inclusiv salariu				254 455,568 42 446,140
		Total Copertine Inclusiv salariu				413 137,023 62 895,356
		8. Tamplarii				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2$; in partea de sus al ferestrilor de	m2	5,359	1 930,812 39,199	10 347,224 210,070

1	2	3	4	5	6	7
		prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc.				
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low- E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 4100x2330(h) - 2 buc.	m2	18,687	$\frac{1\ 930,820}{39,197}$	$\frac{36\ 081,239}{732,480}$
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low- E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 2300x2330(h) - 1 buc.	m2	5,359	$\frac{1\ 930,812}{39,199}$	$\frac{10\ 347,224}{210,070}$
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa ordinara stanga din metal U-1860x1700(h) - 1 buc.	m2	1,462	$\frac{3\ 366,068}{308,010}$	$\frac{4\ 921,192}{450,310}$
82		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	14,000	$\frac{183,000}{0,000}$	$\frac{2\ 562,000}{0,000}$
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	12,620	$\frac{105,121}{6,301}$	$\frac{1\ 326,624}{79,520}$

1	2	3	4	5	6	7
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	40,000	226,620 28,000	9 064,800 1 120,000
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				74 650,303 2 802,450
		9. Finisari pereti exteriori				
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	440,000	62,076 52,500	27 313,280 23 100,000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocintact sau analog	m2	404,000	6,475 2,100	2 615,900 848,400
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	404,000	154,795 119,000	62 537,180 48 076,000
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	404,000	38,044 18,200	15 369,776 7 352,800
89	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/ Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0.8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0.1740 m2/m2; Cornier din aluminiu l=3m - 0.4710 ml/m2	m2	404,000	391,105 147,770	158 006,414 59 699,080
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	404,000	33,135 8,400	13 386,540 3 393,600
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	404,000	143,092 85,400	57 809,168 34 501,600

1	2	3	4	5	6	7
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	12,400	397,600 4,900	4 930,240 60,760
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				341 968,498 177 032,240
		10. Finisari glafuri exterioare				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	121,000	64,517 58,800	7 806,552 7 114,800
94	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr. =30mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	40,000	360,952 204,610	14 438,080 8 184,400
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	40,000	6,475 2,100	259,000 84,000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	40,000	130,654 38,500	5 226,160 1 540,000
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,200	397,600 4,900	477,120 5,880
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				28 206,912 16 929,080
		11. Finisari glafuri interioare				
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,000	64,514 58,800	516,111 470,400
99		Corniera perforata din aluminiu	m	32,000	7,500 0,000	240,000 0,000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	8,000	6,475 2,100	51,800 16,800

1	2	3	4	5	6	7
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,000	42,657 38,500	341,256 308,000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000	6,475 2,100	51,800 16,800
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,000	68,654 38,500	549,232 308,000
104	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,240	397,979 4,958	95,515 1,190
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 845,714 1 121,190
		12. Soclu				
105	CK26B	Profil de suport	m	116,000	44,620 28,000	5 175,920 3 248,000
106	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	65,000	44,620 28,000	2 900,300 1 820,000
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	82,000	36,729 2,800	3 011,747 229,600
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	82,000	49,256 14,000	4 039,025 1 148,000
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	82,000	165,420 5,600	13 564,480 459,200

1	2	3	4	5	6	7
110	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	44,600	14,828 2,800	661,350 124,880
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	44,600	140,242 4,200	6 254,799 187,320
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocintact sau analog	m2	44,600	6,475 2,100	288,785 93,660
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	44,600	293,035 120,260	13 069,359 5 363,610
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	60,000	20,620 3,150	1 237,200 189,000
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,000	154,795 119,000	15 479,500 11 900,000
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	100,000	38,044 18,200	3 804,400 1 820,000
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	100,000	46,000	4 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			8,400	840,000
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	100,000	684,095 194,300	68 409,522 19 430,000
		Total Soclu Inclusiv salariu				142 496,387 46 853,270
		13. Pereu				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,680	2 041,104 476,708	3 429,055 800,870
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm	m3	16,800	610,070 69,300	10 249,176 1 164,240
121	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3	10,100	2 261,139 315,000	22 837,505 3 181,500
122	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	168,000	230,501 41,720	38 724,224 7 008,960
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	112,000	181,071 21,000	20 279,952 2 352,000
		Total Pereu Inclusiv salariu				95 519,912 14 507,570

		Total	lei	1 262 733
		CASM	24,00 %	91 845
		Cheltuieli de transport	10,00 %	86 127
		TOTAL	100,00 +	1 440 705
		Cheltuieli de regie	14,50 %	208 902

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL	100,00 +			1 649 607
		Beneficiu de deviz	6,00 %			98 976
		TOTAL	100,00 +			1 748 583
		TVA	20,00 %			349 717
		Total deviz:				2 098 300
		Inclusiv salariu				382 687

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)