

Lucrari de reparatie capitala, blocuri alimentare (acoperisul), Spitalul Raional Hincesti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 795 890,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de demontare						
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (ATENTIE! Tigla metalica se recupereaza)	m2	1 400,00	51,19 50,74	71 667,12 71 037,12
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente - streasinile infundate sau aparente	m2	130,00	17,57 17,30	2 283,84 2 248,74
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 400,00	10,92 10,38	15 286,32 14 530,32
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,00	101,66 101,48	203,32 202,96
Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu						89 440,60 88 019,14
2. Lucrari de constructie acoperis						
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	36,00	83,42 55,35	3 003,18 1 992,73
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	12,00	97,77 44,97	
7		Placare cu panouri				




	CI17B	fibrolemnoase, usoare, moi (Lambriu din de tabla profilata h = 5 mm), cu grosime 0.5) se va modifica resursa " cuie tavane in incaperi cu umiditate normala, montacu cap conic" in " suruburi autoforante 4.8*35 cu garnitura pt metal/lemn" - Streasina)	m2	80.00	272.33 144.15	21 786.40 11 532.00
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50x50 mm - astereala si rigle de 50x25 - contraastereala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0.0101	m2	1 400,00	51,33 17,01	71 866,29 23 813,58
9	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,00	473,39 194,89	1 893,56 779,56
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	35,00	231,68 49,01	8 108,66 1 715,38
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	35,00	54,34 14,41	1 901,90 504,52
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea sarpantei existente)	kg	45,00	24,94 12,11	1 122,35 544,89
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 400,00	23,63 14,41	33 079,34 20 181,00
		Total Lucrari de constructie acoperis Inclusiv salariu				143 934,98 61 603,37
		3. Sistema de scurgere				
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 150	m	110,00	169,22 17,01	18 614,47 1 870,70
15		Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	35,00		



	CE22A	anticoroziv Dn 100			20,18	706,34
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				23 824,89 2 609,11
		4. Montare invelitoare asoperis				
16	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla profilata H=35, grosimea 0.5)	m2	1 400,00	213,78 83,03	299 285,07 116 242,56
17	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (grosime tabla 0.5)	kg	110,00	48,83 28,83	5 371,52 3 171,30
		Total Montare invelitoare asoperis Inclusiv salariu				304 656,59 119 413,86
		5. Transportarea materialelor				
18	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 ATENTIE - inclusiv molozul de pe acoperis	t	60,00	25,95 25,95	1 556,82 1 556,82
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km	t	60,00	15,20 0,00	912,00 0,00
20	TrIIAC13B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10- 50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t	10,00	23,06 23,06	230,64 230,64
		Total Transportarea materialelor Inclusiv salariu				2 699,46 1 787,46

	Total	lei	564 556,53
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	61 522,41
	Transportarea materialelor	4,00 %	11 408,88
	Total	100,00 +	637 487,82
	Cheltuieli de regie	2,00 %	12 749,76
	Total	100,00 +	650 237,58
	Beneficiu de deivz	2,00 %	13 004,85
	Total	100,00	663 242,43




		+	
	IVA	20,00	132 648,47
		%	
	Total deviz:		795 890,80
	Inclisiv salariu		273 432,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala, blocuri alimentar
(acoperisul), Spitalul Raional Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCma

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 795 890,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 079,30	57,66	62 232,44
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,64	57,66	2 170,32
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,00	57,66	16 144,80
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	57,66	25,95
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 641,25	57,66	94 634,48
6.	7214240021800	Laçatus mecanic	h-om	27,50	57,66	1 585,65
7.	7214240021810	Laçatus CM	h-om	8,55	57,66	492,99
8.	7422010060100	Timplar	h-om	184,00	57,66	10 609,44
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,00	57,66	1 787,46
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 386,47	57,66	79 943,86
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,50	57,66	1 585,65
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,50	57,66	2 219,91
Total manopera						273 432,95

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,14	3 166,67	44 776,71
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m;	m3	0,204	3 000,00	612,00
3.		Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00				



	2010102904030	m.	m3	0,20	3 000,00	600,00
4.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,288	3 041,00	875,81
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,16	3 041,00	486,56
6.	2010212906648	Sipei de lemn 38x58 mm	m3	1,12	3 000,00	3 360,00
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	59,50	18,50	1 100,75
8.	2320166200755	Petrol distilat	kg	35,00	16,00	560,00
9.	2413217300010	Cleme	buc	17,85	1,00	17,85
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	1,10	35,00	38,50
11.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	234,50	18,50	4 338,25
12.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,60	20,00	1 372,00
13.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	73,85	10,00	738,50
14.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	147,70	68,00	10 043,60
15.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,66	30,00	679,80
16.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,30	7,00	11 608,10
17.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750	kg	738,50	18,00	13 293,00
18.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 698,55	84,17	142 966,95
19.	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,99	18,00	17,82
20.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	59,08	65,00	3 840,20
21.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,485	68,00	2 548,98
22.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	118,965	75,00	8 922,38
23.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	115,50	10,50	1 212,75
24.	273210364600*	Panouri - Lambriu din foi de tabla profilata h=5 mm gr. 0.5	m2	88,00	75,00	6 600,00
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,45	14,50	6,53
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,00	12,50	562,50
27.	287314588700-	Suruburi autoforante 4.8*35 cu garnitura pt metal/lemn	kg	8,00	35,00	280,00
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	168,00	15,00	2 520,00
29.	2873155901194	Electrod sud.otel.	kg	1,10	37,50	41,25
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,225	37,50	8,44
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	220,00	0,30	66,00
32.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	8,925	60,00	535,50
33.	2874115830745	Suruburi	buc	1 133,00	0,50	566,50
34.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9	kg	1,10	32,00	35,20
35.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,60	15,00	24,00
36.	2874145887049	Cuie cu cap conic	kg	1,08	15,00	16,20
37.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,255	30,00	607,65
38.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,66	32,00	725,12
39.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85	32,00	571,20
40.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,925	32,00	285,60
41.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,925	30,00	267,75
42.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,66	65,00	1 472,90
43.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,62	25,00	3 965,50
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,20	16,00	115,20
45.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,00	0,06	1 038,24
46.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	13 293,00	0,82	10 900,26
Total materiale de constructii						285 222,04

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21	285,00	59,85
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	116,32	18,00	2 093,76
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,00	18,00	630,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,76	18,00	13,68
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,08	25,00	2,00
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,60	25,00	165,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,00	45,00	495,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,525	18,00	1 071,45
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,10	20,00	252,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,60	15,00	99,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,49	220,00	107,80
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,56	200,00	912,00
Total utilaje de constructii						

Total	lei	564 556,53
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	61 522,41
Transportarea materialelor	4,00 %	11 408,88
Total	100,00 +	637 487,82
Cheltuieli de regie	2,00 %	12 749,76
Total	100,00 +	650 237,58
Beneficiu de deivz	2,00 %	13 004,75
Total	100,00 +	663 242,33
TVA	20,00 %	132 648,47

Total deviz:


795 890,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala, blocuri
alimentar (acoperisul), Spitalul Raional
Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpC142C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(ATENTIE! Tigla metalica se recupereaza)	m2			51,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0250	18,00	0,45
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente - streasinile infundate sau aparente	m2			17,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	18,00	0,23
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea	m2			10,33



AD03521 BR

		materialelor				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucrare si chepenguri	buc			101,66
						101,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		2. Lucrari de constructie acoperis				
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			83,42
						55,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 041,00	24,33
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	16,00	3,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	18,00	0,27
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			97,77
						44,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m.	m3	0,0170	3 000,00	51,00
	2874145887049	Cuie cu cap conic	kg	0,0900	15,00	1,35
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
7	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (Lambriu din de tabla profilata h = 5 mm), cu grisime 0.5) se va modifica resursa " cuie tavane in incaperi cu umiditate normala, montacu cap conic" in " suruburi autoforante 4.8*35 cu garnitura pt metal/lemn" - Streasina)	m2			272,33
						144,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	273210364600*	Panouri- Lambriu din foi de tabla profilata h=5 mm gr. 0.5	m2	1,1000	75,00	82,50
	2873145887000	Suruburi autoforante 4.8*35 cu garnitura pt metal/lemn	kg	0,1000	35,00	3,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50x50 mm - astereala si rigle de 50x25 - contraastereala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0.0101	m2			51,33
						17,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0101	3 166,67	31,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
9	RpCH11B	Lucrare obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			473,39
						194,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6300	57,66	151,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 041,00	121,64
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m.	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	15,00	
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	25,00	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	18,00	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	



	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,50	31,45
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,50	123,95
	2320166200755	Petrol distilat	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	285,00	1,43
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			54,34
						14,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	20,00	39,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	285,00	0,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea sarpantei exstente)	kg			24,94
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,63
						14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Plinaci (fise)	buc	12,0000	0,06	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		3. Sistema de scurgere				
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 150	m			169,22
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,09
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100	m			148,87
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,00	72,83
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	32,00	16,32
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		4. Montare invelitoare asoperis				
16	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla profilata H=35, grosimea 0.5)	m2			213,78
						83,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	84,17	102,12
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750	kg	0,5000	18,00	9,49
	2875276812500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	9,0000	0,82	7,79
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	68,00	7,17
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,74
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	18,00	0,90
17	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (grosime tabla 0.5)	kg			28,83



	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	18,00	0,16
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	10,50	11,03
	2873155901194	Electrod sud.otel.	kg	0,0100	37,50	0,38
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9	kg	0,0100	32,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb	kg	0,0100	35,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		5. Transportarea materialelor				
18	TrH1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 ATENTIE - inclusiv molozul de pe acoperis	t			25,95 25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
20	TrH1AC13B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t			23,06 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

