

Lucrari de Reparatie la Cladirea IP Colegiul de Industrie usoara Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Reparatii Interioare

Valoarea de deviz 1 969 771,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii 1.1. Coridor Etajul 2 1.1.1. Lucrari generale de constructii 1.1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	187,00	378,81 186,93	70 837,28 34 956,66
Total Tavane						70 837,28
Incluziv salariu						34 956,66
		1.1.1.2. Pereti				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si mase plastice (, cutii, masti, etc glafuri .)	m2	12,00	11 576,60 11 576,60	138 919,15 138 919,15
3	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri la ferestre.)	m	16,00	1 179,56 1 177,90	18 873,01 18 846,35
4	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	60,00	46,48 45,88	2 789,03 2 753,03
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,Rezistent la Umezeala	m2	460,00	131,81 4,25	60 631,91 1 954,31

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	16,00	77,16 0,00	1 234,56 0,00
7	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	160,00	3,74 0,00	598,88 0,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	460,00	47,41 38,24	21 810,50 17 588,79
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	460,00	53,73 49,28	24 717,00 22 670,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	460,00	30,30 0,00	13 939,76 0,00
11	CG06A1	Elemente din lemn, la pereti (Sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	96,00	133,23 62,03	12 789,90 5 954,70
Total Pereti						296 303,69
Incluziv salariu						208 686,32
Total Lucrari generale de constructii						367 140,97

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						243 642,98
Total Coridor Etajul 2						367 140,97
Incluziv salariu						243 642,98
		1.2. Auditoriu IT				
		1.2.1. Tavane				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,00	378,81 186,93	34 092,81 16 824,06
Total Tavane						34 092,81
Incluziv salariu						16 824,06
		1.2.2. Pereti				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si mase plastice (Perete .scena , cutii, masti, etc glafuri .)	m2	58,00	35,69 35,69	2 069,87 2 069,87
14	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri la ferestre.)	m	10,00	148,11 147,85	1 481,08 1 478,48
15	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	10,00	92,74 91,77	927,43 917,68
16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	114,00	444,50 316,94	50 672,78 36 130,94
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	10,00	84,81 7,65	848,07 76,47
18	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	80,00	25,84 22,09	2 066,82 1 767,38
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,00	55,92 46,73	6 375,01 5 327,62

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,00	7,00 2,55	797,90 290,60
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	114,00	76,87 46,73	8 763,12 5 327,62
22	CG06A1	Elemente din lemn , la pereti (Sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,00	142,63 70,53	2 852,50 1 410,50
Total Pereti						76 854,58
Incluziv salariu						54 797,15
1.2.3. Pardoseli						
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	90,00	40,20 39,09	3 617,66 3 517,76
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	252,76	7,00 2,55	1 769,09 644,31
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	90,00	199,43 39,77	17 948,95 3 578,94
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Calitate superioara Model marime 1,2m x0,6m .Culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	90,00	507,16 212,43	45 644,40 19 118,25

1	2	3	4	5	6	7
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	42,00	67,03 42,48	2 815,18 1 784,37
Total Pardoseli						71 795,27
Incluziv salariu						28 643,62
Total Auditoriu IT						182 742,66
Incluziv salariu						100 264,84
		1.3. Contabilitate				
		1.3.1. Tavane				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,00	378,81 186,93	10 985,46 5 421,09
Total Tavane						10 985,46
Incluziv salariu						5 421,09
		1.3.2. Pereti				
29	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	57,62	92,74 91,77	5 343,83 5 287,65
30	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsitorii lavadile si apa-var	m2	57,62	57,84 19,54	3 332,92 1 126,07
31	CN51J(apl icativ)	Tratamentul antiseptic al Peretilor	100m2	0,58	1 407,17 652,57	816,16 378,49
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00	6,10 2,55	378,14 158,04
33	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a.	m2	62,00	172,50 67,98	10 695,29 4 214,51
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,00	138,92 103,66	8 613,19 6 427,13
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	62,00	55,92	3 467,11

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			46,73	2 897,48
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00	7,00 2,55	433,94 158,04
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	62,00	76,87 46,73	4 765,91 2 897,48
38	CG06A1	Elemente din lemn , la pereti (Sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,00	142,63 70,53	1 426,25 705,25
Total Pereti						39 272,74
Incluziv salariu						24 250,15
1.3.3. Pardoseli						
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	29,00	47,23 45,88	1 369,78 1 330,63
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	252,76	7,00 2,55	1 769,09 644,31
41	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	90,00	199,43 39,77	17 948,95 3 578,94
42	CG36A	Pardoseli din placi laminat G-12mm Class33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC	m2	29,00	406,18 110,46	11 779,26 3 203,37

1	2	3	4	5	6	7
		h-10mm				
Total Pardoseli						32 867,08
Incluziv salariu						8 757,25
Total Contabilitate						83 125,28
Incluziv salariu						38 428,48
		1.4. Etajul 2-Administratia.				
		1.4.1. Lucrari generale de constructii				
		1.4.1.1. Tavane				
43	CK53F	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	67,00	326,82 62,45	21 896,63 4 184,35
Total Tavane						21 896,63
Incluziv salariu						4 184,35
		1.4.1.2. Pereti				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, masti, etc.)	m2	1,80	25 851,93 25 851,93	46 533,48 46 533,48
45	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	68,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	20,00	325,41 324,44	6 508,23 6 488,73
47	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC12,5mm anticondens cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Refacerea golului de Usa)	m2	3,80	435,79 227,99	1 655,99 866,37
48	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5	m2	149,00	131,81	19 639,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm,Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor			4,25	633,03
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	9,50	77,16 0,00	733,02 0,00
50	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	58,00	3,74 0,00	217,09 0,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,00	47,42 38,24	7 066,20 5 697,24
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	149,00	53,73 49,28	8 006,16 7 343,11
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	149,00	30,45 0,00	4 536,78 0,00
54	CG06A1	Elemente din lemn , la pereti (Sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,00	133,23 62,03	7 327,55 3 411,55
Total Pereti						102 223,96
Incluziv salariu						70 973,50
1.4.1.3. Pardoseli						
55	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	67,00	74,56	4 995,77

1	2	3	4	5	6	7
					73,21	4 905,32
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	67,00	7,00 2,55	468,94 170,79
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,00	292,07 211,07	19 568,91 14 141,39
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Calitate superioara Model marime 1,2m x0,6m .Culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	67,00	294,87 0,00	19 756,32 0,00
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,00	58,34 33,99	2 800,42 1 631,42
Total Pardoseli						47 590,35
Incluziv salariu						20 848,92
Total Lucrari generale de constructii						171 710,94
Incluziv salariu						96 006,77
Total Etajul 2- Administratia.						171 710,94
Incluziv salariu						96 006,77
		1.5. Casa Scarii-2 unitati				
		1.5.1. Tavane				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,00	378,81 186,93	13 258,32 6 542,69
61	RpCR29A	Curatarea tavanelor (plansee la scari) de vopsitorii lavadile si apa-var	m2	62,00	57,84 19,54	3 586,27 1 211,67
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,00	6,10 2,55	378,14 158,04

1	2	3	4	5	6	7
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,00	165,35 130,00	10 251,74 8 060,25
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,00	26,66 16,99	1 653,04 1 053,63
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,00	55,92 46,73	3 467,11 2 897,48
66	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	120,00	25,84 22,09	3 100,22 2 651,06
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	62,00	76,87 46,73	4 765,91 2 897,48
Total Tavane						40 460,76
Incluziv salariu						25 472,31
1.5.2. Pereti						
68	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsitorii lavadile si apa-var	m2	206,00	57,84 19,54	11 915,68 4 025,88
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,00	6,10 2,55	1 256,41 525,11
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat-10mm cu amestec uscat de ipsos: Pereti, glafuri de ferestre si usi plane	m2	206,00	206,50 126,27	42 538,67 26 010,68

1	2	3	4	5	6	7
71	CK18C	Montarea Profil de nivel- Maiak-10mm	m	48,00	28,00 22,09	1 343,77 1 060,43
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,00	26,66 16,99	5 492,37 3 500,76
73	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	60,00	25,84 22,09	1 550,11 1 325,53
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,00	138,92 103,66	28 618,01 21 354,66
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Structura decorativa cu Gletiera)	m2	206,00	55,92 46,73	11 519,75 9 627,10
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,00	7,00 2,55	1 441,81 525,11
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	206,00	76,87 46,73	15 835,12 9 627,10
Total Pereti						121 511,72
Incluziv salariu						77 582,37
1.5.3. Pardoseli. Scari						
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	252,76	7,00	1 769,09

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a pardoselilor cu betonocontact			2,55	644,31
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Calitate superioara Model marime 1,2m x0,6m .Culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	44,50	507,16 212,43	22 568,62 9 452,91
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	61,00	593,94 327,56	36 230,61 19 981,12
81	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	72,00	67,03 42,48	4 826,02 3 058,92
82	CH06A	Balustrada din Inox	m	45,00	1 561,36 76,47	70 261,07 3 441,28
Total Pardoseli. Scari						135 655,40
Incluziv salariu						36 578,55
Total Casa Scarii-2 unitati						297 627,87
Incluziv salariu						139 633,22
1.6. Lucrari diverse.						
83	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	30,00	112,16 112,16	3 364,81 3 364,81
84	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	20,00	38,24 38,24	764,73 764,73
85	TsI50A10	Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,00	76,44 0,00	1 528,80 0,00
86	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	22,00	108,76 108,76	2 392,76 2 392,76

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu de 26 -50 cm grosime				
87	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,00	14,49 12,75	318,83 280,40
Total Lucrari diverse.						8 369,93
Incluziv salariu						6 802,70
		Cheltuieli directe	lei			1 110 717,66
		Fondul social	24,00 %			149 946,96
		Cheltuieli de transport	6,00 %			28 837,40
		Total	100,00 +			1 289 502,02
		Cheltuieli de regie	10,00 %			128 950,20
		Total	100,00 +			1 418 452,22
		Beneficiu	4,00 %			56 738,09
		Total	100,00 +			1 475 190,31
Total Lucrari generale de constructii						1 475 190,31
Incluziv salariu						624 778,99
		2. Instalatii Electrice				
		2.1. Instalatii Electrice				
		Administratie				
		2.1.1. Demontari				
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	18,69 18,69	186,93 186,93
89	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	10,00	54,38 54,38	543,81 543,81
Total Demontari						730,74
Incluziv salariu						730,74
		2.1.2. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC				
90	08-01-102-1	panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 297,88 1 240,56	1 297,88 1 240,56
91	pret firma	Panou electric Inter.3*12	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
92		SINAYNS20-3-063	buc	1,00	24,00 0,00	24,00 0,00
93	08-03-594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 30x30	100 buc	0,10	16 283,33 14 359,93	1 628,33 1 435,99
94	pret firma	Corp Iluminat 30x30 led	buc	10,00	125,00 0,00	1 250,00 0,00
95	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,24	4 544,52 3 237,36	1 090,68 776,97
96	pret firma	Priza simpla euro	buc	24,00	43,00 0,00	1 032,00 0,00
97	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,02	3 960,03 2 736,03	79,20 54,72
98	pret firma	Intrerupator cu oclapa	buc	2,00	38,00 0,00	76,00 0,00
99	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropar, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 011,01 2 787,01	80,22 55,74
100		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00	41,00 0,00	82,00 0,00
101		Rama pentru prize 4P	buc	6,00	58,00 0,00	348,00 0,00
102	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	12,00	158,75 132,55	1 905,05 1 590,64
103		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1P 10-20 A	buc	12,00	28,00 0,00	336,00 0,00
104		INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AVDT32 C16A 30mA	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
105		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize Adinca 68*60	buc	28,00	4,00 0,00	112,00 0,00
106	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m	0,70	1 066,84 1 053,63	746,79 737,54
107	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	70,00	15,20 0,00	1 064,00 0,00
108	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	0,80	1 066,84 1 053,63	853,48 842,90
109	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	80,00	17,90 0,00	1 432,00 0,00
110	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 219,59 2 022,29	3 329,39 3 033,43
111		Tub gofrat D-16mm	m	150,00	2,60 0,00	390,00 0,00
112	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	126,24 21,24	757,46 127,45
Total LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC						18 554,48
Incluziv salariu						9 895,95
Total Instalatii Electrice Administratie						19 285,22
Incluziv salariu						10 626,69
		2.2. Instalatii Electrice Coridor 2.2.1. Demontari				
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,00	18,69 18,69	261,71 261,71
114	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de	buc	14,00	54,38	761,33

1	2	3	4	5	6	7
		priza aparenta,			54,38	761,33
Total Demontari						1 023,04
Incluziv salariu						1 023,04
2.2.2. Lucrari de montaj						
115	08-01-102-1	Panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 297,88 1 240,56	1 297,88 1 240,56
116	pret firma	Panou electric Inter.3*12	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
117		SINAYNS20-3-063	buc	1,00	24,00 0,00	24,00 0,00
118	08-03-594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60	100 buc	0,17	16 283,33 14 359,93	2 768,17 2 441,19
119	pret firma	Corp Iluminat 60x60 led	buc	17,00	260,00 0,00	4 420,00 0,00
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,04	4 544,52 3 237,36	181,78 129,49
121	pret firma	Priza simpla euro	buc	4,00	43,00 0,00	172,00 0,00
122	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,04	3 960,03 2 736,03	158,40 109,44
123	pret firma	Intrerupator cu oclapa	buc	11,00	38,00 0,00	418,00 0,00
124	08-03-591-5	Intreruptor cu 1 clape, tip ingropar, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	4 011,02 2 787,02	441,21 306,57
125	10-04-066-05	Aparataj de perete: Senzor Miscare	buc	11,00	85,07 84,97	935,73 934,67
126		Senzor miscare	buc	11,00	62,00	682,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
127	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	4,00	158,75 132,55	635,02 530,21
128		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1P 10-20 A	buc	4,00	28,00 0,00	112,00 0,00
129		INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AVDT32 C16A 30mA	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
130	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m	2,00	1 066,89 1 053,63	2 133,78 2 107,26
131	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	200,00	15,20 0,00	3 040,00 0,00
132	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	1,00	1 066,84 1 053,63	1 066,84 1 053,63
133	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	100,00	17,90 0,00	1 790,00 0,00
134	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00	2 219,56 2 022,29	6 658,68 6 066,86
135		Tub gofrat D-16mm	m	300,00	2,60 0,00	780,00 0,00
136	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,00	126,24 21,24	504,97 84,97
Total Lucrari de montaj						28 860,46
Incluziv salariu						15 004,85
Total Instalatii Electrice Coridor						29 883,50

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 027,89
		2.3. Instalatii Electrice Contabilitate 2.3.1. Demontari				
137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	18,69 <hr/> 18,69	112,16 <hr/> 112,16
138	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	6,00	54,38 <hr/> 54,38	326,28 <hr/> 326,28
Total Demontari						438,45
Incluziv salariu						438,45
		2.3.2. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC				
139	08-01-102-1	panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 297,88 <hr/> 1 240,56	1 297,88 <hr/> 1 240,56
140	pret firma	Panou electric Inter.3*12	buc	1,00	420,00 <hr/> 0,00	420,00 <hr/> 0,00
141		SINAYNS20-3-063	buc	1,00	24,00 <hr/> 0,00	24,00 <hr/> 0,00
142	08-03-594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60	100 buc	0,10	16 283,33 <hr/> 14 359,93	1 628,33 <hr/> 1 435,99
143	pret firma	Corp Iluminat 30x30 led	buc	10,00	260,00 <hr/> 0,00	2 600,00 <hr/> 0,00
144	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,24	4 544,52 <hr/> 3 237,36	1 090,68 <hr/> 776,97
145	pret firma	Priza simpla euro	buc	24,00	43,00 <hr/> 0,00	1 032,00 <hr/> 0,00
146	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,02	3 960,03 <hr/> 2 736,03	79,20 <hr/> 54,72
147	pret firma	Intreruptor cu oclapa	buc	2,00	38,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
148	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropar, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 011,01	80,22
					2 787,01	55,74
149		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00	41,00	82,00
					0,00	0,00
150		Rama pentru prize 4P	buc	6,00	58,00	348,00
					0,00	0,00
151	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	12,00	158,75	1 905,05
					132,55	1 590,64
152		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1P 10-20 A	buc	12,00	28,00	336,00
					0,00	0,00
153		INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AVDT32 C16A 30mA	buc	1,00	220,00	220,00
					0,00	0,00
154		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize Adinca 68*60	buc	28,00	4,00	112,00
					0,00	0,00
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m	0,70	1 066,84	746,79
					1 053,63	737,54
156	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	70,00	15,20	1 064,00
					0,00	0,00
157	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	0,80	1 066,84	853,48
					1 053,63	842,90
158	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	80,00	17,90	1 432,00
					0,00	0,00
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 219,59	3 329,39
					2 022,29	3 033,43

1	2	3	4	5	6	7
160		Tub gofrat D-16mm	m	150,00	2,60 0,00	390,00 0,00
161	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	126,24 21,24	757,46 127,45
Total LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC						19 904,48
Incluziv salariu						9 895,95
Total Instalatii Electrice Contabilitate						20 342,93
Incluziv salariu						10 334,39
		2.4. Instalatii Electrice Auditoriu IT				
		2.4.1. Demontari				
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	18,69 18,69	149,55 149,55
163	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	8,00	54,38 54,38	435,05 435,05
Total Demontari						584,59
Incluziv salariu						584,59
		2.4.2. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC				
164	08-01- 102-1	panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 297,88 1 240,56	1 297,88 1 240,56
165	pret firma	Panou electric Inter.3*12	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
166		SINAYNS20-3-063	buc	1,00	24,00 0,00	24,00 0,00
167	08-03- 594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60	100 buc	0,10	16 283,33 14 359,93	1 628,33 1 435,99

1	2	3	4	5	6	7
168	pret firma	Corp Iluminat 60x60 led	buc	10,00	260,00 0,00	2 600,00 0,00
169	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize de fisa de tip incastrat la instalatie inchisa	100 buc	0,08	7 204,08 5 896,92	576,33 471,75
170	pret firma	Bloc de trei Prize Euro	buc	8,00	186,00 0,00	1 488,00 0,00
171	08-03-591-9	Priza de fisa: de tip incastrat la instalatie inchisa	100 buc	0,16	4 544,52 3 237,36	727,12 517,98
172	pret firma	Bloc Priza Incorporata in pardosea Euro	buc	16,00	1 620,00 0,00	25 920,00 0,00
173	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,02	3 960,03 2 736,03	79,20 54,72
174	pret firma	Intrerupator cu oclapa	buc	2,00	38,00 0,00	76,00 0,00
175	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 011,01 2 787,01	80,22 55,74
176		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00	41,00 0,00	82,00 0,00
177	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	12,00	158,75 132,55	1 905,05 1 590,64
178		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1P 10-20 A	buc	12,00	28,00 0,00	336,00 0,00
179		INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AVDT32 C16A 30mA	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
180		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize Adinca 68*60	buc	28,00	4,00 0,00	112,00 0,00
181	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,70	1 066,84	746,79

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5			1 053,63	737,54
182	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	70,00	15,20	1 064,00
					0,00	0,00
183	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	2,00	1 066,89	2 133,78
					1 053,63	2 107,26
184	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	200,00	17,90	3 580,00
					0,00	0,00
185	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 219,59	3 329,39
					2 022,29	3 033,43
186		Tub gofrat D-16mm	m	150,00	2,60	390,00
					0,00	0,00
187	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	126,24	757,46
					21,24	127,45
Total LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC						49 573,55
Incluziv salariu						11 373,06
Total Instalatii Electrice Auditoriu IT						50 158,15
Incluziv salariu						11 957,66
		Cheltuieli directe	lei			119 669,80
		Fondul social	24,00 %			11 747,19
		Cheltueli de transport	6,00 %			3 999,96
		Cheltueli de regie	50,00 %			24 473,31
		Total	100,00 +			159 890,26
		Beneficiu	4,00 %			6 395,61
		Total	100,00 +			166 285,87
Total Instalatii Electrice						166 285,87

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						48 946,63
	Cheltuieli directe		lei			1 641 476,17
	TVA		20,00 %			328 295,23
	Total		100,00 +			1 969 771,41

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 969 771,4
1
673 725,62**

Intocmit (Baltari-Prim SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)