

1	2	3	4	5	6	7
37	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II(adaugator la Norma DB16H) conform proiectului	t	5,01	1 280,62 0,00	6 415,91 0,00
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				599 123,14 30 271,50
		2.8. Drumuri laterale				
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2	t	0,087	8 694,89 0,00	756,46 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II)	m2	145,00	128,92 2,88	18 692,92 418,04
40	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II(adaugator la Norma DB16H) conform proiectului	t	0,29	1 280,62 0,00	371,38 0,00
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				19 820,76 418,04
		2.9. Montarea bordurei				
41	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm), pe fundatie de beton B15	m	736,00	194,36 39,21	143 049,18 28 857,68
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				143 049,18 28 857,68
		2.10. Executia intrarilor in curti				
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3	0,01	1 311,75 0,00	13,12 0,00
43	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,09	8,78 0,00	9,56 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,01	136,96 20,76	1,37 0,21
45	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,044	483,16 483,16	21,26 21,26