

**Extinderea iluminatului
stradal in s.Inesti r.Telenesti
(08/2023-IEE)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3 (PT12)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente cu lampa Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade	buc	12,000
2	33-04-017-1	Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km	1000 m	0,850
3	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv	buc	9,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	Pret de piata	Cablu СИП5 2*25 mm2	m	900,000
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: PVS-1*1.5mm2	100 m	0,240
6		Conductor izolat PVS-1*1.5mm2	m	24,000
7		Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007	m	80,000
8		Screpa A200	buc	80,000
9		Clema de ancorare PA25x100	buc	20,000
10		Consola de ancorare CA1500	buc	20,000
11		Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	20,000
12		Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13	buc	30,000
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K1П-1-1	buc	12,000
14	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta NH100-100A, In=40A	buc	1,000
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/32B, In=32A	buc	1,000

1	2	3	4	5
16	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,900
17	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,450
		Capitolul 3. Utilaj		
18		Corp de iluminat Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade	buc	12,000
19		Siguranta NH00-100A, In=40A	buc	1,000
20		Automat BA47-29/1/32B, In=32A	buc	1,000

12/11

