

Reparatia imbracamintei rutiere la strazile publice locale din or.Telenesti

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №

Reparatia imbracamintei rutiere la strazile publice locale din or.Telenesti

Valoarea de deviz 5 447 564,88 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Pacii, l=130ml. 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	65,34 ----- 0,00	392,04 ----- 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	90,0000	533,33 ----- 35,63	47 999,70 ----- 3 207,06
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	10 995,00 ----- 0,00	3 958,20 ----- 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat.	m2	600,0000	247,69 ----- 3,56	148 616,64 ----- 2 138,04
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,0000	329,24 ----- 74,24	1 316,95 ----- 296,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere						202 283,53
Incluziv salariu						5 642,05

		1.2. Consolidarea acostamentelor, S=80m2				
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,0000	44,29 1,88	3 543,01 150,61
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	80,0000	19,15 0,00	1 532,16 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, S=80m2						5 075,17
Incluziv salariu						150,61
Total Str. Pacii, l=130ml.						207 358,70
Incluziv salariu						5 792,66
		2. Str. Bogdan petriceicu Hasdeu, l=380 ml				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,5000	65,34 0,00	1 012,77 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	186,0000	533,33 35,63	99 199,38 6 627,92
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9300	10 995,00 0,00	10 225,35 0,00
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, Resurse excluse din norma Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald	m2	1 550,00 00	247,69 3,56	383 926,32 5 523,27
12	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,0000	329,24 74,24	1 975,42 445,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere						496 339,24

Incluziv salariu						12 596,61
		2.2. Consolidarea acostamentelor, S=230m2				
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000	44,29 1,88	10 186,16 433,01
14	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	230,0000	19,15 0,00	4 404,96 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, S=230m2						14 591,12
Incluziv salariu						433,01
Total Str. Bogdan petriceicu Hasdeu, l=380 ml						510 930,36
Incluziv salariu						13 029,62
		3. str.C.Stamati, or.Telenesti				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,5000	65,34 0,00	163,35 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	30,0000	533,33 35,63	15 999,90 1 069,02
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1500	10 995,00 0,00	1 649,25 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald	m2	250,0000	247,69 3,56	61 923,60 890,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere						79 736,10
Incluziv salariu						1 959,87
		3.2. Consolidarea acostamentelor S=40m2				
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,0000	44,29 1,88	1 771,51 75,31

20	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	40,0000	19,15 0,00	766,08 0,00
Total Consolidarea acostamentelor S=40m2						2 537,59
Incluziv salariu						75,31
3.3. Reparatia balustradei (parapet) a unui podet, l=17,6m, b=0,3m, h=0,6m (2buc)						
3.3.1. Parapetul 1						
21	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Desfacerea parapetului din beton armat)	m3	3,0000	353,82 251,22	1 061,46 753,66
22	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,4300	17 449,12 1 449,12	7 503,12 623,12
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Turnarea parapetului) Resurse excluse din norma:Macara Alte utilaje=1,03	m3	3,1700	2 640,48 189,45	8 370,32 600,57
Total Parapetul 1						16 934,90
Incluziv salariu						1 977,35
3.3.2. Parapetul 2 (consolidarea)						
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma consum 0,15 kg/m2)	m2	27,0000	13,03 7,13	351,72 192,42
25	CC03C	Montare plase sudate4x100x100mm, la placi (Resurse excluse din norma:Macara)	kg	56,4000	27,30 1,78	1 539,82 100,49
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortat de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Resurse excluse din norma: Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2	27,0000	133,00 100,96	3 591,08 2 726,00
27	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Resurse excluse din norma: Betonist, Capac polietelen pt.Stilpi	buc	4,0000	136,70 17,22	546,81 68,89

		derij. Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,03				
Total Parapetul 2 (consolidarea)						6 029,43
Incluziv salariu						3 087,80
Total Reparatie balustradei (parapet) a unui podet, l=17,6m, b=0,3m, h=0,6m (2buc)						22 964,33
Incluziv salariu						5 065,15
Total str.C.Stamati, or.Telenesti						105 238,02
Incluziv salariu						7 100,33
		4. str.Alecu Russo, or.Telenesti 4.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,5000	65,34 <hr/> 0,00	751,41 <hr/> 0,00
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	115,0000	533,33 <hr/> 35,63	61 332,96 <hr/> 4 097,91
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	10 995,00 <hr/> 0,00	7 586,55 <hr/> 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat.	m2	1 150,00 00	247,69 <hr/> 3,56	284 848,56 <hr/> 4 097,91
32	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	329,24 <hr/> 74,24	987,72 <hr/> 222,72
Total Reparatie imbracamintei rutiere						355 507,20

Incluziv salariu						8 418,54
		4.2. Consolidarea acostamentelor,s=150m2				
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000	44,29 1,88	6 643,15 282,40
34	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	150,0000	19,15 0,00	2 872,80 0,00
Total Consolidarea acostamentelor,s=150m2						9 515,95
Incluziv salariu						282,40
Total str.Alecu Russo, or.Telenesti						365 023,15
Incluziv salariu						8 700,94
		5. Str. Mihai Eminescu-C.Cojocaru, l=330ml				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0000	65,34 0,00	980,10 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	150,0000	533,33 35,63	79 999,50 5 345,10
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	10 995,00 0,00	9 895,50 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 00	247,69 3,56	371 541,60 5 345,10
39	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,0000	329,24 74,24	1 975,42 445,42
Total Reparatia						464 392,12

imbracamintei rutiere						
Incluziv salariu						11 135,62
		5.2. Consolidarea acostamentelor, s=200m2				
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	44,29 1,88	8 857,53 376,53
41	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatior se adauga sau se scade la norma DI115	m2	200,0000	19,15 0,00	3 830,40 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=200m2						12 687,93
Incluziv salariu						376,53
Total Str. Mihai Eminescu-C.Cojocar, l=330ml						477 080,05
Incluziv salariu						11 512,15
		6. Str.Codrilor, l=160ml, 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,0000	65,34 0,00	457,38 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3	70,0000	533,33 35,63	37 333,10 2 494,38
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	10 995,00 0,00	4 617,90 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	247,69 3,56	173 386,08 2 494,38
46	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	329,24 74,24	987,72 222,72

Total Reparatie imbracamintei rutiere						216 782,18
Incluziv salariu						5 211,48
		6.2. Consolidarea acostamentelor, s=100m2				
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	44,29 <hr/> 1,88	4 428,77 <hr/> 188,27
48	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	100,0000	19,15 <hr/> 0,00	1 915,20 <hr/> 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=100m2						6 343,97
Incluziv salariu						188,27
Total Str.Codrilor, l=160ml,						223 126,15
Incluziv salariu						5 399,75
		7. str.Dmitrie Cantemir- S.Luncheevici, l=620m 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,0000	65,34 <hr/> 0,00	1 829,52 <hr/> 0,00
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	280,0000	533,33 <hr/> 35,63	149 332,40 <hr/> 9 977,52
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6800	10 995,00 <hr/> 0,00	18 471,60 <hr/> 0,00
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald	m2	2 800,00 00	247,69 <hr/> 3,56	693 544,32 <hr/> 9 977,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						863 177,84
Incluziv salariu						19 955,04
		7.2. Consolidarea acostamentelor S=400m2				
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	400,0000	44,29	17 715,07

		strat de piatra sparta de 10 cm			1,88	753,07
54	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	400,0000	19,15 0,00	7 660,80 0,00
Total Consolidarea acostamentelor S=400m2						25 375,87
Incluziv salariu						753,07
		7.3. Constructia podetelor, D=0,6m, L=5 m				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2200	1 136,23 0,00	249,97 0,00
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,1000	449,24 58,80	1 841,90 241,06
57	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25-3 cu diametrul 0,6m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,2000	6 123,52 475,12	7 348,22 570,14
58	DI125	Montarea capetelor podetelui tubular cu diametrul 0.6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3	2,0000	5 669,38 193,02	11 338,75 386,04
59	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,6000	95,66 33,50	2 544,44 890,99
60	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,1100	415,82 0,00	45,74 0,00
61	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,1000	1 210,20 665,20	121,02 66,52
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	984,73 0,00	108,32 0,00

63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,4000	20,87 0,00	321,44 0,00
Total Constructia podetelor, D=0,6m, L=5 m						23 919,80
Incluziv salariu						2 154,75
Total str.Dimitrie Cantemir- S.Luncheevici, l=620m						912 473,51
Incluziv salariu						22 862,86
		8. Str.Alexandru Marinescu, l=180 ml 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,5000	65,34 0,00	555,39 0,00
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3	85,0000	533,33 35,63	45 333,04 3 028,89
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	10 995,00 0,00	5 607,45 0,00
67	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	247,69 3,56	210 540,24 3 028,89
68	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	329,24 74,24	987,72 222,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere						263 023,84
Incluziv salariu						6 280,50
		8.2. Consolidarea acostamentelor, s=100m2				
69	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	44,29	4 428,77

					1,88	188,27
70	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	100,0000	19,15 0,00	1 915,20 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=100m2						6 343,97
Incluziv salariu						188,27
Total Str.Alexandru Marinescu, l=180 ml						269 367,81
Incluziv salariu						6 468,77
		9. Str.Alexei Mateevici, l=160 ml				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,0000	65,34 0,00	457,38 0,00
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	70,0000	533,33 35,63	37 333,10 2 494,38
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	10 995,00 0,00	4 617,90 0,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	247,69 3,56	173 386,08 2 494,38
75	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	329,24 74,24	987,72 222,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere						216 782,18
Incluziv salariu						5 211,48
		9.2. Consolidarea acostamentelor, s=100m2				
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	44,29	4 428,77

					1,88	188,27
77	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	100,0000	19,15 0,00	1 915,20 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=100m2						6 343,97
Incluziv salariu						188,27
Total Str.Alexei Mateevici, l=160 ml						223 126,15
Incluziv salariu						5 399,75
		10. Str.Dimitrie Cantemir-Renasterii,l=330 ml. 10.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0000	65,34 0,00	980,10 0,00
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	150,0000	533,33 35,63	79 999,50 5 345,10
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	10 995,00 0,00	9 895,50 0,00
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 00	247,69 3,56	371 541,60 5 345,10
82	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	6,0000	329,24 74,24	1 975,42 445,42
Total Reparatie imbracamintei rutiere						464 392,12
Incluziv salariu						11 135,62
		10.2. Consolidarea acostamentelor, s=200m2				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	200,0000	44,29	8 857,53

		strat de piatra sparta de 10 cm			1,88	376,53
84	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	200,0000	19,15 0,00	3 830,40 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=200m2						12 687,93
Incluziv salariu						376,53
Total Str.Dimitrii Cantemir-Renasterii,l=330 ml.						477 080,05
Incluziv salariu						11 512,15
		11. Str.Viilor-Luceafarul, l=150 ml, 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,3000	65,34 0,00	411,64 0,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	63,0000	533,33 35,63	33 599,78 2 244,94
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3900	10 995,00 0,00	4 288,05 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	247,69 3,56	156 047,47 2 244,94
89	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	329,24 74,24	987,72 222,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere						195 334,66
Incluziv salariu						4 712,60
		11.2. Consolidarea				

		acostamentelor, s=90m2				
90	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	44,29 1,88	3 985,89 169,44
91	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	90,0000	19,15 0,00	1 723,68 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=90m2						5 709,57
Incluziv salariu						169,44
Total Str.Viilor-Luceafarul, l=150 ml,						201 044,23
Incluziv salariu						4 882,04
		12. Str.Viilor-Luceafarul-A.Marinescu, l=150 ml, 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,3000	65,34 0,00	411,64 0,00
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	63,0000	533,33 35,63	33 599,78 2 244,94
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3900	10 995,00 0,00	4 288,05 0,00
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	247,69 3,56	156 047,47 2 244,94
96	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	3,0000	329,24 74,24	987,72 222,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere						195 334,66
Incluziv salariu						4 712,60
		12.2. Consolidarea acostamentelor, s=90m2				

97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	44,29 1,88	3 985,89 169,44
98	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	90,0000	19,15 0,00	1 723,68 0,00
Total Consolidarea acostamentelor, s=90m2 Incluziv salariu						5 709,57 169,44
Total Str.Viilor-Luceafarul-A.Marinescu, l=150 ml, Incluziv salariu						201 044,23 4 882,04

Прямые затраты	Lei.	4 172 892,41
CASM	24,00 %	25 810,33
Total	100,00 +	4 198 702,74
Cheltuieli de Regie	6,00 %	251 922,16
Total	100,00 +	4 450 624,90
Beneficiu	2,00 %	89 012,50
Total	100,00 +	4 539 637,40
TVA	20,00 %	907 927,48

Total deviz: **5 447 564,88**
Incluziv salariu **107 543,06**

Intocmit _____ (SRL D&CC Capital)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)