

Reparatia curenta a unei portiuni de drum din s. Alunis

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 570 150,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	55,00	140,40 0,00	7 722,00 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	55,00	662,15 328,15	36 418,26 18 048,26
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,00	6 517,20 179,52	358 445,98 9 873,58
4	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	12,90	852,00 0,00	10 990,80 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 261,00	17,10 0,00	21 563,10 0,00

Total	lei	435 140,14
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	6 282,41
Cheltuieli de regie	4,50 %	19 864,01
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 838,60
TVA	20,00 %	95 025,03

Total deviz:
Incluziv salariu

570 150,20
27 921,84

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)