

Reparatia cladirii muzeului Gheorghe Voda
s.Valeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 299 173,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	190,00	62,17 61,17	11 812,53 11 622,53
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	190,00	16,79 15,29	3 190,63 2 905,63
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	112,00	126,76 81,56	14 197,30 9 134,90
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	190,00	81,18 39,93	15 424,83 7 586,93
5	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	190,00	51,72 21,24	9 826,33 4 035,60
6	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de	m2	190,00	517,50 59,47	98 325,24 11 299,68

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.				
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - stresina)	m2	28,00	365,00 97,70	10 219,97 2 735,71
		Total Acoperis Inclusiv salariu				162 996,83 49 320,98
		2. Pardosele				
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	112,00	190,90 89,21	21 380,58 9 991,30
9	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	112,00	372,58 93,46	41 728,54 10 467,07
		Total Pardosele Inclusiv salariu				63 109,12 20 458,37

		Total	lei	226 105,94
		CNAM	24,00 %	16 747,04
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 545,53
		Chetluieli de regie	1,00 %	2 443,99
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 468,43
		Total	100,00 +	249 310,92
		TVA	20,00 %	49 862,18
				299 173,11
		Total deviz: Inclisiv salariu		69 779,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

